

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Демидовская, д. 11, г. Тула, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 74,334 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 113 чел.час.
Сметная заработная плата 15,764 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициент пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	46,96			Р67-4-3		
		ЭП			46,07	1,00	1	16,00	22	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	0	
		В т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ					1		16	0,19
		СП от ФОТ					1		11	
		ЗТР			6,32	1,00	1			

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,03	42,57			Р67-4-1	49	0,19
---	---------	--------------------------------	---------	------	-------	--	--	---------	----	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП	ЗП				42,57	1,00	1	16,00	20	
НР от ФОТ	НР от ФОТ		%	72		1,00	1		14	0,18
СП от ФОТ	СП от ФОТ		%	52			1		10	
ЗТР	ЗТР		Чел-ч	5,84						

Всего по позиции

3 44 0,18

3 М08-03-599-09 Штукки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт. 2,00 7,96 М08-03-599-09
 демонтаж МДС масса штuka до 6 кг
 81-37.2004 п.
 3.2.1. (4)

ЗП	7,12	1,00	14	16,00	228	
ЭМ	0,84	1,00	2	6,31	11	
В т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(0)	16,00	(1)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ		1,00	14		185	1,54
СП от ФОТ			9		119	
ЗТР						
	%	81				
	%	52				
	Чел-ч	0,768				

Всего по позиции

39 543 1,54

4 Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,08	70,58	1,00	6	16,00	90	
	ЗП			0,28	1,00	0	7,87	0	
	ЭМ			0,30	1,00	(0)	16,00	(0)	
	В т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	0	0,00	0	
	МР			0,00	1,00	5		65	0,77
	НР от ФОТ	%	72		1,00	4		47	
	СП от ФОТ	%	52						
	ЗТР	Чел-ч	9,64						

Всего по позиции

15 202 0,77

Прямые затраты по разделу	24	371
Накладные расходы по разделу	21	280
Сметная прибыль по разделу	15	187
Итого по разделу	60	838

Раздел 2. Монтажные работы

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 1 шт. 1,00 269,36 М08-03-572-03



Прайс-лист
ИЕК от
30.10.2015

Прайс-лист
ИЕК от
30.10.2015

Шитки оведелительные
311
Масса шитка до 6 кг
3М
В т.ч., 311М
MP
HP OT ΦOT
CH OT ΦOT
317P

216	2349	5, 12
-----	------	-------

Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый
Цена: =412/1.18*1.02*1.071

1 шт. 9,00 10,78 M08-03-

3И	
ЭМ	
В. П. Ч.	ЭИМ
МР	
HP OT	ΦOT
CH OT	ΦOT
3TP	

247	3521	10,08
-----	------	-------

Прайс-лист
ИЕК
от 30.10.2015

Прайс-лист
ИЕК
от 30.10.2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Линия N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Линия РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	48,81	1,00	98	1,00	98	
----	------------------------------------	--	-----	------	-------	------	----	------	----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм	1	1,00	11,38			M08-02-411-04		
		Ввод								
		ЗП			7,21	1,00	7	16,00	115	
		ЗМ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			4,17	1,00	4	26,18	109	
		НР от ФОТ					7		93	
		СП от ФОТ					5		60	
		ЗТР	%	81		1,00				0,82
			%	52						
			цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01	Прокладка металлопровода на тросе	100 м	0,10	995,31			M08-02-411-01		
		ЗП			244,01	1,00	24	16,00	390	
		ЗМ			158,17	1,00	16	5,76	91	
		В т.ч. ЗПМ			2,27	1,00	(0)	16,00	(4)	
		МР			593,13	0,00	0	5,33	0	
		НР от ФОТ				1,00	23		319	
		СП от ФОТ	%	81			16		205	
		ЗТР	%	52						2,78
			цел-ч	27,76						

Всего по позиции

79 1005 2,78

24	5090801	Трос Стальной	м	10,00	48,04	1,00	480	1,00	480	
25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлопровод РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	м	10,00	55,31	1,00	553	1,00	553	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

26 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Т диаметром 3,0 мм 0,0003 37896,75 1,00 11 1,00 11

27 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм²

ЗП	127,29									
ЗМ	78,76	1,00	8	16,00	126					
В т.ч. ЗПМ	11,60	1,00	1	6,68	8					
МР	0,76	1,00	(0)	16,00	(1)					
НР от ФОТ	36,93	1,00	4	4,48	17					
СП от ФОТ		1,00	8		103					0,90
ЗТР			5		66					
		%								
		цел-ч	8,96							

Всего по позиции

26 320 0,90

28 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210

29 E46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см²

ЗП	100 м	0,65	548,03	E46-03-011-01						
ЗМ	бороз		134,19	1,00	87	16,00	1396			
В т.ч. ЗПМ			413,84	1,00	269	4,04	1087			
МР			38,16	1,00	(25)	16,00	(397)			
НР от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00	0			
СП от ФОТ		%	84	1,00	111		1506	10,17		
ЗТР		%	48		67		861			
		цел-ч	15,64							

Всего по позиции

534 4850 10,17

30 M08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей

ЗП	100 м	0,65	212,02	M08-10-010-01						
ЗМ			130,42	1,00	85	16,00	1356			
В т.ч. ЗПМ			63,24	1,00	41	5,50	226			
МР			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)			
НР от ФОТ			18,36	1,00	12	10,00	119			
СП от ФОТ		%		1,00	81		1098	9,88		
ЗТР		%			55		705			
		цел-ч	15,20							

Всего по позиции

274 3504 9,88



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	М	60,00	7,87	1,00	472	1,00	472	
32	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	М	5,00	17,96	1,00	90	1,00	90	
33	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	105,00	1,48	1,00	155	1,00	155	
34	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	9,00	4,17	1,00	38	1,00	38	
35	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,05	127,29		M08-02-412-04			
	ЗП				78,76	1,00	4	16,00	63	
	ЭМ				11,60	1,00	1	6,68	4	
	В т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				36,93	1,00	2	4,48	8	
	НР от ФОТ					1,00	4		52	
	СП от ФОТ						3		33	
	ЗТР				81	1,00				
					52					
					8,96					
					цел-ч					
Всего по позиции										
							14		160	0,45

36	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*6 3/2015, стр. Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071 210	М	5,00	142,26	1,00	711	1,00	711		
37	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,20	65,63		M08-02-412-02			
	ЗП				47,38	1,00	9	16,00	152	
	ЭМ				3,87	1,00	1	6,68	5	
	В т.ч. ЗПМ				0,25	1,00	(0)	16,00	(1)	
	МР				14,38	1,00	3	4,86	14	
	НР от ФОТ						9		124	
	СП от ФОТ						6		80	
	ЗТР				81	1,00				
					52					
					5,39					
					цел-ч					
Всего по позиции										
							28		375	1,08



38	Катанол РХЦС Кабель БВГНГ(А) – LS 3*1.5 3/2015, с/р. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210	М	20,00	26,94	1,00	539	1,00	539
----	--	---	-------	-------	------	-----	------	-----

39	M08-02-412-03	Зачищенные провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²	100 м	0,40	83,77	M08-02-412-03			
		ЭП			55,29	1,00	22	16,00	354
		ЭМ			5,80	1,00	2	6,68	15
		в т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(2)
		НР			22,68	1,00	9	4,59	42
		НР от ФОТ							288
		СП от ФОТ							185
		37Р				1,00	21		2,52
			%	81			14		
			%	52					
			цел-ч	6,29					

40	Каталог РХИПС Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071 210	М	40, 00	62, 45	1, 00	2498	1, 00	2498
Всего по позиции						68		884
								2, 52

	М10-06-037-12	Установка соединительной коробки	41
шт.	100	0,04	455,63
	М10-06-	037-12	
ЗП	204,68	1,00	8
ЭМ	0,00	1,00	0
В п. ч. ЗИМ	0,00	1,00	(0)
МП	250,95	1,00	10
НР от ФОТ			2,32
СП от ФОТ		1,00	8
ЗИР			5
	цел-ч	24,72	
			111
			68
			0,99

Всего по позиции		31	333	0,99
42	Каталог РХЦС Коробка Расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02	шт. 4,00	7,69	1,00
	стр.264	31	1,00	31

43	E46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стѐн перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,04	338,64	E46-03-014-47
	ЭП				90,86	1,00
					4	16,00
					58	

3M	247, 78	1, 00	10	5, 50	55	
B. P. Ч. 3IM	0, 00	1, 00	(0)	16, 00	(0)	
MP	0, 00	1, 00	0	0, 00	0	
HP OT ΦOT		1, 00	4		49	0, 46
CH OT ΦOT						
3TP			2		28	
	8	84				
	8	48				
уел-ч	11, 40					

20	190	0,46
----	-----	------

44	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100 до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,12	54,04	Р69-2-1
----	---------	---	------	-------	---------

[illegible]

13	180	0,66
----	-----	------

45	P69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до толщины 500мм)	100	0,12	155,88	P69-2-2
			отвер			

3П	126,24	1,00	15	16,00	242
3М	29,64	1,00	4	5,50	20
В п.ч. 3ИМ	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
МР	0,00	1,00	0	0,00	0
НР от ФОТ					
СИ от ФОТ					
3ТД					
	%	66	12	160	1,90
	%	40	8		97
	удел-ч	15,84			

39 519 1,90

46	E46-03-017-05	Заделка отверстий, тнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных	1 м3	0,016	2002,23	E46-03-017-05
		площадь до 0,1 м2				

017-05

311	568,66	1,00	9	16,00	146
3M	24,41	1,00	0	9,25	4
B ⁺ π ⁺ γ, 311M	0,00	1,00	(0)	16,00	(0)
MP	1409,16	1,00	23	5,11	115
HP OT ΦOT		1,00	9		123
CH OT ΦOT			5		70
STP					
		84			
		48			
year-4	75,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							46		458	1,20

47	P61-1-2 {K=2}	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)	100 м2 повер	0,07	1923,26			P61-1-2		
	ЭП				658,42	1,00	46	16,00	737	
	ЭМ				38,14	1,00	3	7,93	21	
	В т.ч. ЭПМ				16,16	1,00	(1)	16,00	(18)	
	МР				1226,70	1,00	86	4,50	386	
	НР от ФОТ						37		506	
	СП от ФОТ						24		302	
	ЗТР				84,74					5,93

Всего по позиции

196 1952 5,93

48 E15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МДС35 п.4.7

	100 м2 окраш иваем ой	0,07	1442,59					E15-04- 025-08		
ЭП			432,56	1,15	35	16,00	557			
ЭМ			6,91	1,25	1	9,25	6			
В т.ч. ЭПМ			0,13	1,25	(0)	16,00	(0)			
МР			1003,12	1,00	70	4,95	348			
НР от ФОТ				1,15	33		446			4,11
СП от ФОТ					16		206			
ЗТР			51,01							

Всего по позиции

155 1563 4,11

Электроустановочные изделия

49 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке

	100 шт.	0,04	424,88					M08-03- 591-01		
ЭП			292,93	1,00	12	16,00	187			
ЭМ			13,19	1,00	1	5,85	3			
В т.ч. ЭПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(0)			
МР			118,76	1,00	5	2,33	11			
НР от ФОТ					11		151			1,26
СП от ФОТ					8		97			
ЗТР			31,60							

Всего по позиции

37 449 1,26

50 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт.	4,00	29,46	1,00	118	1,00	118	
-----	------	-------	------	-----	------	-----	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

51	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами 100 шт.	0,04	1420,03	M08-03-593-06					
		для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый								
		ЭП		654,83	1,00	26	16,00	419		
		ЭМ		201,43	1,00	8	6,49	52		
		в т.ч. ЭПМ		11,11	1,00	(0)	16,00	(7)		
		МР		563,77	1,00	23	3,24	73		
		НР от ФОТ	%	81	1,00	25		345		2,83
		СП от ФОТ	%	52		17		222		
		ЗТР	цел-ч	70,64						

Всего по позиции

52	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260	шт.	4,00	648,05	1,00	2592	1,00	2592	2,83
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Система уравнивания потенциалов

53	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,05	548,03	E46-03-011-01				
		ЭП	Бороз		134,19	1,00	7	16,00	107	
		ЭМ			413,84	1,00	21	4,04	84	
		в т.ч. ЭПМ			38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	84		9		116		0,78
		СП от ФОТ	%	48		5		66		
		ЗТР	цел-ч	15,64						

Всего по позиции

54	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02	M08-10-010-01				
		ЭП			130,42	1,00	39	16,00	626	
		ЭМ			63,24	1,00	19	5,50	104	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	6	10,00	55	
		НР от ФОТ	%	81		37		507		4,56
		СП от ФОТ	%	52		25		326		
		ЗТР	цел-ч	15,20						

Всего по позиции

126 1618 4,56



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм	М	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	
Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071										

56	www.etm.ru	Держатель для трубы 20мм	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071										

57	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
цел-ч										
81										
52										
8,96										
78,76										
1,00										
24										
16,00										
3										
6,68										
0,76										
1,00										
(0)										
16,00										
(4)										
11										
4,48										
11										
50										
309										
199										
2,69										

58	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 М	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898		
Медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2										

Прямые затраты по разделу	20421	34193
Накладные расходы по разделу	662	8988
Сметная прибыль по разделу	432	5532

Итого по разделу	21518	48713
------------------	-------	-------

Раздел 3. Заемление

59	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 откосами, группа грунтов 2	М3	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
ЗП										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
%										
61										
31										
цел-ч										
154,00										
1122,66										
1,00										
71										
16,00										
1132										
51										
691										
27										
351										
9,70										

60	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
ЗП										
94,05										
1,00										
28										
16,00										
451										
2174										
9,70										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					50,90	1,00	15	6,35	97	
					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
					29,42	1,00	9	5,19	46	
						1,00	27		375	3,21
							19		241	
					цел-ч					
					10,70					

61	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0339	29477,17	1,00	999	1,00	999	
Всего по позиции										
							98		1210	3,21

62	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48			M08-02-472-07		
<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					187,23	1,00	19	16,00	300	
					75,54	1,00	8	6,26	47	
					3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
					85,71	1,00	9	4,10	35	
							18		247	
							12		159	
					цел-ч					
					21,30					
										2,13

63	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0196	30844,80	1,00	605	1,00	605	
Всего по позиции										
							66		788	2,13

64	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16			M08-02-472-02		
<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЗПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					145,91	1,00	44	16,00	700	
					67,87	1,00	20	6,24	127	
					2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
					49,38	1,00	15	5,23	77	
							42		578	
							29		371	
					цел-ч					
					16,60					
										4,98

65	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп	т	0,0588	30844,80	1,00	1814	1,00	1814	
Всего по позиции										
							150		1853	4,98

66	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39			E01-02-061-01		
<div> <div>ЗП</div> <div>НР от ФОТ</div> </div>										
					620,39	1,00	39	16,00	625	
							28		381	
					цел-ч					
					1,00					
										5,58



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СИ от ФОТ							
			ЗТР							
			%	31			15		194	
			чел-ч	88,50						

Всего по позиции

82

1200

5,58

67 Е13-03-004-26 Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
МДС3 п.4.7

100 0,027 367,84
м2
окраш
иваем
ой

Е13-03-
004-26

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16
ЭМ	5,94	1,25	0	5,89	1
в т.ч. ЗПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)
МР	329,42	1,00	9	3,90	35
НР от ФОТ		1,15	1		11
СП от ФОТ		48	1		8
ЗТР	3,83				
%	69				
%	48				
чел-ч	3,83				

Всего по позиции

12

71

0,12

Прямые затраты по разделу

3704

7107

Накладные расходы по разделу

167

2283

Сметная прибыль по разделу

103

1324

Итого по разделу

3975

10714

Раздел 4. Пусконаладочные работы

68 П01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других

1 20,00

3,83

П01-11-
028-01

линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммунальным аппаратам и электроприборам

ЗП		3,83	1,00	77	16,00	1226
НР от ФОТ	%	55	1,00	50		674
СП от ФОТ	%	32	1,00	31		392
ЗТР	чел-ч	0,32				

Всего по позиции

158

2292

6,40

69 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1 1,00

14,60

П01-11-
010-01

измерение

ЗП		14,60	1,00	15	16,00	234
НР от ФОТ	%	55	1,00	9		129

1,22



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%							
ЗТР			чел-ч		1,22					

Всего по позиции

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

92 1460

Накладные расходы по разделу

59 803

Сметная прибыль по разделу

37 467

Итого по разделу

188 2730

Итого по всем разделам

62995

Масса мусора

т

0

Заработная плата

985 15764

Эксплуатация машин

479 2296

в том числе заработная плата машинистов

31 521

Материалы

22781 25071

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

909 12354

Сметная прибыль по смете

587 7510

Итого

62995

НДС, %

11339

Всего

74334

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:
Архипов А.И.

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Иванов

Согласовано в сумме 74334 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик