

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.

(наименование строки)

Номер заказа

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

г. Алексин, ул. Набережная, д. 6/38

Капитальный ремонт кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость, базовая цена /8 50, текущая цена 433.45 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 883.31, 883.31 чел.-ч.
 Средства на оплату труда 6.93, 114.38 тыс. руб.


Составлена в ценах ССЦ Тульской обл (ред 2014г) 1-й квартал 2016г и Тульская область(редакция 2014г) март 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0.30156	2 589.99		53.20	10-01-010-1	16.5	877.72	6.79
		Зарплата			176.40		7.30		7.33	53.51	
		Эксплуатация машин			24.21		720.54		3.2	2 305.73	
		Материальные ресурсы			2 389.38		56.50			789.95	
		НР от ФОТ	%	118	106.2		28.49	106.2*0.85= 90			
		СП от ФОТ	%	63	53.55			53.55*0.8= 43		377.42	
		Затраты труда	чел.-ч	22.5							6.79
							866.03			4 404.33	6.79
2	26-02-018-2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.99	148.12			26-02-018-2			
		Объем 5.99=599/100									
		Зарплата			77.97	*1.15	537.12		16.5	8 862.53	
		Эксплуатация машин			68.25	*1.25	511.07		4.18	2 136.26	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.98	*1.25	7.37		16.5	121.57	
		Материальные ресурсы			1.90		11.38		9.93	113.01	
		НР от ФОТ	%	100	90		490.04	90*0.85= 77		6 917.76	
		СП от ФОТ	%	70	59.5		323.97	59.5*0.8= 48		4 312.37	
		Затраты труда	чел.-ч	8.87		*1.15					61.10
							1 873.58			22 341.93	61.10
3	РХЦЦС 1/2015 стр. 90	Сенеж Огнебио	кг	183.294	0.00	=1580/23/1,1 8*1.02	10 884.00		1	10 884.00	
		Базисная стоимость 0.00 - занесена вручную									
		Объем: 183,294=5,99*30,6									
							10 884.00			10 884.00	0.00
4	58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только	100 м	0.51	4 739.29			58-5-5			
		Объем 0.51=51/100									
		Зарплата			1 276.87		651.20		16,5	10 744.86	
		Эксплуатация машин			40.97		20.89		7.43	155.25	
		Материальные ресурсы			3 421.45		1 744.94		3.93	6 857.61	
		НР от ФОТ	%	83			540.50	83*0.85= 71		7 628.85	
		СП от ФОТ	%	65			423.28	65*0.8= 52		5 587.33	
		Затраты труда	чел.-ч	160.21							81.71
							3 380.81			30 973.90	81.71
5	102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см длиной 3-6.5 м	м3	-2 407.2	2 398.23		- 5 773.02		1	- 5 773.02	
		Объем -2,4072=0.51*4,72									
							- 5 773.02			- 5 773.02	0.00
6	102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.4072	6 532.03		15 723.90		1	15 723.90	
		Объем 2,4072=0.51*4,72									
							15 723.90			15 723.90	0.00
7	58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1.14	2 541.80			58-12-1			
		Объем 1.14=114/100									
		Зарплата			236.50		269.61		16,5	4 448.57	
		Эксплуатация машин			31.76		36.21		8.17	295.81	
		в т.ч. зарплата машинистов			5.55		6.33		16.5	104.40	
		Материальные ресурсы			2 273.54		2 591.84		3.8	9 848.98	
		НР от ФОТ	%	83			229.03	83*0.85= 71		3 232.61	
		СП от ФОТ	%	65			179.36	65*0.8= 52		2 367.54	
		Затраты труда	чел.-ч	31.83							36.29
							3 306.05			20 193.51	36.29
8	53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (восстановление кирпичной кладки вентиляции)	1 м3 кладки	0.6	935.58			53-16-1			
		Зарплата			265.07		159.04		16,5	2 624.19	
		Эксплуатация машин			24.63		14.78		6.3	112.76	

5666

Исполнитель
 Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			5,43		3,26		16,5	53,76	
		Материальные ресурсы			645,88		387,53		5,31	2 057,77	
		НР от ФОТ	%	86			139,58	86*0,85= 73		1 954,90	
		СП от ФОТ	%	70			113,61	70*0,8= 56		1 499,65	
		Затраты труда	чел-ч	35,39							21,23
							814,54			8 249,27	21,23
9	58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	6,6132	236,12				58-1-3		
		Объем: 6,6132=(661,32)/100									
		Зарплата			204,72		1 353,85		16,5	22 338,60	
		Эксплуатация машин			31,40		207,65		5,74	1 191,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,30		35,05		16,5	578,32	
		НР от ФОТ	%	83			1 152,79	83*0,85= 71		16 271,01	
		СП от ФОТ	%	65			902,79	65*0,8= 52		11 916,80	
		Затраты труда	чел-ч	27,08							179,09
							3 617,08			51 718,35	179,09
10	10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусьев (демонтаж ригеля, прогона, кобылок, лежней)	1 м3 древесины в конструкции	4,74	2 589,99				10-01-010-1		
		Объем: 4,74=0,86+2,52+0,78+0,58									
		Зарплата			176,40		1 088,91		16,5	11 037,00	
		Эксплуатация машин			24,21		91,81		7,33	673,00	
		Материальные ресурсы					710,38	106,2*0,85= 90		9 933,30	
		НР от ФОТ	%	118	1*0,9=106,2		358,20	53,55*0,8= 43		4 745,91	
		СП от ФОТ	%	63	1*0,85=53,55						
		Затраты труда	чел-ч	22,5							85,32
							1 829,30			26 389,21	85,32
11	10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусьев (монтаж прогона, ригеля, кобылок, стоек, подкосов, лежней)	1 м3 древесины в конструкции	7,01	2 589,99				10-01-010-1		
		Объем: 7,01=2,03+0,74+0,87+0,78+1,18+0,83+0,58									
		Зарплата			176,40		1 422,05		16,5	23 463,80	
		Эксплуатация машин			24,21		212,12		7,33	1 554,86	
		Материальные ресурсы					16 749,55		3,2	53 598,57	
		НР от ФОТ	%	118	1*0,9=106,2		1 510,22	106,2*0,85= 90		21 117,42	
		СП от ФОТ	%	63	1*0,85=53,55		761,51	53,55*0,8= 43		10 089,43	
		Затраты труда	чел-ч	22,5							181,38
							20 655,45			109 824,08	181,38
12	102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0701	3 097,29		- 217,12		1	- 217,12	
		Объем: -0,0701=7,01*-0,01									
							- 217,12			- 217,12	0,00
13	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0,8412	6 382,04		- 5 368,57		1	- 5 368,57	
		Объем: -0,8412=7,01*-0,12									
							- 5 368,57			- 5 368,57	0,00
14	102-0028	Брусiki обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-6,5193	6 579,15		- 42 891,45		1	- 42 891,45	
		Объем: -6,5193=7,01*-0,93									
							- 42 891,45			- 42 891,45	0,00
15	102-0032	Брусiki обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (стойки, прогон, лежень)	м3	2,394	6 532,03		15 637,68		1	15 637,68	
		Объем: 2,394=(0,87+0,83+0,58)*1,05									
							15 637,68			15 637,68	0,00
16	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (кобылка, подкос, ригель, прогон)	м3	4,9665	6 382,04		31 696,40		1	31 696,40	
		Объем: 4,9665=(2,03+0,74+0,78+1,18)*1,05									
							31 696,40			31 696,40	0,00
17	10-01-002-1	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	8,11	2 429,59				10-01-002-1		
		Зарплата			187,18		1 745,76		16,5	28 805,02	
		Эксплуатация машин			29,38		297,80		7,11	2 117,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,89		19,14		16,5	315,80	
		Материальные ресурсы					17 947,67		3,92	70 354,88	
		НР от ФОТ	%	118	1*0,9=106,2		1 874,32	106,2*0,85= 90		26 208,74	
		СП от ФОТ	%	63	1*0,85=53,55		945,10	53,55*0,8= 43		12 521,95	
		Затраты труда	чел-ч	24,09							224,68
							22 810,65			140 007,94	224,68
18	102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	-6,7313	6 382,04		- 42 959,43		1	- 42 959,43	
		Объем: -6,7313=-8,11*-0,83									
							- 42 959,43			- 42 959,43	0,00
19	102-0028	Брусiki обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	-0,4866	6 579,15		- 3 201,41		1	- 3 201,41	
		Объем: -0,4866=8,11*-0,06									
							- 3 201,41			- 3 201,41	0,00
20	102-0024	Брусiki обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	-1,2976	6 571,53		- 8 527,22		1	- 8 527,22	
		Объем: -1,2976=8,11*-0,16									
							- 8 527,22			- 8 527,22	0,00

Исполнитель:

Кононова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (стропила)									
		Объем 8,5155=8,11*1,05	м3	8,5155	6 382,04		54 346,26		1	54 346,26	
							54 346,26			54 346,26	0,00
Итого по разделу: Дополнительные работы							78 503,51			433 452,54	877,58
Итого по локальной смете: г. Алексин, ул. Набережная, д. 6/38							78 503,51			433 452,54	877,58
		НДС 18%								78 021,46	
		Итого с НДС								511 474,00	

Составил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Инициалы
Согласовано в сумме 511 474,00
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
14.07.2016г

Исполнитель:
Кононова
Кононова О.А.