

< 9 \* 3 \* 2761 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 177 019.77 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 177 019.77 руб.

Форма 4а

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект: город Тула.

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

Ремонт кровли здания по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Советская д. 57.

Основание: дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

Сметная стоимость: **1 177,020** тыс. руб.

монтажных работ: **0,280** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **1,468** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **178,572** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Раздел 1. Кровля

1. Е58-17-1 Разборка покрытий кровель из листовой стали  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

100 м2  
покрытия  
кровли

6.0362

76.90

Е58-17-  
1

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Строительный мусор

т

3.078462

76.47  
0.43

461.59  
2.60

15.24  
5.44

7 034.60  
14.12

С509-9900 Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

%  
%  
чел-ч

83  
65  
10.49

383.12  
300.03

71  
52

4 994.57  
3 657.99

63.32

**1 147.33**

**15 701.28**

**63.32**

Исполнитель:  
**Кривошвеева И.В.**

&lt; 9 \* 3 \* 2761 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	E10-01-044-12 (Приказ № 25 от 01.09.2010 применительно)	Разборка обшивки оцинкованной кровельной стальной фановых труб	100 м2 проемов	0.096	5 832.03			E10-01- 044-12			
Начисления: НЗ = 0,8, Н4 = 0,8, Н5 = 0,8, Н48 = 0											
Зарплата рабочих					608.80	0.8	46.76	15.24		712.56	
Эксплуатация машин					12.84	0.8	0.99	8.77		8.65	
в т.ч. зарплата машинистов					0.85	0.8	0.07	15.24		0.99	
Материальные ресурсы					5 210.39			5.49			
Накладные расходы				%	106		49.64	90		642.20	
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	54		25.29	43		306.83	
Затраты труда				чел-ч	63.832						6.128
							<b>122.67</b>			<b>1 670.23</b>	<b>6.128</b>
3.	E58-1-1 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6.0362	147.03			E58-1-1			
Зарплата рабочих					112.64	679.92	15.24	10 361.94			
Эксплуатация машин					34.39	207.58	7.41	1 538.20			
в т.ч. зарплата машинистов					5.56	33.56	15.24	511.47			
Строительный мусор				т	8.45068						
Накладные расходы				%	83	592.19	71	7 720.12			
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	65	463.76	52	5 654.17			
Затраты труда				чел-ч	15.16						91.509
						<b>1 943.45</b>		<b>25 274.44</b>		<b>91.509</b>	
4.	E58-2-1 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.02	2 546.23			E58-2-1			
Зарплата рабочих					2 535.86	50.72	15.24	772.93			
Эксплуатация машин					10.37	0.21	5.5	1.14			
Строительный мусор				т	0.112						
Накладные расходы				%	83	42.10	71	548.78			
Плановые накопления / Сметная прибыль				%	65	32.97	52	401.92			
Затраты труда				чел-ч	341.3						6.826
						<b>125.99</b>		<b>1 724.77</b>		<b>6.826</b>	
5.	E58-19-2 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов	100 м покрытия	1.534	6 803.26			E58-19- 2			
Зарплата рабочих					896.14	1 374.68	15.24	20 950.10			
Эксплуатация машин					9.57	14.68	7.91	116.12			
в т.ч. зарплата машинистов					1.85	2.84					

Исполнитель:

Кривошвеева И.В.

&lt; 9 \* 3 \* 2761 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Материальные ресурсы  
Строительный мусор

т 0.549172

5 897.55

9 046.84

2.71

24 516.94

Накладные расходы

%

83

1 143.34

71

14 905.28

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

65

895.39

52

10 916.54

Затраты труда

чел-ч

117.45

**12 474.93****71 404.99****180.168**

6. Е58-10-6

Смена воронок водосточных труб с земли,  
лестниц или подмостей

100 шт.

0.06

7 234.73

Е58-10-6

**71 404.99****180.168**

(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Зарплата рабочих

423.21

25.39

15.24

386.98

Эксплуатация машин

4.81

0.29

9.31

2.69

Материальные ресурсы

6 806.71

408.40

3.39

1 384.48

Накладные расходы

%

83

21.07

71

274.76

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

65

16.50

52

201.23

Затраты труда

чел-ч

53.1

**471.66****2 250.14****3.186**

7. Е58-10-1

Смена прямых звеньев водосточных труб с  
земли, лестниц или подмостей

100 м

0.12

6 796.55

Е58-10-1

**2 250.14****3.186**

(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Зарплата рабочих

293.30

35.20

15.24

536.39

Эксплуатация машин

7.82

0.94

9.31

8.74

Материальные ресурсы

6 495.43

779.45

4.49

3 499.74

Накладные расходы

%

83

29.22

71

380.84

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

65

22.88

52

278.92

Затраты труда

чел-ч

36.8

**867.69****4 704.62****4.416**

8. Е58-10-5

Смена отливов (отметов) водосточных труб

100 шт.

0.06

4 032.73

Е58-10-5

**4 704.62****4.416**

(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Зарплата рабочих

423.21

25.39

15.24

386.98

Эксплуатация машин

4.81

0.29

9.31

2.69

Материальные ресурсы

3 604.71

216.28

4.88

1 055.46

Накладные расходы

%

83

21.07

71

274.76

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

65

16.50

52

201.23

Затраты труда

чел-ч

53.1

**279.54****1 921.12****3.186**

9. Е58-5-1

Ремонт деревянных элементов конструкций  
крыш укрепление стропильных ног расшивкой  
досками с двух сторон

100 м

1.29

4 200.38

Е58-5-1

**1 921.12****3.186**

(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Зарплата рабочих

317.76

409.91

15.24

6 247.03

Исполнитель:

Кривошвеева И.В.



< 9 \* 3 \* 2761 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
39,87											
6 025,16											
35 904,24											
51,432											
10. Е58-5-3											
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Ремонт деревянных элементов конструкций											
Крыш смена стропильных ног из брусаев											
Объем: 120+25+33,5											
100 м											
1.785											
7 758,35											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Строительный мусор											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
150,09											
17 008,82											
106 531,83											
267,911											
11. С-каталог.											
(РХЦПС 1 кв. 2015 г. стр. 53)											
Брус сечение 200х200 мм											
Ц:8000/1,18*1,02*1,203=8319,05											
м3											
2.39											
[Цена]											
8 319,05											
19 882,53											
12. Е58-5-5											
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Ремонт деревянных элементов конструкций											
Крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью											
100 м											
0.342											
4 739,29											
Е58-5-5											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Строительный мусор											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
160,21											
2 267,14											
20 197,87											
54,792											
13. С102-0008											
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м											
м3											
-1.6142											
606,29											
-978,67											
[Цена]											
2 725,51											
-4 399,52											
Объем: (0.342)*(-4.72)											
14. С-каталог.											
(РХЦПС 1 кв. 2015 г. стр. 53)											
Брус сечение 250х250 мм											
Ц:7500/1,18*1,02*1,203=7799,11											
м3											
2.1375											
[Цена]											
7 799,11											
16 670,60											
Объем: 0.25*0.25*34.2											

Исполнитель.

Кривошвецова И.В.

&lt; 9 \* 3 \* 2761 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

15. Е10-01-003-01 Устройство слуховых окон

(Приказ № 25 от 01.09.2010)

слуховое  
окно

383.21

Е10-01-  
003-01

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

1  
%

7.625

52.84 1.15 121.53 15.24 1 852.15  
16.54 1.25 41.35 8.63 356.85  
1.33 1.25 3.33 15.24 50.67  
313.83 627.66 3.99 2 504.36  
106 132.35 90 1 712.54  
54 67.42 43 818.21

15.249

**990.32****7 244.11 15.249**

16. Е56-8-2 Установка неостекленных оконных переплетов

(Приказ № 25 от 01.09.2010)

100  
створок,  
фрамуг,  
форточек

0.04

907.28

Е56-8-2

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
в т.ч. зарплата машинистов  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

100  
%

84.93

822.12 32.88 15.24 501.16  
33.46 1.34 7.52 10.06  
8.24 0.33 15.24 5.02  
51.70 2.07 3.84 7.94  
82 27.23 70 354.33  
62 20.59 50 253.09

3.397

**84.11****1 126.59 3.397**

17. С.Прайс Вентрешетки деревянные жалюзиные 500\*760мм Цена=2990/1,18\*1,02\*1,057=2731,9

Объем: 0.5\*0.76\*4

М2

1.52

1 088.55

[Цена]

2 731.9

4 152.49

**3.397**

18. Е58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов

(Приказ № 25 от 01.09.2010) насухо без промазки кромок (пленка подкровельная типа "Изоспан С")

100 М2

6.0362

1 088.55

Е58-13-1

Зарплата рабочих  
Эксплуатация машин  
Материальные ресурсы  
Накладные расходы  
Плановые накопления / Сметная прибыль  
Затраты труда

100  
%

4.52

33.85 204.33 15.24 3 113.92  
3.61 21.79 9.3 202.65  
1 051.09 6 344.59 3.57 22 650.18  
83 169.59 71 2 210.88  
65 132.81 52 1 619.24

27.284

**6 873.12****29 796.88 27.284**

19. С101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой

(Приказ № 25 от 01.09.2010) посыпкой марки РКК-3506

М2

-694.163

8.91

-6 184.99 [Цена]

31.73

-22 025.79

**27.284**

Объем: (6.0362)\*(-115.0)

Исполнитель:

Кривобашева И.В.

< 9 \* 3 \* 2761 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

20. С-каталог. Гидропароизоляционный материал "Изоспан С" [Цена] 24.04 16 687.68  
(РХЦС 4 кв. Цена=24,14/1,18\*1,02\*1,152=24,04  
2014г стр.86)

21. Е10-01-010-01 Установка элементов каркаса из брусьев  
(Приказ № 25 от 01.09.2010) Древесины в конструкц ии 1 м3 0.79 2 589.99 Е10-01-010-01

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	176.40	1.15	160.26	15.24	2 442.35
Эксплуатация машин	24.21	1.25	23.91	8.91	213.01
Материальные ресурсы	2 389.38		1 887.61	3.27	6 172.49
Накладные расходы	106		169.88	90	2 198.12
Плановые накопления / Сметная прибыль	54		86.54	43	1 050.21
Затраты труда	25.875				20.441

2 328.20 12 076.18 20.441

22. Е58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали  
(Приказ № 25 от 01.09.2010) 100 м2 6.0362 1 875.93 Е58-12-2

Зарплата рабочих	158.63		957.52	15.24	14 592.64
Эксплуатация машин	20.96		126.52	8.17	1 033.66
в т.ч. зарплата машинистов	3.30		19.92	15.24	303.57
Материальные ресурсы	1 696.34		10 239.45	3.9	39 933.85
Накладные расходы	83		811.28	71	10 576.31
Плановые накопления / Сметная прибыль	65		635.34	52	7 746.03
Затраты труда	21.35				128.873

12 770.10 73 882.48 128.873

23. Е26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  
(Приказ № 25 от 01.09.2010) 100 м2 14.454 148.12 Е26-02-018-02

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	77.97	1.15	1 296.03	15.24	19 751.42
Эксплуатация машин	68.25	1.25	1 233.11	6.27	7 731.58
в т.ч. зарплата машинистов	0.93	1.25	16.80	15.24	256.07
Материальные ресурсы	1.90		27.46	10.44	286.71
Антисептик-антипирен					
Накладные расходы	90		1 181.55	77	15 405.77
Плановые накопления / Сметная прибыль	60		787.70		
Затраты труда	10.201				

Исполнитель: 48 9 603.60 147.438  
Кривошеева И.В. 6



&lt; 9 \* 3 \* 2761 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

4 525,84

52 779,07 147,438

24. С.Прайс

Огнебиозащитный состав "Озон 007"  
Цена=4570/48/1,18\*1,02\*1,152=94,81

кг 289,08

[Цена]

94,81

27 407,67

Объем: 0,2\*1445,4

25. Е12-01-023-01

Устройство кровли из металлочерепицы по  
готовым прогонам простая кровля100 м2  
кровли

6,0362

10 878,71

Е12-01-  
023-01(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

Затраты труда

%

44,31

108

9,55

10 475,86

2 408,93

1 226,77

44

14 956,76

267,461

26. С101-1998

Прокладки уплотнительные пенополиуретановые  
открытопористые для металлочерепицы  
(1800\*50\*50 мм)

м

-96,5792

25,49

-2 461,80 [Цена]

266,39

-25 727,73

308 542,86 267,461

Объем: (6,0362)\*(-16,0)

27. С101-4136

Металлочерепица <Монтеррей>  
(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

м2

-736,4164

81,07

-59 701,28 [Цена]

263,89

-194 332,92

Объем: (6,0362)\*(-122,0)

28. С-катаног.

Профнастил оцинкованный НС 44 0,7\*1000  
(РХЦС 1 кв.  
2015г. стр.63)  
Цена=350/1,18\*1,02\*1,062=321,30

м2

736,4164

[Цена]

321,3

236 610,59

29. С101-1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа  
(Приказ № 25 от  
01.09.2010)  
0,7 мм

т

0,3139

17 152,02

5 384,02 [Цена]

37

11 884,59

Объем: 5,77\*(17,48+9,6+27,32)/1000

30. Е12-01-012-01

Устройство снегозадержателей трубчатых  
(Приказ № 25 от  
01.09.2010)

100 м

1,09

3 029,51

Е12-01-  
012-01

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Эксплуатация машин

в т.ч. зарплата машинистов

Материальные ресурсы

Накладные расходы

Плановые накопления / Сметная прибыль

%

108

2 927,32

3 190,78

79,93

40,71

15,24

7,3

15,24

5,54

17 676,91

1 037,72

496,30

Кривошеина И.В.

< 9 \* 3 \* 2761 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	7.671							8.361

**3 444.63** **20 733.10** **8.361**

31. С201-0777 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т	-0.327	9 690.47	-3 168.78	[Цена]	53	-17 551.02			
--	--	---	--------	----------	-----------	--------	----	------------	--	--	--

Объем: (1.09)\*(-0.3)

32. С-прайс. СНК-М4 Цена=2300/3/1,18*1,0075*1,082=708,27	Снегозадержатель оцинкованный трубчатый	М	109			[Цена]	708.27	77 201.43			
--	---	---	-----	--	--	--------	--------	-----------	--	--	--

33. Е58-4-1 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Разборка парпетных решеток	100 м парпетных решеток	1.09	110.55	Е58-4-1						
	Зарплата рабочих			108.93		15.24	1 809.50				
	Эксплуатация машин			1.62		5.48	9.68				
	Строительный мусор	Т	0.872								
	Накладные расходы	%		83		71	1 284.75				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		52	940.94				
	Затраты труда	чел-ч	14.8								16.132
				<b>296.22</b>			<b>4 044.87</b>	<b>16.132</b>			

34. Е12-01-012-01 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Отраждение кровель перилами	100 м ограждения	1.09	3 029.51	Е12-01-012-01						
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			55.23		15.24	1 055.08				
	Эксплуатация машин			46.96		7.3	467.08				
	в т.ч. зарплата машинистов			3.51	1.25	15.24	72.88				
	Материальные ресурсы			2 927.32		5.54	17 676.91				
	Накладные расходы	%		108		92	1 037.72				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		44	496.30				
	Затраты труда	чел-ч	7.671								8.361
				<b>3 444.63</b>			<b>20 733.10</b>	<b>8.361</b>			

35. Е46-04-001-04 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Разборка кирпичной кладки ДВК	1 м3	0.84	181.95	Е46-04-001-04						
	Зарплата рабочих			68.23		15.24	873.45				
	Эксплуатация машин			113.72		4.17	398.34				
	в т.ч. зарплата машинистов			10.27		15.24	131.47				
	Накладные расходы	%		99		84	844.13				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60							
				<b>39.56</b>			<b>482.36</b>				

Исполнитель: 48  
Кривошеева И.В.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			50.37	1.15	20.31		15.24	309.59	
		Эксплуатация машин			1.49	1.25	0.65		8.58	5.60	
		Материальные ресурсы			62.61		21.96		3.8	83.44	
		Накладные расходы	%		95		19.29		80	247.67	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		9.55		37	114.55	
		Затраты труда	чел-ч	7.268							2.549
							71.76			760.85	2.549

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. МАТЕРИАЛОВ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 4-7, 9-12, 14, 23, 27, 38; %=90 - по стр. 3, 20, 26; %=70 - по стр. 21; %=77 - по стр. 28; %=92 - по стр. 30, 35, 39; %=84 - по стр. 40, 44; %=93 - по стр. 41; %=80 - по стр. 45, 46)											
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4-7, 9-12, 14, 23, 27, 38; %=43 - по стр. 3, 20, 26; %=50 - по стр. 21; %=48 - по стр. 28, 40, 44; %=44 - по стр. 30, 35, 39; %=54 - по стр. 41; %=37 - по стр. 45, 46)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1											
ВСЕГО БЕЗ НДС											
НДС											
ВСЕГО С НДС											
18											
82 904.90											
82 904.90											
10 546.07											
7 163.58											
11 499.25											
171.54											
2 718.82											
50 977.22											
82 904.94											
82 904.94											
14 922.89											
97 827.83											
82 904.90											
993 767.39											
82 904.90											
10 546.07											
137 199.78											
7 163.58											
87 283.07											
11 499.25											
175 248.62											
2 614.11											
19 231.36											
574 804.56											
993 767.39											
993 767.39											
178 878.13											
1 172 645.52											

Раздел 2. Разные работы

40. Ц08-01-087-03	Металлические конструкции- демонтаж антен	1 Т	0.04	16 095.17	Ц08-01-087-03
(Приказ № 25 от 01.09.2010 применительно)					

Начисления: НЗ= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0  
Зарплата рабочих 559.18 0.3 6.71  
Эксплуатация машин 487.62 0.3 5.85

15.24 102.26  
Исх:23  
Кривошвецова И.В.

< 9 \* 3 \* 2761 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			20.86	0.3	0.25		15.24		3.81
		Материальные ресурсы			15 048.37				3.43		
		Накладные расходы	%		95		6.61		81		85.92
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		4.52		52		55.16
		Затраты труда	чел-ч	18.66							0.746
							<b>23.70</b>				<b>279.79</b>
											<b>0.746</b>
41.	Е311-01-146-1; (НБ: ТЕР-2001 Тульская область выпуск 3 от 26.04.2010 г.; Район: 1 зона)	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	10.2	24.19			Е311- 01-146- 1			
		Зарплата рабочих			3.88		39.58		15.24		603.14
		Эксплуатация машин	%		20.31		207.16		7.07		1 464.64
		Накладные расходы	%		100		39.58		85		512.67
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		23.75		48		289.51
		Затраты труда	чел-ч	0.578							5.893
							<b>310.07</b>				<b>2 869.95</b>
											<b>5.893</b>
42.	Х310-3008-1;	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	10.2	12.36		126.07	Х310- 3008-1	4.42		557.24
							<b>126.07</b>				<b>557.24</b>

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	385.37	2 763.73	6.639
· СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	12.56	138.72	0.746
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 47)	6.61	85.92	
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 47)	4.52	55.16	
· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	23.69	279.80	
· СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	372.81	2 625.01	5.893
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 48)	39.58	512.67	
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48)	23.75	289.51	
· ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	436.14	3 427.19	
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	459.83	3 706.99	
· ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	46.19	598.59	
· ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	28.27	344.67	
· Оплата основных рабочих	46.29	705.40	
· Оплата механизаторов	0.25	3.81	
· Стоимость механизмов	339.08	2 058.33	
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	459.83	3 706.99	
· ВСЕГО БЕЗ НДС	459.83	3 706.99	
НДС	82.77	667.26	

18

Кривошвецова И.В.

11



< 9 \* 3 \* 2761 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ВСЕГО С НДС

542.60

4 374.25

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	65 580.62	772 048.27	1453.11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 47)	12.56	138.72	0.746
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 47)	6.61	85.92	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4.52	55.16	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23.69	279.80	
МАТЕРИАЛОВ -	65 568.06	771 909.55	1452.364
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 4-7, 9-12, 14, 23, 27, 38; %=90 - по стр. 3, 20, 26; %=70 - по стр. 21; %=77 - по стр. 28, 40, 44, 48; %=44 - по стр. 30, 35, 39; %=84 - по стр. 40, 44; %=93 - по стр. 41; %=80 - по стр. 45, 46; %=85 - по стр. 48)	5 384.02	11 884.59	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 4-7, 9-12, 14, 23, 27, 38; %=43 - по стр. 3, 20, 26; %=50 - по стр. 21; %=48 - по стр. 28, 40, 44, 48; %=44 - по стр. 30, 35, 39; %=54 - по стр. 41; %=37 - по стр. 45, 46)	10 585.65	137 712.45	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 187.33	87 572.58	
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	83 341.04	997 194.58	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	83 364.73	997 474.38	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 592.26	137 798.37	
Оплата основных рабочих	7 191.85	87 627.74	
Оплата механизаторов	11 545.54	175 954.02	
Стоимость механизмов	171.79	2 617.92	
Сметная стоимость материалов	3 057.90	21 289.69	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	50 977.22	574 804.56	
ВСЕГО БЕЗ НДС	83 364.77	997 474.38	
НДС	15 005.66	997 474.38	
ВСЕГО С НДС	98 370.43	179 545.39	
		1 177 019.77	


18

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)



Согласовано в сумме 1194018.74

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Григорьев И.В.

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. Генерального директора  
Фонда капитального строительства  
Тульской области

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.  
Кунцевич В.Г.

Дефектный акт

Объемов работ по ремонту кровли здания по адресу:

Тульская обл., г. Тула, Центральный р-н, ул. Советская, д.57

п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка покрытия кровли:		
	- асбестоцементные листы (шифер)	м2	603,62
2	Разборка металлического ограждения кровли	т	2,18
3	Разборка деревянных элементов конструкции крыши:		
	- обрешетки из брусков с прозорами	м2	603,62
	- разборка слуховых окон	шт.	2
4	Демонтаж вентканалов из оцинкованной стали	м2	9,6
5	Водосточная система:		
	- смена водосточного желоба из оцинкованной стали	м.п.	153,4
	- смена водосборных воронок	шт.	6
	- смена водоотводных колен	шт.	-
	- смена водосточных труб из оцинкованной стали	м.п.	12
	- монтаж отметов	шт.	6
6	Усиление стропильной системы:		
	- Доска 150х50 с двух сторон	м.п.	129,0
7	Замена стропил из бруса 200х200	м.п.	120,0
8	Замена мауэрлата из бруса 250х250	м.п.	34,2
9	Замена подпорных ног 200х200	м.п.	25,0
10	Замена откоса подпорной ноги 200х200	м.п.	33,5
11	Установка слуховых окон двухскатных 2,75х1,6	шт.	2
12	Установка деревянных вент. решеток жалюзийных 500х760	шт.	4
13	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок, пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа Изоспан	м2	603,62
14	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	м2	603,62
15	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007"	м2	1445,4
	Устройство конробрешетки 50х50	м3	0,79
16	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м, профнастил оцинкованный НС44-1000-0,7	м2	603,62

2761

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Дата

37-4

Лист

13



17	Монтаж конька из оцинкованной стали шириной 0,25 м	м2	17,48
18	Монтаж ендов из оцинкованной стали шириной 0,5 м	м2	9,6
19	Монтаж отделок из оцинкованной стали на примыканиях шириной 0,75 м	м2	27,32
20	Установка снегозадержателей трубчатых СНК-М4	м	109
18	Установка кровельного металлического ограждения	м.п.	109
19	Ремонт вентиляционных каналов на кровле:		
	- сбить штукатурку (конструкция вентканала в подкровельном пространстве)	м2	15,03
	- восстановление кирпичной кладки, включая конструкцию вентканала в подкровельном пространстве	м3	0,84
	- восстановление штукатурки, включая конструкцию вентканала в подкровельном пространстве	м2	35,07
	- окраска известковыми растворами	м2	35,07
<b>Разное</b>			
20	Демонтаж антенн	т	0,04
21	Уборка и вывоз мусора строительного	т	10.2

Начальник отдела Обследования  
ГАОУ ТО «Проектная контора»

 Денисов С. Н.

Разработал \_\_\_\_\_ Мужилова А.Н.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 14
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	37-4			