

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ " _____ 20__ г.

_____ " _____ 20__ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____
(локальный сметный расчет)

Фасад жилого дома в г.Ясногорск ул. Южная, дом 5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 212,895 тыс. руб.
Средства на оплату труда: 34,373 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 257,570 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,08	1 536,72					13,82 0,62
		ЗП			1 306,07		104,49	02	1 671,77	
		ЭМ			230,65		18,45	16	146,32	
		В т.ч. ЗППМ			97,68		7,81	16	125,03	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	111,18	84=110*(0.9 *0.85)	1 509,31	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	66,82	48=70*(0.85 *0.8)	862,46	
		Всего по позиции					300,94		4 189,86	
2	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,08	8 232,42			ТЕР10-01-034 06		13,41 0,07
		ЛВХСтворчатых								
		ЗП			1 190,53	1,15	109,53	16	1 752,46	
		ЭМ			311,76	1,25	31,18	8,28	258,14	
		В т.ч. ЗППМ			8,33	1,25	0,83	16	13,33	
		МР			6 730,13		538,41	4,73	2 546,68	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	117,20	90=118*(0.9 *0.85)	1 589,21	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	59,10	43=63*(0.85 *0.8)	759,29	
		Всего по позиции					855,42		6 905,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	каталог	Блок оконный поворотного откидной 1,5*1,1	м2	8	2 703,74		21 629,92		21 629,92	
4	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,052	3 582,78		ТЕРр58-20-1		2,15	
		ЗП			330,04		17,16	16	274,59	
		ЭМ			4,79		0,25	8,62	2,15	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,05	16	0,84	
		МР			3 247,95		168,89	2,4	405,34	
		НР от ФОТ	%	83			14,28	71=83*0,85	195,56	
		СП от ФОТ	%	65			11,19	52=65*0,8	143,22	
		Всего по позиции					211,77		1 020,86	
5	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,0116	39 841,20		462,16		462,16	
6	прайс	Отлив оконный 150мм	м	5,2	160,55		834,86		834,86	6,23
7	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,06	1 016,21		ТЕР46-04-012 03		754,14	0,46
		ЗП			785,56		47,13	16	109,74	
		ЭМ			230,65		13,84	7,93	93,77	
		в т.ч. ЗПМ			97,68		5,86	16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110			52,46	84=110*(0,9 *0,85)	712,24	
		СП от ФОТ	%	70			31,53	48=70*(0,85 *0,8)	407,00	
		Всего по позиции					144,96		1 983,12	
8	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6	62,10		ТЕР09-04-012 01		2 456,40	16,56
		ЗП			22,25	1,15	153,54	16	888,84	
		ЭМ			14,47	1,25	108,54	8,19		
		в т.ч. ЗПМ			25,38	1,25	152,28	16	1 244,10	
		МР					124,37	69=90*(0,9* 0,85)	1 694,92	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	110,93	58=85*(0,85 *0,8)	1 424,71	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	649,66		7 708,97	
		Всего по позиции					29 403,98		29 403,98	
9	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером	шт.	2	14 701,99		ТЕРр53-14-1		2,17	
10	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	0,8	31,48		18,17	16	290,69	
		ЗП			22,71					
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ			8,77		7,01	8,82	61,88	
		МР					15,63	73=86*0,85	212,20	
		НР от ФОТ	%	86			12,72	56=70*0,8	162,79	
		СП от ФОТ	%	70			53,53		727,56	
		Всего по позиции					ТЕР15-02-031 01		19,95	0,22
11	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатурки ваекой поверхност и	0,085	4 343,08					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			1 771,24	1,15	173,14	16	2 770,22	
		ЭМ			61,39	1,25	6,52	7,93	51,73	
		в т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	2,76	16	44,20	
		МР			2 510,45		213,39	3,9	832,21	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	166,23	80=105*(0,9 *0,85)	2 251,54	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	82,23	37=55*(0,85 *0,8)	1 041,34	
		Всего по позиции					641,51		6 947,04	
		Окраска поливинилацетатными водоразбавляемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085	1 762,95			ТЕР15-04-005 03		4,19
12	ТЕР15-04-005-03									
		ЗП			359,50	1,15	35,14	16	562,26	
		ЭМ			9,62	1,25	1,02	9,22	9,42	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,03	16	0,43	
		МР			1 393,83		118,48	3,04	360,17	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	33,24	80=105*(0,9 *0,85)	450,15	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	16,44	37=55*(0,85 *0,8)	208,20	
		Всего по позиции					204,32		1 590,20	

Цоколь

13	ТЕРР61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известко карниза	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	2 922,74			ТЕРР61-10-1		24,22
		ЗП			1 649,03		197,88	16	3 166,14	
		ЭМ			1,21		0,15	5,49	0,80	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 272,50		152,70	4,49	685,62	
		НР от ФОТ	%	79			156,33	67=79*0,85	2 121,31	
		СП от ФОТ	%	50			98,94	40=50*0,8	1 266,46	
		Всего по позиции					606,00		7 240,33	
14	ТЕРР62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,98	1 071,10			ТЕРР62-25-7		23,13
		ЗП			188,09		184,33	16	2 949,25	
		ЭМ			1,37		1,34	8,85	11,88	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			881,64		864,01	2,99	2 583,39	
		НР от ФОТ	%	80			147,46	68=80*0,85	2 005,49	
		СП от ФОТ	%	50			92,17	40=50*0,8	1 179,70	
		Всего по позиции					1 289,31		8 729,71	
15	ТЕРР62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,98	368,26			ТЕРР62-25-1		4,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр62-22-7	ЗП			34,62		33,93	16	542,84	52,06
		ЭМ			26,22		25,70	5,59	143,64	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			307,42		301,26	8,15	2 455,36	
		НР от ФОТ	%		80		27,14	68=80*0,85	369,13	
		СП от ФОТ	%		50		16,97	40=50*0,8	217,14	
		Всего по позиции					405,00		3 728,11	
		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски: более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,98	1 461,11			ТЕРр62-22-7		
		ЗП			439,83		431,03	16	6 896,53	
		ЭМ			12,20		11,96	9,25	110,59	
17	ТЕР46-04-002-01	в т.ч. ЗПМ						16		9,91
		МР			1 009,08		988,90	2,33	2 304,14	
		НР от ФОТ	%		80		344,82	68=80*0,85	4 689,64	
		СП от ФОТ	%		50		215,52	40=50*0,8	2 758,61	
		Всего по позиции					1 992,23		16 759,51	
		Разборка монолитных перекрытий: бетонных	1 м3	0,9	404,09			ТЕР46-04-002-01		
		ЗП			91,16		82,04	16	1 312,70	
		ЭМ			312,93		281,64	4,04	1 137,82	
		в т.ч. ЗПМ			28,86		25,97	16	415,58	
		МР								
18	ТЕР09-03-014-01	НР от ФОТ	%		110		106,93	84=110*(0,9*0,85)	1 451,76	7,97
		СП от ФОТ	%		70		64,27	48=70*(0,85*0,8)	829,57	
		Всего по позиции					534,88		4 731,85	
		Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкции	0,18	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		
		ЗП			517,00	0,7	65,14	16	1 042,28	
		ЭМ			469,76	0,7	59,19	7,92	468,78	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	0,7	6,10	16	97,57	
		МР			256,09	0		5,14		
		НР от ФОТ	%		90		57,70	69=90*(0,9*0,85)	786,50	
		СП от ФОТ	%		85		51,47	58=85*(0,85*0,8)	661,11	
19	ТЕР06-01-015-01	Всего по позиции					233,50		2 958,67	1,96
		Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054	12 416,98			ТЕР06-01-015-01		
		ЗП			2 608,28	1,15	16,20	16	259,16	
		ЭМ			44,47	1,25	0,30	8,76	2,63	
		в т.ч. ЗПМ			3,16	1,25	0,02	16	0,34	
		МР			9 764,23		52,72	11,36	598,98	
		НР от ФОТ	%		105	0,9	15,33	80=105*(0,9*0,85)	207,60	
		Всего по позиции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65		0,85	8,96	44=65*(0.85 *0.8)	114,18	
		Всего по позиции					93,51		1 182,55	
20	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			ТЕРР69-2-1		0,66
		ЗП			43,76		5,25	16	84,02	
		ЭМ			10,28		1,23	5,5	6,78	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			4,10	66=78*0.85	55,45	
		СП от ФОТ	%	50			2,63	40=50*0.8	33,61	
		Всего по позиции					13,21		179,86	
21	ТЕРР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	51,96			ТЕРР69-2-2		0,63
		ЗП			42,08		5,05	16	80,79	
		ЭМ			9,88		1,19	5,5	6,52	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			3,94	66=78*0.85	53,32	
		СП от ФОТ	%	50			2,53	40=50*0.8	32,32	
		Всего по позиции					12,71		172,95	
22	ТЕРР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,07232	1 242,85			ТЕРР09-03-014 01		5,26 0,35
		ЗП			517,00	1,15	43,00	16	687,97	
		ЭМ			469,76	1,25	42,47	7,92	336,33	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	4,38	16	70,01	
		МР			256,09		18,51	5,14	95,19	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	38,38	69=90*(0.9* 0.85)	523,01	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	34,23	58=85*(0.85 *0.8)	439,63	
		Всего по позиции					176,59		2 082,13	
23	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и свободосварочных операций	т	0,0723	42 729,30		3 089,33		3 089,33	
24	ТЕРР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,046	1 098,62			ТЕРР09-04-002 01		1,88 0,15
		ЗП			290,04	1,15	15,34	16	245,49	
		ЭМ			640,18	1,25	36,81	4,48	164,91	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	2,01	16	32,20	
		МР			168,40		7,75	6,23	48,26	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	14,05	69=90*(0.9* 0.85)	191,61	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	12,54	58=85*(0.85 *0.8)	161,06	
		Всего по позиции					86,49		811,33	
25	каталог	Профлист С21толщ0,5	м2	5,29	243,27		1 286,90		1 286,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,046	1 875,93			ТЕРр58-12-2		0,98 0,01
		ЗП			158,63		7,30	16	116,75	
		ЭМ			20,96		0,96	8,68	8,37	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,19	16	2,97	
		МР			1 696,34		78,03	3,91	305,10	
		НР от ФОТ	%	83			6,22	71=83*0,85	85,00	
		СП от ФОТ	%	65			4,87	52=65*0,8	62,25	
		Всего по позиции					97,38		577,47	
27	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,05	1 088,55			ТЕРр58-13-1		0,23
		ЗП			33,85		1,69	16	27,08	
		ЭМ			3,61		0,18	9,3	1,68	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР			1 051,09		52,56	3,75	197,08	
		НР от ФОТ	%	83			1,40	71=83*0,85	19,23	
		СП от ФОТ	%	65			1,10	52=65*0,8	14,08	
		Всего по позиции					56,93		259,15	
28	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018	14 460,12			ТЕР12-01-010-01		2,33
		ЗП			898,62	1,15	18,60	16	297,62	
		ЭМ			19,16	1,25	0,43	7,83	3,38	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	0,06	16	0,91	
		МР			13 542,34		243,76	2,35	572,84	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	20,15	92=120*(0,9*0,85)	274,65	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	10,31	44=65*(0,85*0,8)	131,35	
		Всего по позиции					293,25		1 279,84	
29	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,044	2 613,14			ТЕР07-05-039-06		0,95 0,2
		ЗП			159,34	1,15	8,06	16	129,00	
		ЭМ			833,00	1,25	45,82	3,78	173,18	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	1,90	16	30,36	
		МР			1 620,80		71,31	2,41	171,87	
		НР от ФОТ	%	155		0,9	13,89	119=155*(0,9*0,85)	189,64	
		СП от ФОТ	%	100		0,85	8,47	68=100*(0,85*0,8)	108,36	
		Всего по позиции					147,55		772,05	
30	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,043	9 470,31			ТЕР12-01-009-02		1,55 0,01
		ЗП			250,34	1,15	12,38	16	198,07	
		ЭМ			18,08	1,25	0,97	8,18	7,95	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,11	16	1,74	
		МР			9 201,89		395,68	2,91	1 151,43	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	13,49	92=120*(0,9*0,85)	183,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65		0,85	6,90	44=65*(0.85*0.8)	87,92	
		Всего по позиции	100 м2 окрашиваемой поверхности				429,42		1 629,20	
31	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115		0,0368	367,84		ТЕР13-03-004 26			0,32
		ЗП			32,48	2*1,15	2,75	16	43,99	
		ЭМ			5,94	2*1,25	0,55	5,89	3,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,09	2*1,25	0,01	16	0,13	
		МР			329,42	2	24,24	3,9	94,55	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	2,24	69=90*(0.9*0.85)	30,44	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,64	48=70*(0.85*0.8)	21,18	
		Всего по позиции					31,42		193,38	
Отстка по существующему покрытию										
32	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетон	1 т	0,061	5 822,09		ТЕР06-01-015 10			0,89
		ЗП			104,66	1,15	7,34	16	117,47	0,01
		ЭМ			27,45	1,25	2,09	8,74	18,29	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	0,15	16	2,46	
		МР			5 689,98		347,09	5,26	1 825,69	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	7,08	80=105*(0.9*0.85)	95,94	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	4,14	44=65*(0.85*0.8)	52,77	
		Всего по позиции					367,74		2 110,16	
33	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,061	28 983,27		-1 767,98		-1 767,98	
34	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатанной	т	0,061	46 194,08		2 817,84		2 817,84	
35	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, железобетона и в деле	0,061	64 662,60		ТЕР06-01-001 01			12,63
		ЗП			1 312,20	1,15	92,05	16	1 472,81	1,37
		ЭМ			1 377,50	1,25	105,03	7,39	776,20	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	17,32	16	277,14	
		МР			61 972,90		3 780,35	4,64	17 540,82	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	103,35	80=105*(0.9*0.85)	1 399,96	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	60,43	44=65*(0.85*0.8)	769,98	
		Всего по позиции					4 141,21		21 959,77	
36	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,222	2 716,84		-16 904,18		-16 904,18	
37	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,222	3 860,95		24 022,83		24 022,83	
38	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности	100 м2 поверхности	0,61	324,90		ТЕР06-01-067 04			20,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				259,81	1,15	182,26	16	2 916,11	
	ЭМ				1,80	1,25	1,37	9,33	12,80	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				63,29		38,61	6,16	237,82	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	172,24	80=105*(0.9 *0.85)	2 332,89	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	100,70	44=65*(0.85 *0.8)	1 283,09	
	Всего по позиции						495,18		6 782,71	
39	ТЕР27-06-011-01	Устройство швов расширения	1000 м2 покрытия	0,061	346,77			ТЕР27-06-011 01		0,32 0,01
	ЗП				35,27	1,15	2,47	16	39,59	
	ЭМ				15,83	1,25	1,21	7,72	9,32	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	0,07	16	1,07	
	МР				295,67		18,04	4,03	72,68	
	НР от ФОТ		%	142			3,61	121=142*0.8 5	49,20	
	СП от ФОТ		%	95		0,85	2,05	65=95*(0.85 *0.8)	26,43	
	Всего по позиции						27,38		197,22	
40	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0195	3 639,58		-70,97		-70,97	
41	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,042	3 639,58		152,86		152,86	
42	ТСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3: погрузка	тонна	1	2,35			ТСЦП311-01-148-1		0,02
	ЗП							16		
	ЭМ				2,35		2,35	7,63	17,93	
	в т.ч. ЗПМ				0,29		0,29	16	4,64	
	МР									
	НР от ФОТ		%	100			0,29	85=100*0.85	3,94	
	СП от ФОТ		%	60			0,17	48=60*0.8	2,23	
	Всего по позиции						2,81		24,10	
43	ТСЦП310-3003-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км (класс груза 1)	1 т	1	6,04			ТСЦП310-3003-1		
	ЗП									
	ЭМ				6,04				26,70	
	в т.ч. ЗПМ							4,42		
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0.85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0.8		
	Всего по позиции						6,04		26,70	
Итого по разделу 1							6,04		180 419,65	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									139 422,98	
Накладные расходы									25 734,63	
Сметная прибыль									15 262,04	
Итого по смете:										

Государственное учреждение "Учебный кабинет"
«Общественный университет имени
по имени профессора в отставке»

Проверил: _____ (тел.:)

Считается в сумме 444 822,7
Проводку обмеров работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик