

Заказчик

	2015 F.
" "	
" "	

Локальный сметный расчет №

Сметная стоимость	191,812	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	205	чел. час.
Сметная заработная плата	26,488	тыс. руб.

Сметная стоимость	191,812	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	205	чел. час.
Сметная заработная плата	26,488	тыс. руб.

	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов			Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.
										ЭТР, всего чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Стоим. ед. с нач., руб.	10

84	1,00	1 584,78	14,51
48		905,59	
172	76		

4 399,37 52 373,45

Антонова Л.Л.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0624			E10-01-034-06		
		ЗП			1 190,53	1,15	16,00	1 366,92	
		ЭМ			311,76	1,25	8,28	201,35	
		в т.ч. ЭПМ			8,33	1,25	16,00	(10,40)	
		МР			6 730,13	1,00	4,73	1 986,41	
		НР от ФОТ	%	90		1,15		1 239,59	10,46
		СП от ФОТ	%	43				592,25	
		ЗТР	цел-ч	145,72					
Всего по позиции									
3	E10-01-034-01 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0,0208			E10-01-034-01		
		ЗП			1 395,03	1,15	16,00	533,91	
		ЭМ			328,03	1,25	8,38	71,47	
		в т.ч. ЭПМ			22,21	1,25	16,00	(9,24)	
		МР			8 702,42	1,00	4,76	861,61	
		НР от ФОТ	%	90		1,15		488,84	4,08
		СП от ФОТ	%	43				233,55	
		ЗТР	цел-ч	170,75					
Всего по позиции									
4	Капалог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт й кв. стр.50	Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057	м2	2,08	1 675,08	1,00	1,00	3 484,17	
5	Капалог РХЦС 3-Блок оконный поворотного откидной 1200*1600 й кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	м2	6,24	2 703,74	1,00	1,00	16 871,34	
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	штукат уриваем ой поверхн	0,047			E15-02-031-01		
		ЗП			1 771,24	1,15	16,00	1 531,77	
		ЭМ			61,39	1,25	7,93	28,60	
		в т.ч. ЭПМ			26,00	1,25	16,00	(24,44)	
		МР			2 510,45	1,00	3,90	460,17	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		1 244,97	11,03
		СП от ФОТ	%	37				575,80	
		ЗТР	цел-ч	204,06					

3П
 ЭМ
 В Т.Ч. ЗИМ
 МР
 НР ОТ ФОР
 СП ОТ ФОР
 ЗТР

12 067,22 60 336,10

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхн осли
ЭП	%
НР от ФОТ	%
СП от ФОТ	%
СТР	чел-ч

3 784,68 5 046,24

Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (поколь)	100 м2 обработ анной поверхн ости
ЗП	
ЭМ	
в п.ч. ЭПМ	
МР	
НР от ФОТ	8
СП от ФОТ	8
ЗТР	чел-ч

8 462,48 8 907,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	R62-25-1	Отрумповка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн осли	0,95			R62-25-1		
	ЭП				34,62	1,00	16,00	526,22	
	ЭМ				26,22	1,00	5,59	139,24	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				307,42	1,00	8,15	2 380,20	
	НР от ФОТ					1,00		357,83	4,08
	СП от ФОТ							210,49	
	ЗТР				4,29				

Всего по позиции									
16	R62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аеомй поверхн осли	0,95			R62-22-1		
	ЭП				261,48	1,00	16,00	3 974,50	
	ЭМ				12,20	1,00	9,25	107,21	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				665,65	1,00	2,44	1 542,98	
	НР от ФОТ					1,00		2 702,66	30,00
	СП от ФОТ							1 589,80	
	ЗТР				31,58				

Всего по позиции									
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу									
Устройство бетонной отмостки по существующему основанию									

17	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегонок	1 т	0,14516			E06-01-015-10		
	ЭП				104,66	1,15	16,00	279,54	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	43,53	
	В т.ч. ЭПМ				2,02	1,25	16,00	(5,86)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	4 344,54	
	НР от ФОТ					1,15		228,32	2,11

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП ОП ФОТ			%	44					
ЗТР			чел-ч	12,64				125,58	

Всего по позиции

5 021,51 34 592,93

18 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм

п -0,00406 32 943,79 1,00 1,00 -133,75

19 2040100 Торчакаганая арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III

п -0,14516 28 983,27 1,00 1,00 -4 207,21

20 2040084 Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*4 вес 191 кг/м2) п 0,14922 46 194,08 1,00 1,00 6 893,08

21 Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки
МДС35 п.4.7

100 м3 0,076 Е06-01-001-01
Бетона,
булобел
она и
железоб
етона в
деле

ЗП	1 312,20	1,15	16,00	1 834,98	
ЗМ	1 377,50	1,25	7,39	967,07	
В т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	16,00	(345,28)	
МР	61 972,90	1,00	4,64	21 854,12	
НР ОП ФОТ		1,15		1 744,21	15,73
СП ОП ФОТ		%			
ЗТР	180,00	44		959,31	

Всего по позиции

27 359,69 359 995,92

22 4010061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 -7,752 2 716,84 1,00 1,00 -21 060,94

23 4010003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 7,752 3 860,95 1,00 1,00 29 930,08

24 Е27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки)
МДС35 п.4.7

1000 м2 0,076 Е27-06-011-01
покрыти

ЗП	35,27	1,15	16,00	49,32	
ЗМ	15,83	1,25	7,72	11,61	
В т.ч. ЗПМ	0,88	1,25	16,00	(1,34)	
МР	295,67	1,00	4,03	90,56	
НР ОП ФОТ		1,15		55,22	0,40
СП ОП ФОТ		%			
ЗТР	4,58	65		32,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Всего по позиции

25	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,02432	3 639,58	1,00	1,00	-88,51	239,64 3 153,16
----	---------	--	----	----------	----------	------	------	--------	-----------------

26	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,052	3 639,58	1,00	1,00	189,26	
----	---------	---	----	-------	----------	------	------	--------	--

27	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подшивки толщиной 20 мм (Поверхность площади)	100 м2 подшивк и под оборудо вание	0,10		E06-01- 013-01			
----	------------------------------	---	--	------	--	-------------------	--	--	--

ЗП	383,64	1,15	16,00	705,90	
ЭМ	11,34	1,25	8,21	11,64	
в т.ч. ЗПМ	1,01	1,25	16,00	(2,02)	
МР	1 648,90	1,00	5,79	954,71	
НР от ФОТ		1,15		566,34	
СП от ФОТ				311,48	5,26
ЗТР					

Всего по позиции

2 550,07 25 500,70

Прямые затраты по разделу

42 669,53

Накладные расходы по разделу

2 594,09

Сметная прибыль по разделу

1 429,30

Итого по разделу

46 692,92

Двери

28	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,052		E46-04- 012-03			
----	---------------	---	--------	-------	--	-------------------	--	--	--

ЗП	785,56	1,00	16,00	653,59	
ЭМ	230,65	1,00	7,93	95,11	
в т.ч. ЗПМ	97,68	1,00	16,00	(81,27)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ				617,28	5,40
СП от ФОТ					
ЗТР				352,73	

Всего по позиции

1 718,71 33 052,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,20			E09-04-012-01		
ЗП									
ЭМ					22,25	1,15	16,00	2 128,88	
в т.ч. ЗПМ					14,47	1,25	8,19	770,31	
МР					0,00	1,25	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					25,38	1,00	8,17	1 078,24	
СП от ФОТ						1,15		1 468,93	14,35
ЗТР				2,40				1 234,75	
Всего по позиции								6 681,11	1 284,83
30	2038126	Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14 701,99	1,00	1,00	29 403,98	
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									
Сметная прибыль по разделу									
Итого по разделу									
Мусор									
31	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,98			A311-01-146-		
ЗП									
ЭМ					3,88	1,00	16,00	60,84	
в т.ч. ЗПМ					20,31	1,00	7,07	140,72	
МР					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					0,00	1,00	0,00	0,00	
СП от ФОТ						1,00		51,71	0,57
ЗТР				0,58				29,20	
Всего по позиции								282,47	288,23
32	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0,98			A310-3005-1		
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ					8,56	1,00	4,42	37,08	
					0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
								37,08	37,84

Прямые затраты по разделу 238,64

Накладные расходы по разделу 51,71

Сметная прибыль по разделу 29,20

Итого по разделу 319,55

Итого по всем разделам 162 552,29

Масса мусора 0,98

Заработная плата 26 487,69

Эксплуатация машин 2 798,79

в том числе заработная плата машинистов 612,21

Материалы 101 656,67

Затраты на производство работ в зимнее время 0,00

Накладные расходы по смете 19 909,95

Сметная прибыль по смете 11 699,19

Итого 162 552,29

НДС, % 29 259,41

Всего 191 811,70

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

18,00

Согласовано в сумме 191 811,70

Проверку объемов работ и стоимости материалов осуществляет заказчик

Генеральное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Антонова Л.Г.