

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 132 110 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 132 110 руб.

_____ / _____

« ____ » ____ 20 ____ г.

_____ / _____

« ____ » ____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____

(Локальный сметный расчет)

Основание: дефектная ведомость _____

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Ясногорск, ул. Д.Щербина д. 10

Сметная стоимость: 132.110 тыс. руб.

монтажных работ: 79.256 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.203 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 28.976 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1. Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	46.96							
	Зарплата рабочих			46.07							
	Эксплуатация машин			0.89							
	в т.ч. зарплата машинистов			0.38							
	Накладные расходы	%		85							
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65							
	Затраты труда	чел-ч	6.3								0.4

2. Е67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.06	42.57							
	Зарплата рабочих			42.57							
	Накладные расходы	%		85							
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65							
	Затраты труда	чел-ч	5.8								0.4

3. Ц08-03-599-09	Демонтаж этажных щитов	1 шт.	4	70.24							

Nº 9849

Исполнитель: Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда			23,73 2,79 0,13 43,72 95 65	0,3 0,3 0,3	28 3		16 6,31 16 6,18 81 52	448 19	3,1
			%	0,8			27 18			363 233	
			чел-ч								
4. Е67-3-1		Демонтаж кабеля Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		100 м	0,15	70,58 70,28 0,30 0,13 85 65	11	Е67-3-1	16 7,87 16 72 52	176	1,4
			%				9 7			127 92	
			чел-ч	9,6							
							27			395	1,4

Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Щитовое оборудование

5. Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269.36	Ц08-03-572-03
	Зарплата рабочих			21.51	
	Эксплуатация машин			25.57	
	в т.ч. зарплата машинистов			1.26	
	Материальные ресурсы			222.28	
	Накладные расходы	%		95	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		22	
	Затраты труда	чел-ч	2.3	15	
					2.3
				307	
6. С прайс етп.ги	Щит с монтажной панелью ЦШМГП-650х500х220 (ЩРНМ-3) IP54 герметичный (4015,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1	[цена] 3 717.01	1 766 2.3

7. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5	10,78	Ц08-03-575-01		
	Зарплата рабочих			10,38	52	16	832
	Материальные ресурсы			0,40	2	10,53	21
	Накладные расходы			95	49	81	674
	Объем: 1+2+2						

Объем: 1+2+2


Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%								
		Затраты труда	цел-ч	1.1	65		34		52	433	5.6
8.	С.прайс (IEK от 30.10.2015)	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А IEK (841,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1			137	[цена]	779.25	1 960	5.6
9.	С.прайс (IEK от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С IEK (291,05/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	269.45	539	
10.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С IEK (77,36/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2				[цена]	71.62	143	
11.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	DIN-рейка (30см) оцинкованная (18,25/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	16.9	17	
12.	С прайс етм.гу	Шина медная 5*30 мм2 (30см) (1035,0/1,18*1,071*1,02=)	м	0.3				[цена]	958.18	287	
13.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81	49	
14.	С.прайс-лист (IEK от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 IEK (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	1				[цена]	48.81	49	
15.	Ц08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4	70.24			Ц08-03- 599-09			
		Зарплата рабочих			23.73		95	16		1 520	
		Эксплуатация машин			2.79		11	6.31		69	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13		1	16		16	
		Материальные ресурсы			43.72		175	6.18		1 082	
		Накладные расходы	%		95		91	81		1 244	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		62	52		799	
		Затраты труда	цел-ч	2.6							10
16.	С прайс етм.гу	Бокс ШРН-П-10 модулей навесной пластик IP40 IEK (412,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4			434	[цена]	381.42	4 714	10
17.	Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	18	10.78			Ц08-03- 575-01			
		Зарплата рабочих			10.38		187	16		2 992	
		Материальные ресурсы			0.40		7	10.53		74	

Объем: 2+16

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда								
			%		95						
			%		65						
			чел-ч	1.1							
18.	С. прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5КА х-ка С ИЭК (77,3/1,18*1,071*1,02=)	шт.	2			494		71.62	7 046	20
19.	С. прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5КА х-ка С ИЭК (73,84/1,18*1,071*1,02=)	шт.	16					68.36	1 094	
20.	С. прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4					48.81	195	
21.	С. прайс-лист (ЕК от 30.10.2015)	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (52,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	4					48.81	195	
Кабельная система											
22.	Ц08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм	1 ввод	1	11.38		Ц08-02-411-04				
		Зарплата рабочих			7.21	7			16	112	
		Материальные ресурсы			4.17	4			26.18	105	
		Накладные расходы	%		95	7			81	91	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	5			52	58	
		Затраты труда	чел-ч	0.8							0.8
23.	Ц08-02-411-01	Прокладка металлопровода на тросе	100 м	0.5	995.31	23	Ц08-02-411-01			366	0.8
		Поправки: М: *0									
		Зарплата рабочих			244.01	122			16	1 952	
		Эксплуатация машин			158.17	79			5.76	455	
		в т.ч. зарплата машинистов			2.27	1			16	16	
		Материальные ресурсы			593.13	*0			5.33		
		Накладные расходы	%		95	117			81	1 594	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	80			52	1 023	
		Затраты труда	чел-ч	28							14
24.	С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0.002	11 735.82	23			37	5 024	14
25.	С509-0801	Трос стальной	м	50	11.56	578			896.75	76	
26.	С кат. 3-2015 (РХЦЦС 3/2015,)	Металлопровод РЗ-ЦХ-32 (59,74/1,18*1,071*1,02=)	м	30					48.04	2 402	
									55.31	1 659	

Исполнитель: 
Матрובה Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем: 10+20											
27. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Металлорукав РЗ-ЦХ-22 (35,03/1,18*1,071*1,02=)	М	20					[Цена]	32.43		649
28. Ц08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 М	0.1		171.43			Ц08-02- 412-05			
	Зарплата рабочих				102.67		10		16		160
	Эксплуатация машин				21.26		2		6.69		13
	в т.ч. зарплата машинистов				1.39				16		
	Материальные ресурсы				47.50		5		4.54		23
	Накладные расходы	%			95		10		81		130
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		7		52		83
	Затраты труда	чел-ч		12							1.2
29. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 10 (252,62/1,18*1,071*1,02=)	М	10					[Цена]	233.87		2 339
30. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 М	0.2		127.29			Ц08-02- 412-04			
	Зарплата рабочих				78.76		16		16		256
	Эксплуатация машин				11.60		2		6.68		13
	в т.ч. зарплата машинистов				0.76				16		
	Материальные ресурсы				36.93		7		4.48		31
	Накладные расходы	%			95		15		81		207
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		10		52		133
	Затраты труда	чел-ч		9							1.8
31. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015.)	Кабель ВВГнг(А)-LS 5* 6 (153,66/1,18*1,071*1,02=)	М	20					[Цена]	142.26		2 845
32. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 М	0.2		65.63			Ц08-02- 412-02			
	Зарплата рабочих				47.38		9		16		144
	Эксплуатация машин				3.87		1		6.68		7
	в т.ч. зарплата машинистов				0.25				16		
	Материальные ресурсы				14.38		3		4.86		15
	Накладные расходы	%			95		9		81		117
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		6		52		75
	Затраты труда	чел-ч		5.4							1.1

Исполнитель: 
 Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33. С кат. 3-2015 (РХЦС 3/2015,)	Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 (29,10/1,18*1,071*1,02=)	м	20					28			
								[Цена]	26.94		358 1.1
34. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	1.3		548.03			Е46-03-011-01			539
	Объем: 10+40+80										
	Зарплата рабочих				134.19		174		16		2 784
	Эксплуатация машин				413.84		538		4.04		2 174
	в т.ч. зарплата машинистов				38.16		50		16		800
	Накладные расходы	%			99		222		84		3 011
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		134		48		1 720
	Затраты труда	чел-ч	16								20
35. Ц08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1.3		212.02			Ц08-10-010-01			9 689 20
	Объем: 10+40+80										
	Зарплата рабочих				130.42		170		16		2 720
	Эксплуатация машин				63.24		82		5.5		451
	Материальные ресурсы				18.36		24		10		240
	Накладные расходы	%			95		162		81		2 203
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		111		52		1 414
	Затраты труда	чел-ч	15								20
36. С прайс етп.гп	Труба гофрированная диам. 32мм (19,4/1,18*1,071*1,02=)	м	10				549	[Цена]	17.96		7 028 20
37. С прайс етп.гп	Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)	м	120					[Цена]	7.87		944
	Объем: 40+80										
38. С прайс етп.гп	Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)	шт.	210					[Цена]	1.48		311
39. С прайс етп.гп	Держатель для труб 32 мм (4,5/1,18*1,071*1,02=)	шт.	17					[Цена]	4.17		71
40. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.1		127.29			Ц08-02-412-04			
	Зарплата рабочих				78.76		8		16		128
	Эксплуатация машин				11.60		1		6.68		7
	в т.ч. зарплата машинистов				0.76				16		
	Материальные ресурсы				36.93		4		4.48		18
	Накладные расходы	%			95		8		81		104
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		5		52		67

Исполнитель: 
Матрoва Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47. С кат. 3-2015	Коробка расп. 80х40 с крышкой IP20 GE41004		шт.	8				[цена]	7.69		62
(РХЦЭС 3/2015.)	(8,31/1,18*1,071*1,02=)										

Электроустановочные и светотехнические изделия

48. Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	424.88				Ц08-03-591-01			
	Зарплата рабочих			292.93	23	16	368				
	в т.ч. зарплата машинистов			13.19	1	5.85	6				
	Материальные ресурсы			0.38		16					
	Накладные расходы	%		118.76	10	2.33	23				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95	22	81	298				
	Затраты труда	чел-ч	32	65	15	52	191				2.5

49. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	7.29	58	29.46	886	2.5
							236	

50. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.08	1 420.03	Ц08-03-593-06						
	Зарплата рабочих			654.83	52	16	832				
	Эксплуатация машин			201.43	16	6.49	104				
	в т.ч. зарплата машинистов			11.11	1	16	16				
	Материальные ресурсы			563.77	45	3.24	146				
	Накладные расходы	%		95	50	81	687				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	34	52	441				
	Затраты труда	чел-ч	71								5.7

51. С.прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Арт СС 02-260 (700,0/1,18*1,071*1,02=)	шт.	8		197	[цена]	648.05	2 210	5 184	5.7
------------------	---	-----	---	--	-----	--------	--------	-------	-------	-----

52. Е46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0.1	338.64	Е46-03-014-47						
Прочие работы	Зарплата рабочих			90.86	9	16	144				
	Эксплуатация машин			247.78	25	5.5	138				
	Накладные расходы	%		99	9	84	121				
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	5	48	69				
	Затраты труда	чел-ч	11								1.1

53. Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.22	54.04	Е69-2-1			48	472	1.1
-------------	---	---------------	------	-------	---------	--	--	----	-----	-----

Исполнитель:  Матрцова Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			6.91	1.25		1	9.25		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.13	1.25			16		9
		Материальные ресурсы			1 003.12			135	4.95		668
		Накладные расходы	%		95			64	80		858
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47			31	37		397
		Затраты труда	чел-ч	59							7.9
								298		3 004	7.9

Раздел 3. ЗАВЕЩАНИЕ

58. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,063	1 122,66	E01-02-057-02
	Зарплата рабочих			1 122,66	
	Накладные расходы	%		71	16
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		51	61
	Затраты труда	чел-ч	154	27	31
					352
					9,7

59. Ц08-02-471-01	Заемитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	174.37	Ц08-02- 471-01	16	448	3.2
	Зарплата рабочих			94.05		16		
	Эксплуатация машин			50.90		6.35	95	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.40	1	16	16	
	Материальные ресурсы			29.42	9	5.19	47	
	Накладные расходы	%		95	28	81	376	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	19	52	241	
	Затраты труда	чел-ч	11					

60. С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0.034	5 235.73	178 [цена]	29	1 002	5.2
Объем: 3*3*3.77/1000						477.17		

61. Ц08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0.1	348.48	Ц08-02- 472-07
Зарплата рабочих				187.23	19
Эксплуатация машин				75.54	8
в т.ч. зарплата машинистов				3.16	16
Материальные ресурсы				85.71	9
Накладные расходы		%		95	18
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	12
Затраты труда		чел-ч	21		

NOTES:

Metabolic

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

62. С101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0.02	30 844.80	617	[Цена]	30 844.8	617			
	Объем: 10*1.96/1000				66			795	2.1		

63. Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.3	263.16	Ц08-02-472-02						
	Зарплата рабочих			145.91	44		16	704			
	Эксплуатация машин			67.87	20		6.24	125			
	в т.ч. зарплата машинистов			2.78	1		16	16			
	Материальные ресурсы			49.38	15		5.23	78			
	Накладные расходы	%		95	43		81	583			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	29		52	374			
	Затраты труда	чел-ч	17								5
					151			1 864			5

64. С101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	Т	0.059	30 844.80	1 820	[Цена]	30 844.8	1 820			
	Объем: 30*1.96/1000										
65. Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта	100 м3	0.063	620.39	Е01-02-061-01						
	Зарплата рабочих			620.39	39		16	624			
	Накладные расходы	%		72	28		61	381			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38	15		31	193			
	Затраты труда	чел-ч	89								5.6

66. Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0.027	367.84	Е13-03-004-26						
		окрашива емой поверхнос ти			82			1 198	5.6		
	Зарплата рабочих			32.48	1		16	16			
	Эксплуатация машин			5.94			5.89				
	в т.ч. зарплата машинистов			0.09			16				
	Материальные ресурсы			329.42	9		3.9	35			
	Накладные расходы	%		81	1		69	11			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60	1		48	8			
	Затраты труда	чел-ч	4.4								0.1
					12			70	0.1		

67. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0.05	548.03	Е46-03-011-01						
	Зарплата рабочих			134.19	7		16	112			
	Эксплуатация машин			413.84	21		4.04	85			
	в т.ч. зарплата машинистов			38.16	2		16	32			

Исполнитель: 
Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Накладные расходы			%		99			9	84	121	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		60			5	48	69	
Затраты труда			чел-ч	16							0,8
68. Ц08-10-010-01								42		387	0,8
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей			100 м	0,3	212,02			Ц08-10-010-01			
Объем: 5+25											
Зарплата рабочих					130,42			39	16	624	
Эксплуатация машин					63,24			19	5,5	105	
Материальные ресурсы					18,36			6	10	60	
Накладные расходы			%		95			37	81	505	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65			25	52	324	
Затраты труда			чел-ч	15							4,6
69. С прайс етм.ру								126		1 618	4,6
Труба гофрированная диам. 20мм (8,5/1,18*1,071*1,02=)			м	30				[цена]	7,87		236
Объем: 5+25											
70. С прайс етм.ру											
Держатель для труб 20мм (1,6/1,18*1,071*1,02=)			шт.	52				[цена]	1,48		77
71. Ц08-02-412-04											
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2			100 м	0,3	127,29			Ц08-02-412-04			
Объем: 5+25											
Зарплата рабочих					78,76			24	16	384	
Эксплуатация машин					11,60			3	6,68	20	
в т.ч. зарплата машинистов					0,76				16		
Материальные ресурсы					36,93			11	4,48	49	
Накладные расходы			%		95			23	81	311	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65			16	52	200	
Затраты труда			чел-ч	9							2,7
72. С502-0505								77		964	2,7
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2			1000 м	0,03	19 991,29			600 [цена]	63	1 898	
									261,61		

Раздел 4. ПУСКОНАЛАДочные РАБОТЫ

Исполнитель: 
Матрoва Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛБ											
Оплата основных рабочих											
Оплата механизаторов											
Стоимость механизмов											
Сметная стоимость материалов											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО БЕЗ НДС											
НДС											
ВСЕГО С НДС											
							10 167			111 958	
							1 633			22 148	
							1 056			13 522	
							1 751			28 016	
							60			960	
							896			4 256	
							4 831			44 016	
							10 167			111 958	
							10 167			111 958	
							1 830			20 152	
							11 997			132 110	

Составил: Матвеева Т.Е.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный контрольный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 132 110 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Матвеева Т.Е.

№ 9849