

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Горького, д. 16, г. Ясногорск, Тульская область
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 441,866 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 644 чел. час.
Сметная заработная плата 91,652 тыс. руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	Р67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,20	46,96		Р67-4-3			
		ЗП			46,07	1,00	9	16,00	147	
		ЭМ			0,89	1,00	0	7,97	1	
		в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ	%	72			8		107	1,26
		СП от ФОТ	%	52						
		ЗТР	чел-ч	6,32			6		77	

Всего по позиции

2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,20	42,57		Р67-4-1			
							23		332	1,26

1

Исполнитель:
Архипова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	72	42,57	1,00	9	16,00	136	1,17
				52		1,00	7		98	
				5,84			6		71	

Всего по позиции

22 305 1,17

3 М08-03-599-09 Штукатурка осветлительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, 1 шт., 16,00 7,96
 М08-03-599-09
 81-37.2004 п.
 3.2.1. (4)

ЗП	7,12	1,00	114	16,00	1823	
ЗМ	0,84	1,00	13	6,31	85	
В т.ч. ЗПМ	0,04	1,00	(1)	16,00	(10)	
МР	0,00	1,00	0	6,18	0	
НР от ФОТ		1,00	109		1485	12,29
СП от ФОТ						
ЗТР			74		953	

Всего по позиции

310 4346 12,29

4 Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,50	70,58	1,00	35	16,00	562	
	ЗП			70,28	1,00	0	7,87	1	
	ЗМ			0,30	1,00	(0)	16,00	(1)	
	В т.ч. ЗПМ			0,13	1,00	0	0,00	0	
	МР			0,00	1,00	30		405	4,82
	НР от ФОТ				1,00	23		293	
	СП от ФОТ								
	ЗТР								

Всего по позиции

88 1261 4,82

Прямые затраты по разделу

180 2755

Накладные расходы по разделу

154 2095

Сметная прибыль по разделу

109 1394


Итого по разделу

443 6244

Раздел 2. Монтажные работы

5 М08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 1 шт., 1,00 269,36

М08-03-572-03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3П				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЭПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ					1,00	22		295	
	СП от ФОТ						15		189	
	37Р			2,32						2,32
Всего по позиции										
6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМПг 650х500х220 1Р 54 (ШРМ-3)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	
	Цена: =4015/1.18*1.02*1.071									
7	М08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	9,00	10,78			М08-03-575-01		
	ЭП				10,38	1,00	93	16,00	1495	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	4	10,53	38	
	НР от ФОТ					1,00	89		1211	
	СП от ФОТ						61		777	
	37Р			1,12						10,08
Всего по позиции										
8	Прайс ИЭК от	Выключатель-разъединитель ВР32И-31А30220 100А ИЭК	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	
	30.10.2015	Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071								
9	Прайс ИЭК от	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	4,00	269,45	1,00	1078	1,00	1078	
	30.10.2015	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02								
10	Прайс-лист ИЭК от	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	4,00	71,62	1,00	286	1,00	286	
	30.10.2015	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02								
11	Прайс-лист ИЭК от	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
	30.10.2015	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02								
12	www.etm.ru	Шина медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
		Цена: =1035/1.18*1.02*1.071								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.071*1.02	шт.	16,00	48,81	1,00	781	1,00	781	

21	Прайс-лист ИЭК от 30.10.2015	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	16,00	48,81	1,00	781	1,00	781	
----	------------------------------------	---	-----	-------	-------	------	-----	------	-----	--

Ввод в здание

22	M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм	1	1,00	11,38	M08-02-411-04	7	16,00	115	
	ЗП	Ввод		7,21		0	0,00	0	
	ЭМ			0,00		(0)	16,00	(0)	
	В т.ч. ЗПМ			0,00		4	26,18	109	
	МР			4,17		7		93	
	НР от ФОТ	%	81		1,00	5		60	0,82
	СП от ФОТ	%	52						
	ЗТР	цел-ч	0,82						

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23	M08-02-411-01 Прокладка металлопровода на тросе	100 м	1,75	995,31	M08-02-411-01	427	16,00	6832	
	ЗП			244,01		277	5,76	1594	
	ЭМ			158,17		(4)	16,00	(64)	
	В т.ч. ЗПМ			2,27		0	5,33	0	
	МР			593,13		409		5586	48,58
	НР от ФОТ	%	81		1,00	280		3586	
	СП от ФОТ	%	52						
	ЗТР	цел-ч	27,76						

Всего по позиции

1393 17598 48,58

24	5090801 Трос стальной	м	175,00	48,04	1,00	8407	1,00	8407	
----	-----------------------	---	--------	-------	------	------	------	------	--

25	Каталог РХЦС Металлопровода РЗ-ЦХ-32 3/2015, стр.277	м	95,00	55,31	1,00	5254	1,00	5254	
----	--	---	-------	-------	------	------	------	------	--

Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

26 Каталог РХЦС Металлорукав РЗ-ЦХ-22
3/2015, Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071
стр.277

27 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная Т диаметр 3,0 мм

28 M08-02-412-07 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм²

ЗП	189,16	1,00	28	16,00	454
ЭМ	46,39	1,00	7	6,68	46
в п.ч. ЭПМ	3,03	1,00	(0)	16,00	(7)
НР оп ФОТ	123,20	1,00	18	4,39	81
СП оп ФОТ		1,00	27		373
ИТОГО			19		240
цел-ч	21,52				

Всего по позиции

99 1194 3,23

29 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5 * 25
3/2015, стр. Цена: =618.91/1.18*1.02*1.071
210

М 15,00 572,97 1,00 8595 1,00 8595

30 M08-02-412-05

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм²

100 М 0,80 171,43 M08-02-412-05

ЗП	102,67	1,00	82	16,00	1314
ЭМ	21,26	1,00	17	6,69	114
в п.ч. ЭПМ	1,39	1,00	(1)	16,00	(18)
НР оп ФОТ	47,50	1,00	38	4,54	173
СП оп ФОТ		1,00	79		1079
ИТОГО			54		693
цел-ч	11,68				

Всего по позиции

270 3373 9,34

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5 * 10
3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071
210

М 80,00 233,87 1,00 18710 1,00 18710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

32	M08-02-412-02	Залатывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²	100 м	0,80	65,63			M08-02-412-02		
		ЗП			47,38	1,00	38	16,00	606	
		ЭМ			3,87	1,00	3	6,68	21	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,00	(0)	16,00	(3)	
		МР			14,38	1,00	12	4,86	56	
		НР от ФОТ				1,00	36		493	
		СП от ФОТ					25		317	
		ЗТР			5,39					4,31

33	Каталог ЕХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1,5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210		м	80,00	26,94	1,00	2155	1,00	2155	
		Всего по позиции					114		1493	4,31

34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	100 м	5,40	548,03			E46-03-011-01		
		ЗП			134,19	1,00	725	16,00	11594	
		ЭМ			413,84	1,00	2235	4,04	9028	
		в т.ч. ЗПМ			38,16	1,00	(206)	16,00	(3297)	
		МР			0,00	1,00	0	0,00	0	
		НР от ФОТ				1,00	921		12508	
		СП от ФОТ					554		7148	
		ЗТР			15,64					84,46

35	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	5,40	212,02			M08-10-010-01		
		ЗП			130,42	1,00	704	16,00	11268	
		ЭМ			63,24	1,00	341	5,50	1878	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
		МР			18,36	1,00	99	10,00	991	
		НР от ФОТ				1,00	669		9127	
		СП от ФОТ					458		5859	
		ЗТР			15,20					82,08

36	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	м	480,00	7,87	1,00	3778	1,00	3778	
		Всего по позиции					2271		29123	82,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

37 www.etm.ru Труба гофрированная diam. 32mm
Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071

38 www.etm.ru Держатель для труб 20mm
Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071

39 www.etm.ru Держатель для труб 32 mm
Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071

40 M08-02-412-05 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2

ЗП	102,67	1,00	62	16,00	986
ЭМ	21,26	1,00	13	6,69	85
в т.ч. ЗПМ	1,39	1,00	(1)	16,00	(13)
МР	47,50	1,00	29	4,54	129
НР оп ФОТ		1,00	59		809
СП оп ФОТ			41		519
ЗТР					7,01

100 м 0,60 171,43

М08-02-412-05

Всего по позиции

41 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 5*10
3/2015, стр. Цена: =252.62/1.18*1.02*1.071

М 60,00 233,87 1,00 14032 1,00 14032

204 2528 7,01

42 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2

ЗП	47,38	1,00	76	16,00	1213
ЭМ	3,87	1,00	6	6,68	41
в т.ч. ЗПМ	0,25	1,00	(0)	16,00	(6)
МР	14,38	1,00	23	4,86	112
НР оп ФОТ		1,00	72		987
СП оп ФОТ			50		634
ЗТР					8,62

100 м 1,60 65,63

M08-02-412-02

Всего по позиции

227 2987 8,62



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*1.5 3/2015, стр. Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071 210		М	160,00	26,94	1,00	4310	1,00	4310	

44	M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	3,20	83,77				M08-02-412-03		
	ЗП			55,29	1,00	177	16,00	2831		
	ЭМ			5,80	1,00	19	6,68	124		
	в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(1)	16,00	(19)		
	МР			22,68	1,00	73	4,59	333		
	НР от ФОТ				1,00	169		2309	20,13	
	СП от ФОТ					116		1482		
	ЗТР			6,29						

45	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3*4 3/2015, стр. Цена: =67.46/1.18*1.02*1.071 210	М	320,00	62,45	1,00	19984	1,00	19984		
						554	7079	20,13		

46	M10-06-037-12 Установка соединительной коробки	100 шт.	0,24	455,63				M10-06-037-12		
	ЗП			204,68	1,00	49	16,00	786		
	ЭМ			0,00	1,00	0	0,00	0		
	в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00	(0)		
	МР			250,95	1,00	60	2,32	140		
	НР от ФОТ				1,00	49		668	5,93	
	СП от ФОТ					32		409		
	ЗТР			24,72						

47	Каталог РХЦС Коробка расп. 80x40 с крышкой IP20 GE41004 3/2015, Цена: =8.31/1.18*1.071*1.02 стр.264	шт.	24,00	7,69	1,00	185	1,00	185		
						190	2003	5,93		

48	E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отвер стей	0,34	338,64				E46-03-014-47		
	ЗП			90,86	1,00	31	16,00	494		
	ЭМ			247,78	1,00	84	5,50	463		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. ЗПМ										
МР					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
НР оп ФОТ					0,00	1,00	0	0,00	0	
СП оп ФОТ						1,00	31		415	0
ЗТР					% 84		18		237	3,88
					цел-ч 11,40					

Всего по позиции							164		1609	3,88
49	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,74	54,04			Р69-2-1		
опвер стий										
ЗП					43,76	1,00	32	16,00	518	
ЭМ					10,28	1,00	8	5,50	42	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР оп ФОТ						1,00	25		342	
СП оп ФОТ					% 66		16		207	4,06
ЗТР					% 40					
					цел-ч 5,49					

Всего по позиции							81		1109	4,06
50	Р69-2-2 {K=3}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1 (до толщины 500мм)	100	0,74	155,88			Р69-2-2		
опвер стий										
ЗП					126,24	1,00	93	16,00	1495	
ЭМ					29,64	1,00	22	5,50	121	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					0,00	1,00	0	0,00	0	
НР оп ФОТ						1,00	73		987	
СП оп ФОТ					% 66		47		598	11,72
ЗТР					% 40					
					цел-ч 15,84					

Всего по позиции							235		3201	11,72
51	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, тнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадь до 0,1 м2	1 м3	0,108	2002,23			Е46-03-017-05		
задел ки										
ЗП					568,66	1,00	61	16,00	983	
ЭМ					24,41	1,00	3	9,25	24	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
МР					1409,16	1,00	152	5,11	778	
НР оп ФОТ						1,00	61		826	
СП оп ФОТ					% 84		37		472	8,12
ЗТР					% 48					
					цел-ч 75,22					

Всего по позиции

314 3083 8,12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

52 Р61-1-2
{K=2}

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 при толщине намета до 10 мм (до толщины 20мм)

ЗП	М2	повер	658,42	1,00	365	16,00	5847			
ЭМ			38,14	1,00	21	7,93	168			
в т.ч. ЗПМ			16,16	1,00	(9)	16,00	(144)			
МР			1226,70	1,00	681	4,50	3064			
НР от ФОТ				1,00	296		4014			47,03
СП от ФОТ					187		2396			
ЗТР			84,74							

Всего по позиции 1550 15489 47,03

53 Е15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен МС35 п.4.7

ЗП	М2	окраш иваем ой	432,56	1,15	276	16,00	4417			
ЭМ			6,91	1,25	5	9,25	44			
в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0)	16,00	(1)			
МР			1003,12	1,00	557	4,95	2756			
НР от ФОТ				1,15	262		3534			32,56
СП от ФОТ					129		1635			
ЗТР			51,01							

Всего по позиции 1229 12386 32,56

Электроустановочные изделия


54 М08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке

ЗП	шт.		292,93	1,00	70	16,00	1125			
ЭМ			13,19	1,00	3	5,85	19			
в т.ч. ЗПМ			0,38	1,00	(0)	16,00	(1)			
МР			118,76	1,00	29	2,33	66			
НР от ФОТ				1,00	67		912			7,58
СП от ФОТ					46		586			
ЗТР			31,60							

Всего по позиции 215 2708 7,58

55 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки

шт.	24,00	29,46	1,00	707	1,00	707				
-----	-------	-------	------	-----	------	-----	--	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

56	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	100	0,24	1420,03				
		ЭП				654,83	1,00	157	M08-03-593-06	2515
		ЭМ				201,43	1,00	48		314
		в т.ч. ЭПМ				11,11	1,00	(3)		(43)
		МР				563,77	1,00	135		438
		НР от ФОТ					1,00	152		2072
		СП от ФОТ						104		1330
		ЗТР				70,64				16,95

Всего по позиции

57	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260	шт.	24,00	648,05	1,00	15553	1,00	15553	16,95
		Цена: =700/1.18*1.071*1.02								

Система уравнивания потенциалов


58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0,15	548,03				E46-03-011-01	
		ЭП			134,19	1,00	20	16,00		322
		ЭМ			413,84	1,00	62	4,04		251
		в т.ч. ЭПМ			38,16	1,00	(6)	16,00		(92)
		МР			0,00	1,00	0	0,00		0
		НР от ФОТ				1,00	26			348
		СП от ФОТ					15			199
		ЗТР								2,35

Всего по позиции

59	M08-10-010-01	Прокладка троса гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,55	212,02				M08-10-010-01	
		ЭП			130,42	1,00	72	16,00		1148
		ЭМ			63,24	1,00	35	5,50		191
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0)	16,00		(0)
		МР			18,36	1,00	10	10,00		101
		НР от ФОТ				1,00	68			930
		СП от ФОТ					47			597
		ЗТР								8,36

Всего по позиции

232	2967	8,36
-----	------	------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	М	55,00	7,87	1,00	433	1,00	433	

61	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	96,00	1,48	1,00	142	1,00	142	
----	------------	---	-----	-------	------	------	-----	------	-----	--

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,55	127,29			M08-02-412-04		
	ЗП				78,76	1,00	43	16,00	693	
	ЭМ				11,60	1,00	6	6,68	43	
	в т.ч. ЗПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(7)	
	МР				36,93	1,00	20	4,48	91	
	НР оп ФОТ		%	81			42		567	4,93
	СП оп ФОТ		%	52			28		364	
	ЗТР		цел-ч	8,96						

63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	М	0,055	63261,61	1,00	3479	1,00	3479	
----	---------	---	---	-------	----------	------	------	------	------	--

Прямые затраты по разделу	140828	236498	
Накладные расходы по разделу	4745	64579	
Сметная прибыль по разделу	3091	39582	

Итого по разделу 148665 340659

Раздел 3. Заемление

64	E01-02-057-02	Разработка грунта ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 откосами, группа грунтов 2	МЗ	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
	ЗП				1122,66	1,00	71	16,00	1132	
	НР оп ФОТ		%	61			51		691	9,70
	СП оп ФОТ		%	31			27		351	
	ЗТР		цел-ч	154,00						

65	M08-02-471-01	Заемнитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0,30	174,37			M08-02-471-01		
	ЗП				94,05	1,00	28	16,00	451	

Всего по позиции 149 2174 9,70



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
в т.ч. ЭПМ										
МР					50,90	1,00	15	6,35	97	
НР от ФОТ					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	46
СП от ФОТ					29,42	1,00	9	5,19		375
37Р						1,00	27			241
					%	81				3,21
					%	52				
					цел-ч	10,70	19			

Всего по позиции

98 1210 3,21

66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	
----	---------	---	---	-------	----------	------	------	------	------	--

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48		M08-02-472-07			
----	---------------	--	-------	------	--------	--	---------------	--	--	--

ЭП										
ЭМ					187,23	1,00	19	16,00	300	
в т.ч. ЭПМ					75,54	1,00	8	6,26	47	
МР					3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	35
НР от ФОТ					85,71	1,00	9	4,10		247
СП от ФОТ						1,00	18			159
37Р							12			2,13
					%	81				
					%	52				
					цел-ч	21,30				

Всего по позиции

66 788 2,13

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	
----	---------	--------------------------------------	---	------	----------	------	-----	------	-----	--

69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16		M08-02-472-02			
----	---------------	--	-------	------	--------	--	---------------	--	--	--

ЭП										
ЭМ					145,91	1,00	44	16,00	700	
в т.ч. ЭПМ					67,87	1,00	20	6,24	127	
МР					2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	77
НР от ФОТ					49,38	1,00	15	5,23		578
СП от ФОТ						1,00	42			371
37Р							29			4,98
					%	81				
					%	52				
					цел-ч	16,60				


Всего по позиции

150 1853 4,98

70	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	
----	---------	--------------------------------------	---	-------	----------	------	------	------	------	--

71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух коглованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0,063	620,39		E01-02-061-01			
----	---------------	--	--------	-------	--------	--	---------------	--	--	--

ЭП										
НР от ФОТ					620,39	1,00	39	16,00	625	
						1,00	28		381	5,58
					%	61				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	31			15			
ЗТР			цел-ч	88,50					194	

Всего по позиции

82

1200

5,58

72 Е13-03-004-26 Окраска металлических оштупованных поверхностей эмалью ПФ-115
МДС35 п.4.7

100 0,027 367,84

Е13-03-004-26

окраш
иваем
ой

ЗП	32,48	1,15	1	16,00	16
ЭМ	5,94	1,25	0	5,89	1
в т.ч. ЗПМ	0,09	1,25	(0)	16,00	(0)
МР	329,42	1,00	9	3,90	35
НР от ФОТ		1,15	1		11
СП от ФОТ	69		1		8
ЗТР	48				
%					
цел-ч	3,83				

Всего по позиции

12

71

0,12

Прямые затраты по разделу

3725

7128

Накладные расходы по разделу

167

2283

Сметная прибыль по разделу

103

1324

Итого по разделу

3996

10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73 П01-11-028-01

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммунальным аппаратам и электропотребителям

1 143,00 3,83

П01-11-028-01

ЗП	3,83	1,00	548	16,00	8763
НР от ФОТ			356		4820
СП от ФОТ	55	1,00	219		2804
ЗТР	32				
%					
цел-ч	0,32				

Всего по позиции

1123

16387

45,76

74 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

1 1,00 14,60

П01-11-010-01

ЗП	14,60	1,00	15	16,00	234
НР от ФОТ			9		129
%	55				
цел-ч					

15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	32						
ЗПР			цел-ч	1,22						
						6				
										75

Всего по позиции

30

438

1,22

Прямые затраты по разделу

563

8997

Накладные расходы по разделу

365

4949

Сметная прибыль по разделу

225

2879

Итого по разделу

1153

16825

Итого по всем разделам

374463

Масса мусора

т

0

Заработная плата

5728

91652

Эксплуатация машин

3342

15415

в том числе заработная плата машинистов

237

3810

Материалы

136228

148311

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

5431

73906

Сметная прибыль по смете

3528

45179

Итого

374463

НДС, %

18,00

67403

Всего

Исполнитель:
Арухитова И.И.

441866

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Инициалы

Согласовано в сумме 441866 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»