

< 10 \* 14 \* 10 >  
«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 447 370.01 руб.

ЛК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 447 370.01 руб.

Форма 4а

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_»\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_»\_\_\_\_20\_\_г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**  
(Локальный сметный расчет)

на Ремонт фасада здания по адресу: Тульская обл.г.Белев, ул.Рабочая, д. 93

Сметная стоимость: **447.370** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.651** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **80.879** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. Фасад**

1. Е13-06-004-01 Обеспыливание поверхности  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

1 м2 349 1.07 Е13-06-004-01

обеспылив  
аемой  
поверхнос  
ти

Зарплата рабочих 0.80 279.20 15.24 4 255.01  
Эксплуатация машин 0.27 94.23 5.52 520.15  
Накладные расходы 81 226.15 69 2 935.96  
Плановые накопления / Сметная прибыль 60 167.52 48 2 042.40  
Затраты труда 0.1 34.9

2. Е62-25-7 Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов 100 м2 3.49 1 071.10 Е62-25-7

Зарплата рабочих 188.09 656.43 15.24 10 003.99  
Эксплуатация машин 1.37 4.78 8.85 42.30  
Материальные ресурсы 881.64 3 076.92 2.98 9 169.22  
Накладные расходы 80 525.14 68 6 802.71  
Плановые накопления / Сметная прибыль 50 328.22 40 4 001.60

**767.10 9 753.52 34.9**



< 10 \* 14 \* 10 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

Форма 4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Затраты труда			чел-ч	23.6								82.36
			4 591.49									30 019.82 82.364
3. E62-42-1	Протравка цементной штукатурки	100 м2	3.49	35.42	E62-42-1							
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	нейтрализующим раствором	протравленной поверхности										
Поправки: М: *0												
Зарплата рабочих			27.48									15.24 1 461.67
Материальные ресурсы			7.94									*0 11.38
Накладные расходы			80									68 993.94
Плановые накопления / Сметная прибыль			50									40 584.67
Затраты труда			чел-ч	3.77								13.16
			220.60									3 040.28 13.157
4. С прайс.	состав SchimmelExFiedal	л	34.9	[Цена]								154.35 5 386.82
цена:155/1,18*1,02*1,152=154,35												
Объем: 349*1/10												
5. E15-04-014-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной	100 м2	3.49	2 158.00	E15-04-014-02							
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	поверхности кремнийорганической	окрашиваемой поверхности										
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
Зарплата рабочих			84.98									15.24 5 198.06
Эксплуатация машин			6.84									9.18 273.93
Материальные ресурсы			1.25									
Накладные расходы			2 066.18									11.06 79 753.33
Плановые накопления / Сметная прибыль			95									80 4 158.45
Затраты труда			чел-ч	11.258								37 1 923.28 39.29
			8 066.23									91 307.05 39.292
6. C101-0481	Краска КО-42	т	-0.2757	25 112.95	-6 923.64 [Цена]							283 -78 133.43
(Приказ № 25 от 01.09.2010)												400.18
Объем: (3.49)*(-0.079)												
7. C101-1547	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных	т	0.2757	34 575.55	9 532.48 [Цена]							140 38 713.04
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	цветов											417.28
8. E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов	100 м2	0.049	1 016.21	E46-04-012-03							
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	дверных и воротных											
Зарплата рабочих			785.56									38.49 15.24 586.59

Исполнитель:   
Уполномоченный Л.М.

< 10 \* 14 \* 10 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			230.65		11.30		6.8		76.84
		Накладные расходы	%		79.72		3.91		15.24		59.59
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		99		41.98		84		542.79
		Затраты труда	чел-ч	103.91		60	25.44		48		310.17
											5.092

9. Е09-04-012-01; Установка металлических дверных блоков в (Приказ № 31/пр готовые проемы от 30.01.2014)	1 м2 проема	4.9	42.88	117.21				[индекс]		1 516.39	5.0916
--	----------------	-----	-------	--------	--	--	--	----------	--	----------	--------

Вычт.ресурсы: С101-1513::[ M-(1.03=10315.01\*0.0001) ]; С101-1921::[ M-(7.28=72.80\*0.1) ]; С204-0062::[ M-(17.41=5804.00\*0.003) ]  
Поправки: ОЗП: \*0.94; ЭМ: \*0.9; ЭПМ: \*0.94; М: \*0  
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

С203-9066;  Материальные ресурсы Блоки дверные металлические Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	Эксплуатация машин		23.81	*0.94*	126.13	15.24	1 922.22	
				1.15				
			19.07	*0.9)*1.25	105.11	6.22	653.78	
			-0.00	*0		8.04		
		м2	4.9		102.17	69	1 326.33	
		%			81	58	1 114.89	13.52
		%			72			
		чел-ч	2.76					
			424.22		5 017.22		13.524	


10. С204-0062;  Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.0147	5 804.00	85.32	[цена]	59	873.35	
			Объем: (4.9)*0.003		411.27			

11. С101-1513;  Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0005	10 315.01	5.16	[цена]	49	24.66	
			Объем: (4.9)*0.0001		325.29			

12. С101-1921;  Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.49	72.80	35.67	[цена]	235.41	115.35	
			Объем: (4.9)*0.1					

13. С203-8126; (Приказ № 703/пр от 12.11.2014)  Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм	шт.	2	4 532.25	9 064.50	[цена]	14	29 339.08	
			669.54					

14. Е61-20-1 (Приказ № 25 от 01.09.2010)  Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонти- рованной поверхнос- ти	0.0035	5 353.96	Е61-20-1				
			Зарплата рабочих		2 807.11			

15.24 149.66  
исполнитель:  3  
Матюшкина Л.М.



< 10 \* 14 \* 10 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

с203-9096	Зарплата рабочих	1 395.03	1.15	14.44	15.24	220.07					
	Эксплуатация машин	328.03	1.25	3.69	8.2	30.26					
	в т.ч. зарплата машинистов	18.13	1.25	0.20	15.24	3.05					
	Материальные ресурсы	8 702.42		78.32	3.53	276.47					
	Блоки оконные пластиковые		М2	0.9							
	Накладные расходы		%	106	15.52	90	200.81				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%	54	7.91	43	95.94				
	Затраты труда		чел-ч	196.36							1.767
						<b>119.88</b>					

20. С ком Профит.	Оконный блок ПВХ глухой	М2	0.9								
-------------------	-------------------------	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

21. Е10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.047	8 232.42							
-------------------	---	--------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

с203-9096	Зарплата рабочих	1 190.53	1.15	64.35	15.24	980.69					
	Эксплуатация машин	311.76	1.25	18.32	8.2	150.22					
	в т.ч. зарплата машинистов	6.80	1.25	0.40	15.24	6.10					
	Материальные ресурсы	6 730.13		316.32	3.51	1 110.28					
	Блоки оконные пластиковые		М2	4.7							
	Накладные расходы		%	106	68.64	90	888.11				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%	54	34.97	43	424.32				
	Затраты труда		чел-ч	167.58							7.876
						<b>502.60</b>					

22. С прайс Профит.	Окна ПВХ двухстворчатые, поворотнo-откидные	М2	4.8								
---------------------	---	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Цена: 5800/1,96/1,18\*1,02\*1,057 = 2704,5

23. Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2	0.052	5 353.96							
--------------	---	--------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--

(Приказ № 25 от 01.09.2010)

с509-9900	Зарплата рабочих	2 807.11		145.97	15.24	2 224.58					
	Эксплуатация машин	2.31		0.12	5.51	0.66					
	Материальные ресурсы	2 544.54		132.32	4.44	587.50					
	Строительный мусор		Т	0.50336							
	Накладные расходы		%	79	115.32	67	1 490.47				
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%	50	72.99	40	889.83				
	Затраты труда		чел-ч	323.4							16.82
						<b>466.72</b>					
						<b>5 193.04</b>					
						<b>16.817</b>					

< 10 \* 14 \* 10 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	E15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен (откосов)	100 м2	0.208	2 118.27			E15-04-005-03			

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	359.50	1.15	85.99	15.24	1 310.49
Эксплуатация машин	9.62	1.25	2.50	9.15	22.88
в т.ч. зарплата машинистов	0.21	1.25	0.05	15.24	0.76
Материальные ресурсы	1 749.15		363.82	3.3	1 200.61
Накладные расходы	95		81.74	80	1 049.00
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		40.44	37	485.16
Затраты труда	чел-ч	49.335			10.26

25.	C101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0.0131	16 098.05						
(Приказ № 25 от 01.09.2010)						574.49	-210.88	[цена]	52	-684.99	
									289.28		

Объем: (0.208)\*(-0.063)

26.	С прайс.	Краска Евро 7	л	2.9714				[цена]	315.34	937.00	
		цена: 2850/9л/1.18*1.02*1.152=315,34									
											Объем: 1/7*20.8

## Раздел 2. Цоколь

27.	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхнос ти	0.637	1 788.10			E15-02-001-01			
-----	---------------	--	--------------------------------------	-------	----------	--	--	---------------	--	--	--

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	637.21	1.15	466.79	15.24	7 113.88
Эксплуатация машин	57.64	1.25	45.90	10.22	469.10
в т.ч. зарплата машинистов	31.00	1.25	24.68	15.24	376.12
Материальные ресурсы	1 093.25		696.40	4.44	3 092.02
Накладные расходы	95		466.90	80	5 992.00
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		230.99	37	2 771.30
Затраты труда	чел-ч	81.512			51.92

28.	E61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0.637	3 959.57			E61-28-1			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)						1 906.98				19 438.30	51.923

Зарплата рабочих	594.86		378.93	15.24	5 774.89
Эксплуатация машин	7.99		5.09		

&lt; 10 \* 14 \* 10 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			3 356,72		2 138,23		5,06	10 819,44	
		Накладные расходы	%		79		299,35		67	3 869,18	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		189,47		40	2 309,96	
		Затраты труда	чел-ч	81,6							51,98

**3 011,07****22 820,45 51,979**

29. Е62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

Е62-25-7

100 м2 обработанной поверхности	100 м2	0,637	1 071,10								
Зарплата рабочих			188,09		119,81		15,24		1 825,90		
Эксплуатация машин			1,37		0,87		8,85		7,70		
Материальные ресурсы			881,64		561,60		2,98		1 673,57		
Накладные расходы	%		80		95,85		68		1 241,61		
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		59,91		40		730,36		
Затраты труда	чел-ч	23,6								15,03	

**838,04****5 479,14 15,033**

30. Е62-42-1 Протравка цементной штукатурки (Приказ № 25 от 01.09.2010) нейтрализующим раствором

Е62-42-1

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравле нной поверхнос ти	0.637	35.42	E62-42- 1	
Поправки: М: *0					
Зарплата рабочих			27.48		
Материальные ресурсы			7.94	*0	
Накладные расходы	%		80	14.00	11.38
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	8.75	68
Затраты труда	чел-ч	3.77			40
					106.68
					266.70

**40,25****554,74 2,4015**

31. С прайс. состав SchimmelExFedaI цена:155/1,18\*1,02\*1,152=154,35

[цена]

154,35

983,21

32. Е15-04-014-02 Окраска фасадов с лесов по подготовленной (Приказ № 25 от 01.09.2010) поверхности кремнийорганической

Е15-04-014-02

100 м2 окрашиваемой поверхности	100 м2	0,637	2 158,00								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих			84,98		1,15		62,25		15,24	948,69	
Эксплуатация машин			6,84		1,25		5,45		9,18	50,03	
Материальные ресурсы			2 066,18				1 316,16		11,06	14 556,73	
Накладные расходы	%		95				59,14		80	758,95	

Е15-04-014-02

154,35

983,21

Исполнитель:   
 Удостоверен П.И.

< 10 \* 14 \* 10 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	11.258	47	29.26	37	351.02	7.172		
33. С101-0481	Краска КО-42		т	-0.0503	25 112.95	-1 263.18	283	-14 255.03	16 665.42	7.1717	
(Приказ № 25 от 01.09.2010)		Объем: (0.637)*(-0.079)									
34. С101-1547	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов		т	0.0503	34 575.55	1 739.15	140	7 062.99			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											

**Раздел 3. Отмоста**

35. Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.182	1 122.66	Е01-02-057-02						
(Приказ № 25 от 01.09.2010)		Объем: 91*1*0.2									
Зарплата рабочих				1 122.66	204.32	15.24	3 113.84				
Накладные расходы		%		72	147.11	61	1 899.44				
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		38	77.64	31	965.29				
Затраты труда		чел-ч	154							28.03	
				429.07			5 978.57	28.028			
36. Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0.0455	2 257.17	Е27-04-001-01						
(Приказ № 25 от 01.09.2010)		Объем: 0.05*91									
Зарплата рабочих				117.74	5.36	15.24	81.69				
Эксплуатация машин				2 132.93	97.05	5.43	526.98				
в т.ч. зарплата машинистов				157.95	7.19	15.24	109.58				
Материальные ресурсы				6.50	0.30	11.15	3.35				
Накладные расходы		%		128	16.06	109	208.48				
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81	10.17	65	124.33				
Затраты труда		чел-ч	15.72							0.715	
				128.94			944.83	0.7153			
37. С408-0122	Песок природный для строительных работ	м3	5.005	69.83	349.50	233.78	1 170.07				
(Приказ № 25 от 01.09.2010)		Объем: 0.05*91*1.1									



< 10 \* 14 \* 10 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.	E27-07-002-01 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0.91	6 076.08			E27-07- 002-01			
Объем: 91*1											
	Зарплата рабочих				207.30		188.64		15.24	2 874.87	
	Эксплуатация машин				266.16		242.21		5.5	1 332.16	
	в т.ч. зарплата машинистов				31.10		28.30		15.24	431.29	
	Материальные ресурсы				5 602.62		5 098.38		3.43	17 487.44	
	Накладные расходы		%		128		277.68		109	3 603.71	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81		175.72		65	2 149.00	
	Затраты труда		чел-ч	26.24							23.88
					<b>5 982.63</b>					<b>27 447.18</b>	<b>23.878</b>
39.	E27-07-002-02 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002- 01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0.91	495.92			E27-07- 002-02			
Начисления: НЗ = 2, Н4 = 2, Н5 = 2, Н48 = 2											
	Зарплата рабочих				4.27	2	-7.77		15.24	-118.41	
	Эксплуатация машин				8.89	2	-16.18		5.5	-88.99	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.89	2	-1.62		15.24	-24.69	
	Материальные ресурсы				482.76		-878.62		3.43	-3 013.67	
	Накладные расходы		%		128		-12.02		109	-155.98	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		81		-7.61		65	-93.02	
	Затраты труда		чел-ч	1.08							-0.983
							<b>-922.20</b>			<b>-3 470.07</b>	<b>-0.9828</b>
40.	E06-01-015-10 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Армирование подстилающих слоев и бетононок	1 т	0.091	5 822.09			E06-01- 015-10			
Объем: 91*1/1000											
	Зарплата рабочих				104.66		9.52		15.24	145.08	
	Эксплуатация машин				27.45		2.50		8.74	21.85	
	в т.ч. зарплата машинистов				1.93		0.18		15.24	2.74	
	Материальные ресурсы				5 689.98		517.79		4.41	2 283.45	
	Накладные расходы		%		95		9.22		80	118.26	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		55		5.34		44	65.04	
	Затраты труда		чел-ч	12.64							1.15
					<b>544.37</b>					<b>2 633.68</b>	<b>1.1502</b>
41.	C101-0816 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0.0025	9 777.98		-24.44	[цена]	32	-82.18	
									870.06		
Объем: (0.091)*(-0.028)											

Исполнитель:   
Итого: 111.9

&lt; 10 \* 14 \* 10 &gt;

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	С204-0100 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.091	5 416.20		-492.87 [цена]		24		-2 197.90
Объем: (0.091)*(-1.0)											
43.	С204-0084 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Сетка из проволоки холодногнуптой	т	0.091	8 489.38		772.53 [цена]		46		4 203.66
44.	Е06-01-001-01 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугобетон а и железобет она в деле	0.091	64 662.60		Е06-01- 001-01				
Объем: 0.1*91											
Зарплата рабочих					1 312.20		119.41		15.24		1 819.81
Эксплуатация машин					1 377.50		125.35		7.39		926.34
в т.ч. зарплата машинистов					217.62		19.80		15.24		301.75
Материальные ресурсы					61 972.90		5 639.53		4.63		26 111.02
Плановые расходы			%		95		132.25		80		1 697.25
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		76.57		44		933.49
Затраты труда			чел-ч	180							16.38
					<b>6 093.11</b>				<b>31 487.91</b>		<b>16.38</b>
45.	С401-0061 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9.282	581.57		-5 398.13 [цена]		2 714.74		-25 198.22
Объем: (0.091)*(-102.0)											
46.	С401-0003 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	9.282	433.60		4 024.68 [цена]		3 860.95		35 837.34
47.	Е06-01-067-04 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Железнение поверхности	100 м2 поверхнос ти	0.91	324.90		Е06-01- 067-04				
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					259.81		271.89		15.24		4 143.60
Эксплуатация машин					1.80		2.05		9.33		19.13
Материальные ресурсы					63.29		57.59		5.86		337.48
Накладные расходы			%		95		258.30		80		3 314.88
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55		149.54		44		1 823.18
Затраты труда			чел-ч	33.235							30.24
					<b>739.37</b>				<b>9 638.27</b>		<b>30.244</b>

исполнитель:

Исполнитель Л.М. 10

< 10 \* 14 \* 10 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

**Раздел 4. Козырек**

48. Е69-9-1 Очистка козырька от грязи и мусора (прим.)  
(Приказ № 25 от 01.09.2010) мусора Е69-9-1

Объем: 6\*0.1\*1.75

Зарплата рабочих	100 т	0.0105	1 453.09								
Строительный мусор	т	1.05	1 453.09								
Накладные расходы	%		78								
Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50								
Затраты труда	чел-ч	214.32									2.25
			<b>34.79</b>								<b>479.07 2.2504</b>

49. Е46-04-002-01 Разборка монолитных перекрытий бетонных  
(Приказ № 25 от 01.09.2010) 1 м3 0.12 394.75 Е46-04-002-01

Объем: 6\*0.02

Зарплата рабочих		91.16	10.94	15.24	166.73						
Эксплуатация машин		303.59	36.43	4.17	151.91						
в т.ч. зарплата машинистов		27.42	3.29	15.24	50.14						
Накладные расходы	%	99	14.09	84	182.17						
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	60	8.54	48	104.10						
Затраты труда	чел-ч	11.01									1.321
			<b>70.00</b>		<b>604.91 1.3212</b>						

50. Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один  
(Приказ № 25 от 01.09.2010) раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашива емой поверхнос ти Е13-03-002-04

Поправки: М: \*0

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих		52.83	1.15	3.65	15.24	55.63					
Эксплуатация машин		9.15	1.25	0.69	5.75	3.97					
в т.ч. зарплата машинистов		0.09	1.25	0.01	15.24	0.15					
Материальные ресурсы		280.27	*0		2.92						
Накладные расходы	%	81		2.96	69	38.49					
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	60		2.20	48	26.77					
Затраты труда	чел-ч	6.1065									0.366
			<b>9.50</b>		<b>124.86 0.3664</b>						

51. С прайс. Состав "Антиржавчина" л 1.218 [Цена] 468.02 570.05

цена: 470/1,18\*1,02\*1,152=468,02

Объем: 6\*0.2\*1.015

Исполнитель:   
Итогокина Л.И. 11



< 10 \* 14 \* 10 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			4,21		15,66		9,31	145,79	
		Материальные ресурсы			397,43		1 478,44		5,17	7 643,53	
		Накладные расходы	%		110		1 436,50		93	18 508,93	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		68		888,02		54	10 747,12	
		Затраты труда	чел-ч	43,5							161,8

· ИТОГО ПО СМЕТЕ	5 124,53	56 947,44	161,82
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	45 354,41	278 247,02	642
· МАТЕРИАЛОВ -	44 997,02	274 657,66	628,5
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1, 65; %=68 - по стр. 5, 6, 43, 44; %=80 - по стр. 9, 26, 36, 41, 46, 54, 58, 61, 67-69; %=84 - по стр. 19, 29, 64; %=67 - по стр. 25, 35, 42; %=90 - по стр. 30, 32; %=61 - по стр. 49; %=109 - по стр. 50, 52, 53; %=66 - по стр. 63; %=93 - по стр. 83)	25 482,84	116 326,18	
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19, 29, 64, 65; %=40 - по стр. 5, 6, 25, 35, 42-44, 63; %=37 - по стр. 9, 26, 36, 41, 46, 68; %=43 - по стр. 30, 32; %=31 - по стр. 49; %=65 - по стр. 50, 52, 53; %=44 - по стр. 54, 58, 61, 67, 69; %=54 - по стр. 83)	4 896,30	63 143,63	
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19, 29, 64, 65; %=40 - по стр. 5, 6, 25, 35, 42-44, 63; %=37 - по стр. 9, 26, 36, 41, 46, 68; %=43 - по стр. 30, 32; %=31 - по стр. 49; %=65 - по стр. 50, 52, 53; %=44 - по стр. 54, 58, 61, 67, 69; %=54 - по стр. 83)	2 907,39	35 295,26	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	52 800,71	373 096,55	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	357,39	3 589,36	13,52
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 20)	102,17	1 326,33	
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 20)	90,81	1 114,89	
· СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 20)	550,37	6 030,58	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	53 351,08	379 127,13	
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	4 998,47	64 469,96	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 998,20	36 410,15	
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ	5 213,78	79 458,00	
Оплата основных рабочих	93,25	1 421,13	
Стоимость механизмов	851,45	5 526,64	
Сметная стоимость материалов	39 289,18	193 262,38	
· ИТОГО ПО СМЕТЕ	53 351,08	379 127,13	
ВСЕГО БЕЗ НДС	53 351,08	379 127,13	
НДС	9 603,19	68 242,88	
ВСЕГО С НДС	62 954,27	447 370,01	

Согласовано в сумме 447 370,01  
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет Заказчик

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Меню: 13  
Итого: 13