

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Белев, ул. Советская, д.28  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 39,185 тыс. руб.  
Средства на оплату труда: 10,139 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 75,130 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Новый раздел

1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (до толщины 220) ЗП	100 отверстий	0,12	565,03			ТЕР46-03-010 01		3,66 1,05
		ЭМ			134,86	1,75*1,15	32,57	15,24	496,35	
		в т.ч. ЗПМ			430,17	1,75*1,15	103,88	4,17	433,20	
		МР			38,85	1,75*1,15	9,38	15,24	142,99	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	41,53	84=110*(0,9 *0,85)	537,05	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	24,96	48=70*(0,85 *0,8)	306,88	
		Всего по позиции					202,94		1 773,48	
2	ТЕР23-01-003-01	(прим. разборка) Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм ЗП	1 км трубопрово да	0,014	31 419,49			ТЕР23-01-003 01		1,97
		ЭМ			2 594,88	0,4*1,15	16,71	15,24	254,68	
		в т.ч. ЗПМ			70,14	0,4*1,15	0,45	8,77	3,96	
		МР			4,72	0,4*1,15	0,03	15,24	0,46	
		НР от ФОТ	%	130	28 754,47	0	21,76	111=130*0,8 5	283,21	
		СП от ФОТ	%	89		0,85	12,66	61=89*(0,85 *0,8)	155,64	
		Всего по позиции					51,58		697,49	
11	ТЕР65-4-2	Демонтаж: унитаза и писсуара	100 приборов	0,08	517,44			ТЕР65-4-2		5,87 0,03

Рег. № 2012

Итого: 444,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				508,80	1,15	46,81	15,24	713,38	
	ЭМ				8,64	1,15	0,79	6,8	5,40	
	в т.ч. ЗПМ				2,99	1,15	0,28	15,24	4,19	
	МР									
	НР от ФОТ		%	74			34,85	63=74*0.85	452,07	
	СП от ФОТ		%	50			23,55	40=50*0.8	287,03	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>106,00</b>		<b>1 457,88</b>	
<b>12</b>	<b>ТЕР16-04-001-02</b>	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово	0,34	8 305,43			ТЕР16-04-001		27,7
	ЗП		да		571,03	1,15*1,15	256,76	15,24	3 913,08	0,03
	ЭМ				18,00	1,25*1,15	8,80	8,88	78,12	
	в т.ч. ЗПМ				0,73	1,25*1,15	0,36	15,24	5,44	
	МР				7 716,40		2 623,58	2,33	6 112,93	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	296,20	98=128*(0.9	3 840,15	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	181,40	56=83*(0.85	2 194,37	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>3 366,74</b>		<b>16 138,65</b>	
<b>13</b>	<b>ТСЦ-302-3340</b>	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм	м	-33,93	173,58		-5 889,57		-5 889,57	
<b>14</b>	<b>прайс</b>	Труба ПВХ 110	м	33,93	134,90		4 577,16		4 577,16	
	Ц=144,5/1,18*1,02*1,08									
<b>15</b>	<b>прайс</b>	Отвод ПП 110	шт	8	42,05		336,40		336,40	
	Ц=43,75/1,18*1,02*1,112									
<b>16</b>	<b>прайс</b>	Тройник 110/110	шт	8	62,20		497,60		497,60	
	Ц=64,71/1,18*1,02*1,112									
<b>19</b>	<b>прайс</b>	Резьба А110	шт	4	70,65		282,60		282,60	
	Ц=73,5/1,18*1,02*1,112									
<b>20</b>	<b>прайс</b>	Хомут металлический д.110мм со шпилькой и дюбелем	шт	10	70,37		703,70		703,70	
	Ц=73,21/1,18*1,02*1,112									
<b>35</b>	<b>ТЕРР69-4-3</b>	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0,12	932,16		ТЕРР69-4-3			8,37
										0,01
	ЗП				483,38	1,15	66,71	15,24	1 016,61	
	ЭМ				2,38	1,15	0,33	6,81	2,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,82	1,15	0,11	15,24	1,72	
	МР				446,40		53,56	5,5	294,62	
	НР от ФОТ		%	78			52,12	66=78*0.85	672,10	
	СП от ФОТ		%	50			33,41	40=50*0.8	407,33	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>206,13</b>		<b>2 392,90</b>	
<b>40</b>	<b>ТЕР17-01-003-01</b>	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным (б/у)	10 компл.	0,8	6 065,32		ТЕР17-01-003			26,07
	ЗП				219,05	1,15*1,15	231,75	15,24	3 531,94	0,37
	ЭМ				33,38	1,25*1,15	38,38	8,55	328,21	
	в т.ч. ЗПМ				3,30	1,25*1,15	3,79	15,24	57,84	
	МР				5 812,89		4 650,33	6,26	29 110,95	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	271,34	98=128*(0.9	3 517,98	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	166,17	56=83*(0.85		
								*0.85)	2 010,28	

Итого: 2 010,28

Милура А.В.

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
		<b>Всего по позиции</b>				<b>5 357,97</b>		<b>38 499,36</b>	
<b>41</b>	<b>ТСЦ-301-1521</b>	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.		-8	3 532,49		-28 259,92	
<b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>								<b>33 207,73</b>	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								18 543,64	
Накладные расходы								9 302,56	
Сметная прибыль								5 361,53	
<b>Итого по смете:</b>									
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1 773,48	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								697,49	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								1 457,88	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								26 885,98	
Прочие ремонтно-строительные работы								2 392,90	
Итого								33 207,73	
В том числе:									
Материалы								7 766,47	
Машины и механизмы								851,13	
ФОТ								10 138,68	
Накладные расходы								9 302,56	
Сметная прибыль								5 361,53	
НДС 18%								5 977,39	
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>39 185,12</b>	

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Согласовано в сумме 39 185,12 руб  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 по энергоэффективности в промышленности»

Сотрудник:  
 Мещуров А.А. 