

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 45 798.03 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 45 798.03 руб.

_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

Объект: Фонд капитального ремонта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: Суворовский р-н, п. Ханино, ул. Советская, д. 11
Основание: дефектная ведомость Проектная Контора

Сметная стоимость: **45.798** тыс. руб.
монтажных работ: **31.363** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.077** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **10.129** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центры пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.	Е67-4-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.03	46.96						
		Зарплата рабочих			46.07		1.38		15.24	21.03	
		Эксплуатация машин			0.89		0.03		6.83	0.20	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.31		0.01		15.24	0.15	
		Накладные расходы	%		85		1.18		72	15.25	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		0.90		52	11.01	
		Затраты труда	чел-ч	6.3							0.2
							3.49			47.49	0.2

2.	Е67-4-1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0.03	42.57						
		Зарплата рабочих			42.57		1.28		15.24	19.51	
		Накладные расходы	%		85		1.09		72	14.05	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		0.83		52	10.15	
		Затраты труда	чел-ч	5.8							0.2
							3.20			43.71	0.2

3.	Ц08-03-599-13	Демонтаж щитков этажных	1 шт.	2	132.68						
		Зарплата рабочих			40.42	0.3	24.26		15.24	369.72	

Исполнитель: 
Матросов Т.Р.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин			6.78	0.3	4.06	6.41	26.02		
		в т.ч. зарплата машинистов			0.36	0.3	0.22	15.24	3.35		
		Материальные ресурсы			85.48		2.75	81	302.19		
		Накладные расходы	%		95		15.91	52	194.00		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65						
		Затраты труда	чел-ч	1.3							2.6
					67.49		891.93				
4. Е67-3-1					Демонтаж кабеля		Е67-3-1				
		Зарплата рабочих	100 м	0.1	70.58	7.03	15.24	107.14			
		Эксплуатация машин			0.30	0.03	6.77	0.20			
		в т.ч. зарплата машинистов			0.10	0.01	15.24	0.15			
		Накладные расходы	%		85	5.98	72	77.25			
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	4.58	52	55.79			
		Затраты труда	чел-ч	9.6							1
					17.62		240.38				
5. Ц08-03-599-12					Щитки осветительные, устанавливаемые на		Ц08-03-				
		стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	109.26						
		Зарплата рабочих			31.61	31.61	15.24	481.74			
		Эксплуатация машин			4.69	4.69	6.37	29.88			
		в т.ч. зарплата машинистов			0.24	0.24	15.24	3.66			
		Материальные ресурсы			72.96	72.96	2.64	192.61			
		Накладные расходы	%		95	30.26	81	393.17			
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	20.70	52	252.41			
		Затраты труда	чел-ч	3.4							3.4
					160.22		1 349.81				
6. С прайс.					Бокс ЦРН-15 IP31 ИЭК		[цена]				
		(750,92/1,18*1,071*1,02)	шт	1			695.19	695.19			
		Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или	100 м	0.003	726.19						
		алюминиевая сечением до 250 мм2				Ц08-01-					
		Зарплата рабочих			471.98	1.42	15.24	21.64			
		Эксплуатация машин			144.77	0.43	8.79	3.78			
		в т.ч. зарплата машинистов			53.43	0.16	15.24	2.44			
		Материальные ресурсы			109.44	0.33	4.63	1.53			
		Накладные расходы	%		95	1.50	81	19.50			
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	1.03	52	12.52			
		Затраты труда	чел-ч	53							0.2
					4.71		58.97				
8. С прайс.					Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-8 ИЭК		[цена]				
		(50,93/1,18*1,071*1,02)	шт	2			47.15	94.30			


Итого: *471*

Итого: *58.97*

Итого: *0.2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. С прайс.	Шина РЕ "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-8 ИЭК (50,93/1,18*1,071*1,02)		шт	2				[Цена]	47.15		94.30
10. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	Объем: 4+1+1	1 шт.	6	10.78			Ц08-03-575-01			
	Зарплата рабочих				10.38	62.28	15.24		949.15		
	Материальные ресурсы		%		0.40	2.40	10.13		24.31		
	Накладные расходы		%		95	59.17	81		768.81		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	40.48	52		493.56		
	Затраты труда		чел-ч	1.1							6.7
						164.33			2 235.83		6.7
11. С прайс.	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК (71,07/1,18*1,071*1,02)		шт	4				[Цена]	65.8		263.20
12. С прайс.	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК (74,46/1,18*1,071*1,02)		шт	1				[Цена]	68.93		68.93
13. С прайс.	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК (280,10/1,18*1,071*1,02)		шт	1				[Цена]	259.31		259.31
14. Е46-03-009-08	Для устройство ввода пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см		100 шт.	0.01	3 649.52			Е46-03-009-08			
	Зарплата рабочих				833.38	8.33	15.24		126.95		
	Эксплуатация машин				2 816.14	28.16	4.17		117.43		
	в т.ч. зарплата машинистов				253.79	2.54	15.24		38.71		
	Накладные расходы		%		99	10.76	84		139.15		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60	6.52	48		79.52		
	Затраты труда		чел-ч	97							1
						53.77			463.05		1
15. Ц08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во помещения уплотнительной массой		1 проход кабеля	1	20.79			Ц08-02-155-01			
	Зарплата рабочих				4.23	4.23	15.24		64.47		
	Материальные ресурсы				16.56	16.56	6.76		111.95		
	Накладные расходы		%		95	4.02	81		52.22		
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	2.75	52		33.52		
	Затраты труда		чел-ч	0.5							0.5
						27.56			262.16		0.5
16. Ц08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм		100 м	0.1	2 818.28			Ц08-02-411-01			
	Зарплата рабочих				305.01	30.50	15.24		464.82		
	Эксплуатация машин				200.41	20.04	5.73		114.83		
	в т.ч. зарплата машинистов				2.64	0.26	15.24		3.96		
	Материальные ресурсы				2 312.86	231.29	2.34		541.22		
	Накладные расходы		%		95	29.22	81		379.71		

Исполнитель: 
 М.Т.Е.
 %




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	35	65		19.99		52	243.77	3.5
17. С каталог 1-2015.	Металлорукав РЗ-ЦХ д-50мм (84,17/1,18*1,071*1,02=)		м	10			331.04	[Цена]	77.92	1 744.35	3.5
18. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		100 м	0.1	361.06		Ц08-02-412-04				
Зарплата рабочих					98.45	9.85			15.24	150.11	
Эксплуатация машин					16.80	1.68			6.48	10.89	
в т.ч. зарплата машинистов					0.96	0.10			15.24	1.52	
Материальные ресурсы					245.81	24.58			2.49	61.20	
Накладные расходы			%		95	9.45			81	122.82	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65	6.47			52	78.85	
Затраты труда			чел-ч	11							1.1
19. С каталог 1-2015.	Кабель ВВГнг-LS 5х 6 (161,92/1,18*1,071*1,02=)		м	10			52.03	[Цена]	149.9	423.87	1.1
20. Ц08-10-010-01;	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей		100 м	0.38	205.89		[индекс]			1 499.00	
Объем: 20+18											
Зарплата рабочих					139.54	*0.94			15.24	759.56	
Эксплуатация машин					63.56	*0.9			5.5	119.57	
Материальные ресурсы					2.79	*0			1		
Накладные расходы			%		95	47.35			81	615.24	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		65	32.40			52	394.97	
Затраты труда			чел-ч	15							5.8
21. С101-2590;	Дюбель с шурупом 6/35 мм	Объем: (0.38)*175.0	шт.	66.5	0.08		151.33	[Цена]	0.8	1 889.34	5.8
22. С103-9004;	Клипса для крепежа гофротрубы д-20мм (1,72/1,18*1,071*1,02=)		шт.	66.5			[Цена]		1.59	105.74	
Объем: (0.38)*175.0											
23. С прайс.	Труба гофрированная д 20 с протяжкой (8,24/1,18*1,071*1,02=)		м	38			[Цена]		7.63	289.94	
24. Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		100 м	0.2	308.93		Ц08-02-412-03				
Зарплата рабочих					69.09	13.82			15.24	210.62	
Эксплуатация машин					8.40	1.68			6.48	10.89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			0.48		0.10		15.24		1.52
		Материальные ресурсы			231.44		46.29		2.36		109.24
		Накладные расходы	%		95		13.22		81		171.83
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		9.05		52		110.31
		Затраты труда	чел-ч	7.9							1.6
							84.06				612.89
											1.6
25.	С каталог 1-2015.	Кабель ВВГнг-LS 3х4 (70,78/1,18*1,071*1,02=)	м	20			[Цена]	65.53		1 310.60	
26.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.18	277.06		Ц08-02-412-02				
		Зарплата рабочих			59.24		10.66		15.24		162.46
		Эксплуатация машин			4.20		0.76		6.48		4.92
		в т.ч. зарплата машинистов			0.24		0.04		15.24		0.61
		Материальные ресурсы			213.62		38.45		2.23		85.74
		Накладные расходы	%		95		10.17		81		132.09
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		6.96		52		84.80
		Затраты труда	чел-ч	6.7							1.2
							67.00				470.01
											1.2
27.	С каталог 1-2015.	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 (29,97/1,18*1,071*1,02=)	м	18			[Цена]	27.75		499.50	
28.	Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.38	535.68		Е46-03-011-01				
		Зарплата рабочих			134.19		50.99		15.24		777.09
		Эксплуатация машин			401.49		152.57		4.17		636.22
		в т.ч. зарплата машинистов			36.26		13.78		15.24		210.01
		Накладные расходы	%		99		64.12		84		829.16
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		38.86		48		473.81
		Затраты труда	чел-ч	16							5.9
							306.54				2 716.28
											5.9
29.	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.03	2 002.23		Е46-03-017-05				
		Зарплата рабочих			568.66		17.06		15.24		259.99
		Эксплуатация машин			24.41		0.73		9.25		6.75
		Материальные ресурсы			1 409.16		42.27		5.03		212.62
		Накладные расходы	%		99		16.89		84		218.39
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		10.24		48		124.80
		Затраты труда	чел-ч	75							2.3
							87.19				822.55
											2.3
30.	Ц10-08-019-01	Коробка ответвленная на стене	1 шт.	8	5.01		Ц10-08-019-01				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			4.57		36.56		15.24	557.17	
		Материальные ресурсы			0.44		3.52		5.95	20.94	
		Накладные расходы	%		80		29.25		68	378.88	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		21.94		48	267.44	
		Затраты труда	чел-ч	0.5							4
							91.27			1 224.43	4
31. С каталог 1-2015.	Коробка распределительная СП 70х60 с крышкой IP40 10I31 Тусо (11,71/1,18*1,071*1,02=)		шт	8				[Цена]	10.84	86.72	
32. Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке		100 шт.	0.04	726.78		Ц08-03-591-01				
	Зарплата рабочих				366.17		14.65		15.24	223.27	
	Эксплуатация машин				18.78		0.75		5.83	4.37	
	в т.ч. зарплата машинистов				0.36		0.01		15.24	0.15	
	Материальные ресурсы				341.83		13.67		3.12	42.65	
	Накладные расходы	%			95		13.93		81	180.97	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		9.53		52	116.18	
	Затраты труда		чел-ч	40							1.6
							52.53			567.44	1.6
33. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки		шт.	4	7.29		29.16	[Цена]	29.46	117.84	
34. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый		100 шт.	0.04	4 369.53		Ц08-03-593-06				
	Зарплата рабочих				818.54		32.74		15.24	498.96	
	Эксплуатация машин				1 600.24		64.01		6.56	419.91	
	в т.ч. зарплата машинистов				452.92		18.12		15.24	276.15	
	Материальные ресурсы				1 950.75		78.03		2.25	175.57	
	Накладные расходы	%			95		48.32		81	627.84	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65		33.06		52	403.06	
	Затраты труда		чел-ч	88							3.5
							256.16			2 125.34	3.5
35. С прайс.	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Арт СС 02-260 (800/1,18*1,071*1,02)		шт	4				[Цена]	740.63	2 962.52	
36. Е46-03-014-03;	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм		100 отверстий	0.04	304.80			[индекс]			
	Зарплата рабочих				86.84	*0.94	3.27		15.24	49.83	
	Эксплуатация машин				217.96	*0.9	7.85		5.5	43.18	
	Накладные расходы	%			99		3.24		84	41.86	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		1.96		48	23.92	
	Затраты труда		чел-ч								0.4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37. Е69-2-1											
		Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.04	54.04		16.32			158.79	0.4
		Зарплата рабочих			43.76		1.75		15.24	26.67	
		Эксплуатация машин			10.28		0.41		5.5	2.26	
		Накладные расходы	%		78		1.37		66	17.60	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		0.88		40	10.67	
		Затраты труда	чел-ч	5.5							0.2
38. Е69-2-2											
		Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 - до толщ. 500мм	100 отверстий	0.04	51.96		4.41			57.20	0.2
		Зарплата рабочих			42.08	3	5.05		15.24	76.96	
		Эксплуатация машин			9.88	3	1.19		5.5	6.55	
		Накладные расходы	%		78		3.94		66	50.79	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		2.53		40	30.78	
		Затраты труда	чел-ч	16							0.6
39. Е46-03-017-05											
		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.003	2 002.23		12.71			165.08	0.6
		Зарплата рабочих			568.66		1.71		15.24	26.06	
		Эксплуатация машин			24.41		0.07		9.25	0.65	
		Материальные ресурсы			1 409.16		4.23		5.03	21.28	
		Накладные расходы	%		99		1.69		84	21.89	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		1.03		48	12.51	
		Затраты труда	чел-ч	75							0.2
40. Е01-02-057-02											
		Монтаж контура заземления					8.73			82.39	0.2
		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.044	1 122.66			Е01-02-057-02			
		Зарплата рабочих			1 122.66		49.40		15.24	752.86	
		Накладные расходы	%		72		35.57		61	459.24	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38		18.77		31	233.39	
		Затраты труда	чел-ч	154							6.8
41. Ц08-02-471-01											
		Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	784.89		103.74	Ц08-02-471-01		1 445.49	6.8
		Зарплата рабочих			94.05		28.22		15.24	430.07	
		Эксплуатация машин			54.07		16.22		6.22	100.89	
		В т.ч. зарплата машинистов			2.28		0.68		15.24	10.36	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 3, 5, 7, 10, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 32, 34, 42, 43, 46, 50; %=48 - по стр. 30) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2, 4; %=84 - по стр. 14, 28, 29, 36, 39, 52; %=66 - по стр. 37, 38; %=61 - по стр. 41, 44; %=69 - по стр. 45) . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 14, 28, 29, 36, 39, 45, 52; %=40 - по стр. 37, 38; %=31 - по стр. 41, 44) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - . ВСЕГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ Оплата основных рабочих Оплата механизаторов Стоимость механизмов Сметная стоимость материалов . ИТОГО ПО СМЕТЕ ВСЕГО БЕЗ НДС НДС ВСЕГО С НДС										
							300.16			3 659.41	
							2 771.53			31 362.93	
							445.48			3 932.05	24
							174.45			2 254.43	
							102.98			1 262.48	
							722.91			7 448.96	
							3 494.44			38 811.89	
							610.34			7 916.94	
							403.14			4 921.89	
							625.37			9 530.64	
							39.28			598.60	
							387.20			1 983.87	
							1 468.39			14 458.55	
							3 494.44			38 811.89	
							3 494.44			38 811.89	
							629.00			6 986.14	
							4 123.44			45 798.03	
							18				

Составил: Матвеева Т.Е.

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Провел:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Сотрудник в сумме 45998,03 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Матвеева Т.Е.