

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу п. Белев, ул. Рабочая, д. 99.

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:690,887 тыс. руб.
99,501 тыс. руб.
826,760 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2014 года


№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт кровли жилого дома

1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 кровли	5,603	178,87				ТЕРр58-17-3	136,66
		ЗП			177,80		996,21	15,15	15 092,63	
		ЭМ			1,07		6,00	5,5	33,00	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			826,85	71=83*0,85	10 715,77	
		СП от ФОТ	%	65			647,54	52=65*0,8	7 848,17	
		Всего по позиции					2 476,60		33 689,57	
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,603	147,03				ТЕРр58-1-1	84,94
		ЗП			112,64		631,12	15,15	9 561,52	2,58
		ЭМ			34,39		192,69	7,41	1 427,81	
		в т.ч. ЗПМ			5,56		31,15	15,15	471,94	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			549,68	71=83*0,85	7 123,76	
		СП от ФОТ	%	65			430,48	52=65*0,8	5 217,40	
		Всего по позиции					1 803,97		23 330,49	
3	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных однокатных	100 окон	0,02	2 308,47				ТЕРр58-2-2	8,19
		ЗП			2 298,10		45,96	15,15	696,33	
		ЭМ			10,37		0,21	5,5	1,14	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		

Исполнитель:
Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ		%	83			38,15	71=83*0.85	494,39	
	СП от ФОТ		%	65			29,87	52=65*0.8	362,09	
	Всего по позиции						114,19		1 553,95	
4	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	383,21			ТЕР10-01-003 01		15,25 0,28
	ЗП				52,84	1,15	121,54	15,15	1 841,20	
	ЭМ				16,54	1,25	41,36	8,63	356,86	
	в т.ч. ЗПМ				1,33	1,25	3,32	15,15	50,38	
	МР				313,83		627,64	3,99	2 504,36	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	132,35	90=118*(0.9 *0.85)	1 702,42	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	67,42	43=63*(0.85 *0.8)	813,38	
	Всего по позиции						990,31		7 218,22	
5	ТЕРР56-8-2	Установка неосаженных оконных переплетов: глухих (вентрешетки)	100 створок, фрамуг, форточек	0,04	907,28			ТЕРР56-8-2		3,4 0,03
	ЗП				822,12		32,88	15,15	498,20	
	ЭМ				33,46		1,34	7,52	10,06	
	в т.ч. ЗПМ				8,24		0,33	15,15	4,99	
	МР				51,70		2,07	3,84	7,95	
	НР от ФОТ		%	82			27,23	70=82*0.85	352,23	
	СП от ФОТ		%	62			20,59	50=62*0.8	251,60	
	Всего по позиции						84,11		1 120,04	
6	прайс	Вентрешетки	м2	1,4	2 731,90		3 824,66		3 824,66	
		Ц=2990/1,18*1,02*1,057	1 м3							
7	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (контробрешетка)	Древесины в конструкции	0,728	2 589,99			ТЕР10-01-010 01		18,84
	ЗП				176,40	1,15	147,68	15,15	2 237,38	
	ЭМ				24,21	1,25	22,03	8,91	196,30	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		15,15		
	МР				2 389,38		1 739,47	3,27	5 688,06	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	156,54	90=118*(0.9 *0.85)	2 013,64	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	79,75	43=63*(0.85 *0.8)	962,07	
	Всего по позиции						2 145,47		11 097,45	
8	ТЕРР58-13-1(прим)	Устройство покрытия из пленки подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа "Изоспан С"	100 м2 кровли	5,603	1 088,55			ТЕРР58-13-1		25,33
	ЗП				33,85		189,66	15,15	2 873,39	
	ЭМ				3,61		20,23	9,3	188,09	
	в т.ч. ЗПМ							15,15		
	МР				1 051,09		5 889,26	3,57	21 024,64	
	НР от ФОТ		%	83			157,42	71=83*0.85	2 040,11	
	СП от ФОТ		%	65			123,28	52=65*0.8	1 494,16	
	Всего по позиции						6 379,85		27 620,39	

Исполнитель: 
Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-3506	м2	-644,3	31,73		-20 443,64		-20 443,64	
10	каталог стр 86	Гидроизоляционный материал "Изоспан С" Ц=24,14/1,18*1,02*1,152	м2	644,3	24,04		15 488,97		15 488,97	
11	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	5,603	1 875,93		ТЕРр58-12-2			119,62 1,79
		ЗП			158,63		888,80	15,15	13 465,35	
		ЭМ			20,96		117,44	8,17	959,46	
		в т.ч. ЗПМ			3,30		18,49	15,15	280,15	
		МР			1 696,34		9 504,60	3,9	37 067,94	
		НР от ФОТ	%	83			753,05	71=83*0,85	9 759,31	
		СП от ФОТ	%	65			589,74	52=65*0,8	7 147,66	
		Всего по позиции					11 853,63		68 399,72	
12	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности и	5,6526	148,12		ТЕР26-02-018-02			57,66 0,64
		ЗП			77,97	1,15	506,87	15,15	7 678,66	
		ЭМ			68,25	1,25	482,22	6,27	3 023,63	
		в т.ч. ЗПМ			0,93	1,25	6,56	15,15	99,54	
		МР			1,90		10,74	10,44	112,15	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	462,09	77=100*(0,9 *0,85)	5 989,21	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	308,06	48=70*(0,85 *0,8)	3 733,54	
		Всего по позиции					1 769,98		20 537,19	
13	Каталог мат. ГУ ТО РХЦЦС IV кв. 2014 стр.98	Огнебиозащитное покрытие "Озон-007" Ц=4570/48/1,18*1,02*1,152	кг	112,06	94,81		10 624,41		10 624,41	
14	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	5,603	10 878,71		ТЕР12-01-023-01			248,27 5,53
		ЗП			310,94	1,15	2 003,52	15,15	30 353,41	
		ЭМ			91,91	1,25	643,73	8,03	5 169,05	
		в т.ч. ЗПМ			9,55	1,25	66,90	15,15	1 013,30	
		МР			10 475,86		58 696,24	3,54	207 784,68	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	2 236,05	92=120*(0,9 *0,85)	28 857,37	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	1 138,73	44=65*(0,85 *0,8)	13 801,35	
		Всего по позиции					64 718,27		285 965,86	
15	ТСЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-89,65	266,39		-23 881,86		-23 881,86	
16	ТСЦ-101-4136	Металлочерепица (Монтеррей)	м2	-683,6	263,89		-180 395,20		-180 395,20	
17	Каталог мат. ГУ ТО РХЦЦС IV кв. 2014 стр.71	Профнастил оцинкованный НС44 0,7х1000 Ц=285/1,18*1,02*1,062	м2	683,6	261,63		178 850,27		178 850,27	

Исполнитель:

Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,208355	37 861,08		7 888,55		7 888,55	
19	ТЕР10-01-044-12	Обивка стенок слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,0496	5 832,03			ТЕР10-01-044 12		4,55
		ЗП			608,80	1,15	34,73	15,15	526,10	
		ЭМ			12,84	1,25	0,80	8,77	6,98	
		в т.ч. ЗПМ			0,85	1,25	0,05	15,15	0,80	
		МР			5 210,39		258,43	5,49	1 418,81	
		НР от ФОТ	%		118	0,9	36,87	90=118*(0.9 *0.85)	474,21	
		СП от ФОТ	%		63	0,85	18,78	43=63*(0.85 *0.8)	226,57	
		Всего по позиции					349,61		2 652,67	
20	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель снегозадержателем	100 м ограждения	1,08	3 029,51			ТЕР12-01-012 01		8,28 0,39
		ЗП			55,23	1,15	68,59	15,15	1 039,22	
		ЭМ			46,96	1,25	63,40	7,3	462,79	
		в т.ч. ЗПМ			3,51	1,25	4,74	15,15	71,79	
		МР			2 927,32		3 161,50	5,54	17 514,75	
		НР от ФОТ	%		120	0,9	79,20	92=120*(0.9 *0.85)	1 022,13	
		СП от ФОТ	%		65	0,85	40,33	44=65*(0.85 *0.8)	488,84	
		Всего по позиции					3 413,02		20 527,73	
21	ТСЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,324	53 672,85		-17 390,00		-17 390,00	
22	прайс	Снегозадержатель оцинкованный трубчатый СНК-М4 Ц=2300/3/1.18*1.0075*1.082	м	108	708,27		76 493,16		76 493,16	
23	ТЕР20-02-010-07	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм	1 зонт	6	39,56			ТЕР20-02-010 07		20,56 0,08
		ЗП			24,67	1,15	170,22	15,15	2 578,86	
		ЭМ			6,17	1,25	46,26	7	323,94	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	0,90	15,15	13,62	
		МР			8,72		52,32	4,65	243,30	
		НР от ФОТ	%		128	0,9	196,79	98=128*(0.9 *0.85)	2 540,63	
		СП от ФОТ	%		83	0,85	121,50	56=83*(0.85 *0.8)	1 451,79	
		Всего по позиции					587,09		7 138,52	
24	ТСЦ-301-0294	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали; прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	шт.	6						
25	ТЕР60-10-1	Исправление кладки дымоходной трубы ремонт кирпичной кладки дымоходов	100 кирпичей	0,26	149,44			ТЕР60-10-1		8,84 0,02

Исполнитель: 

Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			116,68		30,34	15,15	459,60	
		ЭМ			7,11		1,85	8,21	15,18	
		в т.ч. ЗПМ			0,97		0,25	15,15	3,82	
		МР			25,65		6,66	6,74	44,95	
		НР от ФОТ	%		78		23,86	66=78*0,85	305,86	
		СП от ФОТ	%		63		19,27	50=63*0,8	231,71	
		Всего по позиции					81,98		1 057,30	
26	ТСЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0,026	9 758,81		253,73		253,73	
		Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: ДВК	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,424	2 163,22			ТЕР15-02-001-03		54,61
27	ТЕР15-02-001-03 ПРИМ									
		ЗП			1 052,80	1,15	513,35	15,15	7 777,18	
		ЭМ			11,38	1,25	6,03	5,5	33,17	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		15,15		
		МР			1 099,04		465,99	4,44	2 069,01	
		НР от ФОТ	%		105	0,9	487,68	80=105*(0,9*0,85)	6 221,74	
		СП от ФОТ	%		55	0,85	241,27	37=55*(0,85*0,8)	2 877,56	
		Всего по позиции					1 714,32		18 978,66	
28	ТЕР15-04-011-01	Окраска ДВК с подготовкой поверхности: известковая	100 м2 фасада	0,424	114,47			ТЕР15-04-011-01		3,08
		ЗП			50,37	1,15	24,56	15,15	372,09	
		ЭМ			1,49	1,25	0,79	8,58	6,78	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		15,15		
		МР			62,61		26,55	3,8	100,87	
		НР от ФОТ	%		105	0,9	23,33	80=105*(0,9*0,85)	297,67	
		СП от ФОТ	%		55	0,85	11,54	37=55*(0,85*0,8)	137,67	
		Всего по позиции					86,77		915,08	
29	ТСЦПЗ11-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: подрука	тонна	7,48	24,19			ТСЦПЗ11-01-146-1		4,34
		ЗП			3,88		29,02	15,15	439,67	
		ЭМ			20,31		151,92	7,07	1 074,06	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%		100		29,02	85=100*0,85	373,72	
		СП от ФОТ	%		60		17,41	48=60*0,8	211,04	
		Всего по позиции					227,37		2 098,49	
30	ТСЦПЗ10-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	7,48	8,56			ТСЦПЗ10-3005-1		
		ЗП								
		ЭМ			8,56		64,03	4,42	283,04	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%		0			0=0*0,85		

Исполнитель:


Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0,8		
	Всего по позиции						64,03		283,04	
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт кровли жилого дома										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)										
Деревянные конструкции										
Проемы (ремонтно-строительные)										
Теплоизоляционные работы										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Кровли										
Печные работы (ремонтно-строительные)										
Отделочные работы										
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										

Составил:  Крючкова Т.М.

(тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)



Исполнитель:

Крючкова Т.М.