

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 105 902.03 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 105 902.03 руб.

_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

_____/_____
« ____ » ____ 20 ____ г.

Объект: Фонд капитального ремонта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)


на ремонт внутридомовой системы электроснабжения по адресу: Суворовский р-н, п. Центральный, ул. Ленина, д. 23

Основание: Дефектная ведомость Проектная Контора



Сметная стоимость: **105.902** тыс. руб.
монтажных работ: **76.288** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.172** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **22.943** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

Составление в соответствии с разделом 2.2.2.1.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Исполнитель: 
Мастерова Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. С прайс.	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК (74,46/1,18*1,071*1,02)	шт	2					[Цена]	68.93	137.86	
11. С прайс.	DIN-рейка (30см) оцинкованная (16,59/1,18*1,071*1,02)	шт	1					[Цена]	15.36	15.36	
12. Ц08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4		83.65			Ц08-03- 599-09			
	Зарплата рабочих				31.15	124.60	15.24		1 898.90		
	Эксплуатация машин				3.16	12.64	6.15		77.74		
	в т.ч. зарплата машинистов				0.12	0.48	15.24		7.32		
	Материальные ресурсы				49.34	197.36	3.59		708.52		
	Накладные расходы	%			95	118.83	81		1 544.04		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65	81.30	52		991.23		
	Затраты труда	чел-ч	3.4								13
						534.73			5 220.43		13
13. С прайс.	Бокс ЦРН-П-8модулей навесной пластик IP40 ИЭК (263,91/1,18*1,071*1,02)	шт	4					[Цена]	244.32	977.28	
14. Ц08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	15		10.78			Ц08-03- 575-01			
	Объем: 2+13										
	Зарплата рабочих				10.38	155.70	15.24		2 372.87		
	Материальные ресурсы				0.40	6.00	10.13		60.78		
	Накладные расходы	%			95	147.92	81		1 922.02		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65	101.21	52		1 233.89		
	Затраты труда	чел-ч	1.1								17
						410.83			5 589.56		17
15. С прайс.	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК (74,46/1,18*1,071*1,02)	шт	2					[Цена]	68.93	137.86	
16. С прайс.	Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК (71,07/1,18*1,071*1,02)	шт	13					[Цена]	65.8	855.40	
17. Ц08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2	100 м	0.005		726.19			Ц08-01- 068-01			
	Зарплата рабочих				471.98	2.36	15.24		35.97		
	Эксплуатация машин				144.77	0.72	8.79		6.33		
	в т.ч. зарплата машинистов				53.43	0.27	15.24		4.11		
	Материальные ресурсы				109.44	0.55	4.63		2.55		
	Накладные расходы	%			95	2.50	81		32.46		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			65	1.71	52		20.84		
	Затраты труда	чел-ч	53								0.3
						7.84			98.15		0.3
18. С прайс.	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК (50,93/1,18*1,071*1,02)	шт	4					[Цена]	47.15	188.60	

Исполнитель: 
ООО "СОВА ТР" 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19. С прайс.	Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК (50,93/1,18*1,071*1,02)		шт	4				[Цена]	47.15	188.60	
20. Е46-03-009-08	Для устройство ввода пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0.01	3 649.52				Е46-03-009-08			
	Зарплата рабочих			833.38			8.33	15.24	126.95		
	Эксплуатация машин			2 816.14			28.16	4.17	117.43		
	в т.ч. зарплата машинистов			253.79			2.54	15.24	38.71		
	Накладные расходы	%		99			10.76	84	139.15		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			6.52	48	79.52		
	Затраты труда	чел-ч	97								1
							53.77		463.05		1
21. Ц08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во помещения уплотнительной массой	1 проход кабеля	1	20.79				Ц08-02-155-01			
	Зарплата рабочих			4.23			4.23	15.24	64.47		
	Материальные ресурсы			16.56			16.56	6.76	111.95		
	Накладные расходы	%		95			4.02	81	52.22		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			2.75	52	33.52		
	Затраты труда	чел-ч	0.5								0.5
							27.56		262.16		0.5
22. Ц08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0.46	2 818.28				Ц08-02-411-01			
	Объем: 28+18										
	Зарплата рабочих			305.01			140.30	15.24	2 138.17		
	Эксплуатация машин			200.41			92.19	5.73	528.25		
	в т.ч. зарплата машинистов			2.64			1.21	15.24	18.44		
	Материальные ресурсы			2 312.86			1 063.92	2.34	2 489.57		
	Накладные расходы	%		95			134.43	81	1 746.85		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			91.98	52	1 121.44		
	Затраты труда	чел-ч	35								16
							1 522.82		8 024.28		16
23. С каталог 1-2015.	Металлорукав РЗ-ЦХ d-27мм (43,63/1,18*1,071*1,02=)	м	46					[Цена]	40.39	1 857.94	
24. Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.28	361.06				Ц08-02-412-04			
	Зарплата рабочих			98.45			27.57	15.24	420.17		
	Эксплуатация машин			16.80			4.70	6.48	30.46		
	в т.ч. зарплата машинистов			0.96			0.27	15.24	4.11		
	Материальные ресурсы			245.81			68.83	2.49	171.39		
	Накладные расходы			95			26.45	81	343.67		

Исполнитель: 
 Матвеева Т.Г.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления / Сметная прибыль									
		Затраты труда	чел-ч	11	65		18.10		52	220.63	3.1
							145.65			1 186.32	3.1
25.	С каталог 1-2015.	Кабель ВВГнг-LS 5х 6 (161,92/1,18*1,071*1,02=)	м	28				[Цена]	149.9	4 197.20	
26.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.18	277.06			Ц08-02-412-02			
		Зарплата рабочих			59.24		10.66		15.24	162.46	
		Эксплуатация машин			4.20		0.76		6.48	4.92	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.24		0.04		15.24	0.61	
		Материальные ресурсы	%		213.62		38.45		2.23	85.74	
		Накладные расходы	%		95		10.17		81	132.09	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		6.96		52	84.80	
		Затраты труда	чел-ч	6.7							1.2
							67.00			470.01	1.2
27.	С каталог 1-2015.	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 (29,97/1,18*1,071*1,02=)	м	18				[Цена]	27.75	499.50	
28.	Ц08-10-010-01;	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.9	205.89			[индекс]			
		Объем: 10+40+40									
		Зарплата рабочих			139.54	*0.94	118.05		15.24	1 799.08	
		Эксплуатация машин			63.56	*0.9	51.48		5.5	283.14	
		Материальные ресурсы	%		2.79	*0			1		
		Накладные расходы	%		95		112.15		81	1 457.25	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		76.73		52	935.52	
		Затраты труда	чел-ч	15							14
							358.41			4 474.99	14
29.	С101-2590;	Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.	157.5	0.08		12.60	[Цена]	0.8	126.00	
		Объем: (0.9)*175.0									
30.	С103-9004;	Клипса для крепежа гофротрубы д-20мм (1,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	157.5				[Цена]	1.59	250.43	
		Объем: (0.9)*175.0									
31.	С прайс.	Труба гофрированная д 20 с протяжкой (8,24/1,18*1,071*1,02=)	м	90				[Цена]	7.63	686.70	
32.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0.1	361.06			Ц08-02-412-04			
		Зарплата рабочих			98.45		9.85		15.24	150.11	
		Эксплуатация машин			16.80		1.68		6.48	10.89	

Исполнитель:
И.А.ПЕТРОВА Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда			0,96 245,81 95 65		0,10 24,58 9,45 6,47		15,24 2,49 81 52	1,52 61,20 122,82 78,85	
			% % % %	11							1,1
			чел-ч								1,1
							52,03			423,87	1,1
33. С каталог 1-2015.	Кабель ВВГнг-LS 5х 6 (161,92/1,18*1,071*1,02=)		м	10			[цена]	149,9		1 499,00	
34. Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ²		100 м	0,4	277,06		Ц08-02-412-02				
	Зарплата рабочих				59,24	23,70		15,24		361,19	
	Эксплуатация машин				4,20	1,68		6,48		10,89	
	в т.ч. зарплата машинистов				0,24	0,10		15,24		1,52	
	Материальные ресурсы				213,62	85,45		2,23		190,55	
	Накладные расходы		%		95	22,61		81		293,80	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	15,47		52		188,61	
	Затраты труда		чел-ч	6,7							2,7
											2,7
						148,91		27,75		1 045,04	2,7
35. С каталог 1-2015.	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 (29,97/1,18*1,071*1,02=)		м	40			[цена]	27,75		1 110,00	
36. Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ²		100 м	0,4	308,93		Ц08-02-412-03				
	Зарплата рабочих				69,09	27,64		15,24		421,23	
	Эксплуатация машин				8,40	3,36		6,48		21,77	
	в т.ч. зарплата машинистов				0,48	0,19		15,24		2,90	
	Материальные ресурсы				231,44	92,58		2,36		218,49	
	Накладные расходы		%		95	26,44		81		343,55	
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65	18,09		52		220,55	
	Затраты труда		чел-ч	7,9							3,1
											3,1
						168,11		65,53		1 225,59	3,1
37. С каталог 1-2015.	Кабель ВВГнг-LS 3х4 (70,78/1,18*1,071*1,02=)		м	40			[цена]	65,53		2 621,20	
38. Е46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²		100 м борозд	0,9	535,68		Е46-03-011-01				
	Зарплата рабочих	Объем: 10+40+40			134,19	120,77		15,24		1 840,53	
	Эксплуатация машин				401,49	361,34		4,17		1 506,79	
	в т.ч. зарплата машинистов				36,26	32,63		15,24		497,28	

Исполнитель: 
 Матросов Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		99		151.87		84	1 963.76	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		92.04		48	1 122.15	
		Затраты труда	чел-ч	16							14
							726.02			6 433.23	14
39. Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.07	2 002.23				Е46-03-017-05			
	Зарплата рабочих			568.66			39.81		15.24	606.70	
	Эксплуатация машин			24.41			1.71		9.25	15.82	
	Материальные ресурсы			1 409.16			98.64		5.03	496.16	
	Накладные расходы	%		99			39.41		84	509.63	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			23.89		48	291.22	5.3
	Затраты труда	чел-ч	75								5.3
							203.46			1 919.53	5.3
40. Ц10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	21	5.01				Ц10-08-019-01			
	Зарплата рабочих			4.57			95.97		15.24	1 462.58	
	Материальные ресурсы			0.44			9.24		5.95	54.98	
	Накладные расходы	%		80			76.78		68	994.55	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			57.58		48	702.04	11
	Затраты труда	чел-ч	0.5								11
							239.57			3 214.15	11
41. С каталог 1-2015.	Коробка распределительная СП 70х60 с крышкой IP40 10131 Тусо (11,71/1,18*1,071*1,02=)	шт	21					[цена]	10.84	227.64	
42. Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	726.78				Ц08-03-591-01			
	Зарплата рабочих			366.17			29.29		15.24	446.38	
	Эксплуатация машин			18.78			1.50		5.83	8.74	
	в т.ч. зарплата машинистов			0.36			0.03		15.24	0.46	
	Материальные ресурсы			341.83			27.35		3.12	85.33	
	Накладные расходы	%		95			27.85		81	361.94	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65			19.06		52	232.36	3.2
	Затраты труда	чел-ч	40								3.2
							105.05			1 134.75	3.2
43. С509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	8	7.29			58.32	[цена]	29.46	235.68	
44. Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.08	4 369.53				Ц08-03-593-06			
	Зарплата рабочих			818.54			65.48		15.24	997.92	
	Эксплуатация машин			1 600.24			128.02		6.56	839.81	
	в т.ч. зарплата машинистов			452.92			36.23		15.24	552.15	

Исполнитель: 
 М.А. ПЕТРОВА Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			1 950.75		156.06		2.25	351.14	
		Накладные расходы	%		95		96.62		81	1 255.56	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		66.11		52	806.04	
		Затраты труда	чел-ч	88							7.1
							512.29			4 250.47	7.1
45.	С прайс.	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Арт СС 02-260 (800/1,18*1,071*1,02)	шт	8				[цена]	740.63	5 925.04	
46.	E46-03-014-03;	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0.1	304.80			[индекс]			
		Зарплата рабочих			86.84	*0.94	8.16		15.24	124.36	
		Эксплуатация машин			217.96	*0.9	19.62		5.5	107.91	
		Накладные расходы	%		99		8.08		84	104.46	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		4.90		48	59.69	
		Затраты труда	чел-ч	10							1
							40.76			396.42	1
47.	E69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.14	54.04			E69-2-1			
		Зарплата рабочих			43.76		6.13		15.24	93.42	
		Эксплуатация машин			10.28		1.44		5.5	7.92	
		Накладные расходы	%		78		4.78		66	61.66	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		3.07		40	37.37	
		Затраты труда	чел-ч	5.5							0.8
							15.42			200.37	0.8
48.	E69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 - до толщ. 500мм	100 отверстий	0.14	51.96			E69-2-2			
		Зарплата рабочих			42.08	3	17.67		15.24	269.29	
		Эксплуатация машин			9.88	3	4.15		5.5	22.83	
		Накладные расходы	%		78		13.78		66	177.73	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		8.84		40	107.72	
		Затраты труда	чел-ч	16							2.2
							44.44			577.57	2.2
49.	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.01	2 002.23			E46-03- 017-05			
		Зарплата рабочих			568.66		5.69		15.24	86.72	
		Эксплуатация машин			24.41		0.24		9.25	2.22	
		Материальные ресурсы	%		1 409.16		14.09		5.03	70.87	
		Накладные расходы	%		99		5.63		84	72.84	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		3.41		48	41.63	
		Затраты труда	чел-ч	75							0.8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							29.06			274.28	0.8

Монтаж контура заземления

50. E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.044	1 122.66				E01-02-057-02			
	Зарплата рабочих	%		1 122.66		49.40	15.24			752.86	
	Накладные расходы	%		72		35.57	61			459.24	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38		18.77	31			233.39	
	Затраты труда	чел-ч	154								6.8
				103.74						1 445.49	6.8

51. Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	784.89				Ц08-02-471-01			
	Зарплата рабочих			94.05		28.22	15.24			430.07	
	Эксплуатация машин			54.07		16.22	6.22			100.89	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.28		0.68	15.24			10.36	
	Материальные ресурсы			636.77		191.03	5.03			960.88	
	Накладные расходы	%		95		27.46	81			356.75	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		18.79	52			229.02	
	Затраты труда	чел-ч	11								3.2
				281.72						2 077.61	3.2

52. Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.4	1 027.01				Ц08-02-472-02			
	Зарплата рабочих			145.91		58.36	15.24			889.41	
	Эксплуатация машин			71.54		28.62	6.13			175.44	
	в т.ч. зарплата машинистов			2.64		1.06	15.24			16.15	
	Материальные ресурсы			809.56		323.82	3.99			1 292.04	
	Накладные расходы	%		95		56.45	81			733.50	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		38.62	52			470.89	
	Затраты труда	чел-ч	17								6.6
				505.87						3 561.28	6.6

53. E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.044	620.39				E01-02-061-01			
	Зарплата рабочих			620.39		27.30	15.24			416.05	
	Накладные расходы	%		72		19.66	61			253.79	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		38		10.37	31			128.98	
	Затраты труда	чел-ч	89								3.9
				57.33						798.82	3.9

54. E13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебрястой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	244.85				E13-03-004-23			

Исполнитель: 
Матсова Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Зарплата рабочих				24.42		0.66		15.24		10.06
	Эксплуатация машин				11.66		0.31		5.89		1.83
	в т.ч. зарплата машинистов				0.09				15.24		
	Материальные ресурсы				208.77		5.64		4.74		26.73
	Накладные расходы		%		81		0.53		69		6.94
	Плановые накопления / Сметная прибыль		%		60		0.40		48		4.83
	Затраты труда		чел-ч	2.9							0.1
							7.54			50.39	0.1

Монтаж системы уравнивания потенциалов

55.	Ц08-10-010-01; Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0.25	205.89		[индекс]			
	Объем: 5+20								
	Зарплата рабочих			139.54	*0.94	32.79	15.24	499.72	
	Эксплуатация машин			63.56	*0.9	14.30	5.5	78.65	
	Материальные ресурсы	%		2.79	*0		1		
	Накладные расходы	%		95		31.15	81	404.77	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		21.31	52	259.85	
	Затраты труда	чел.-ч	15						3.8
				99.55			1	242.99	3.8

56. С101-2590;	Дюбель с шурупом 6/35 мм	шт.	43.75	0.08	3.50	[цена]	0.8	35.00
Объем: (0.25)*175.0								

57. С103-9004;	Клипса для крепежа гофротрубы д-20мм (1,72/1,18*1,071*1,02=)	шт.	43.75	[цена]	1.59	69.56
Объем: (0.25)*175.0						
58. С прайс.	Труба гофрированная д 20 с протяжкой (8,24/1,18*1,071*1,02=)	м	25	[цена]	7.63	190.75

[illegible]

60. С502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм ²	1000 м	0.025	19 991.29	499.78 [ден.]	75	1 882.59
					Исполнитель:	303.55	
					<i>М.И.С.</i>		

