

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« ____ » ____ 20 ____ г.

« ____ » ____ 20 ____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт от

на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу п. Белев, ул. Советская, д.28
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

547,061 тыс. руб.
73,858 тыс. руб.
607,600 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт кровли жилого дома

1	ТЕРр58-17-3	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 кровли	4,08	178,87				ТЕРр58-17-3	99,51
		ЗП			177,80		725,42	15,24	11 055,45	
		ЭМ			1,07		4,37	5,5	24,03	
		в т.ч. ЗПМ						15,24		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			602,10	71=83*0,85	7 849,37	
		СП от ФОТ	%	65			471,52	52=65*0,8	5 748,83	
		Всего по позиции					1 803,41		24 677,68	
2	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,08	147,03				ТЕРр58-1-1	61,85
		ЗП			112,64		459,57	15,24	7 003,85	1,88
		ЭМ			34,39		140,31	7,41	1 039,71	
		в т.ч. ЗПМ			5,56		22,68	15,24	345,70	
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			400,27	71=83*0,85	5 218,18	
		СП от ФОТ	%	65			313,46	52=65*0,8	3 821,77	
		Всего по позиции					1 313,61		17 083,51	
3	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	2 308,47				ТЕРр58-2-2	9,09
		ЗП			2 298,10		22,98	15,24	350,23	
		ЭМ			10,37		0,10	5,5	0,57	
		в т.ч. ЗПМ						15,24		

УТОРХЦ
1312
Рес. №

Исполнитель:
Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР									
	НР от ФОТ		%	83			19,07	71=83*0.85	248,66	
	СП от ФОТ		%	65			14,94	52=65*0.8	182,12	
	Всего по позиции						57,09		781,58	
4	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	383,21			ТЕР10-01-003-01		7,62 0,14
	ЗП				52,84	1,15	60,77	15,24	926,07	
	ЭМ				16,54	1,25	20,68	8,63	178,43	
	в т.ч. ЗПМ				1,33	1,25	1,66	15,24	25,34	
	МР				313,83		313,82	3,99	1 252,18	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	66,18	90=118*(0.9 *0.85)	856,27	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	33,71	43=63*(0.85 *0.8)	409,11	
	Всего по позиции						495,16		3 622,06	
5	ТЕР56-8-2	Установка неостекленных оконных перелетов: глухих (вентрешетки)	100 створок, фрамуг, фторочек	0,01	907,28			ТЕР56-8-2		0,85 0,01
	ЗП				822,12		8,22	15,24	125,29	
	ЭМ				33,46		0,33	7,52	2,52	
	в т.ч. ЗПМ				8,24		0,08	15,24	1,26	
	МР				51,70		0,52	3,84	1,98	
	НР от ФОТ		%	82			6,81	70=82*0.85	88,59	
	СП от ФОТ		%	62			5,15	50=62*0.8	63,28	
	Всего по позиции						21,03		281,66	
6	прайс	Вентрешетки	м2	0,35	2 731,90		956,17		956,17	
		Установка элементов каркаса: из брусев								
		Ц=2990/1,18*1,02*1,057								
7	ТЕР10-01-010-01	(контробрешетка)	1 м3 древесины в конструкции	0,53	2 589,99			ТЕР10-01-010-01		13,71
	ЗП				176,40	1,15	107,52	15,24	1 638,54	
	ЭМ				24,21	1,25	16,04	8,91	142,91	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		15,24		
	МР				2 389,38		1 266,37	3,27	4 141,04	
	НР от ФОТ		%	118		0,9	113,97	90=118*(0.9 *0.85)	1 474,69	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	58,06	43=63*(0.85 *0.8)	704,57	
	Всего по позиции						1 561,96		8 101,75	
8	ТЕР58-13-1(прим)	Устройство покрытия из пленки подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа "Изоспан С"	100 м2 кровли	4,08	1 088,55			ТЕР58-13-1		18,44
	ЗП				33,85		138,11	15,15	2 092,35	
	ЭМ				3,61		14,73	9,3	136,97	
	в т.ч. ЗПМ							15,15		
	МР				1 051,09		4 288,44	3,57	15 309,74	
	НР от ФОТ		%	83			114,63	71=83*0.85	1 485,57	
	СП от ФОТ		%	65			89,77	52=65*0.8	1 088,02	
	Всего по позиции						4 645,68		20 112,65	

Исполнитель:
Крючков ТМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-3506	м2	-469,2	31,73		-14 887,72		-14 887,72	
10	каталог стр 86	Гидроизоляционный материал "Изоспан С" Ц=24,14/1,18*1,02*1,152	м2	469,2	24,04		11 279,57		11 279,57	
11	ТЕР58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	4,08	1 875,93		ТЕР58-12-2			87,11 1,31
		ЗП			158,63		647,21	15,24	9 863,48	
		ЭМ			20,96		85,52	8,17	698,66	
		в т.ч. ЗПМ			3,30		13,46	15,24	205,18	
		МР			1 696,34		6 921,06	3,9	26 992,18	
		НР от ФОТ	%	83			548,36	71=83*0,85	7 148,75	
		СП от ФОТ	%	65			429,44	52=65*0,8	5 235,70	
		Всего по позиции					8 631,59		49 938,77	
12	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности и	4,106	148,12		ТЕР26-02-018 02			41,88 0,46
		ЗП			77,97	1,15	368,19	15,24	5 610,85	
		ЭМ			68,25	1,25	350,28	6,27	2 196,34	
		в т.ч. ЗПМ			0,93	1,25	4,76	15,24	72,76	
		МР			1,90		7,80	10,44	81,46	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	335,66	77=100*0,9 *0,85	4 376,38	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	223,77	48=70*0,85 *0,8	2 728,13	
		Всего по позиции					1 285,70		14 993,16	
13	прайс	Огнебиозащитное покрытие "Озон-007" Ц=4570/48/1,18*1,02*1,152	кг	82,12	94,81		7 785,80		7 785,80	
14	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простава кровля	100 м2 кровли	4,08	10 878,71		ТЕР12-01-023 01			180,78 4,03
		ЗП			310,94	1,15	1 458,93	15,24	22 234,08	
		ЭМ			91,91	1,25	468,75	8,03	3 764,00	
		в т.ч. ЗПМ			9,55	1,25	48,72	15,24	742,27	
		МР			10 475,86		42 741,51	3,54	151 304,97	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	1 628,26	92=120*0,9 *0,85	21 138,24	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	829,21	44=65*0,85 *0,8	10 109,59	
		Всего по позиции					47 126,66		208 550,88	
15	ТСЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-65,28	266,39		-17 389,94		-17 389,94	
16	ТСЦ-101-4136	Металлочерепица (Монтеррей)	м2	-497,8	263,89		-131 364,44		-131 364,44	
17	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС I кв. 2014 стр.63	Профнастил оцинкованный НС44 0,7х1000 Ц=350/1,18*1,02*1,062	м2	497,8	321,30		159 943,14		159 943,14	
18	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,158502	37 861,08		6 001,06		6 001,06	

Исполнитель:
Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР10-01-044-12	Обивка стенок слуховых окон оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,026	5 832,03			ТЕР10-01-044 12		2,39
		ЗП			608,80	1,15	18,20	15,24	277,42	
		ЭМ			12,84	1,25	0,42	8,77	3,66	
		в т.ч. ЗПМ			0,85	1,25	0,03	15,24	0,42	
		МР			5 210,39		135,47	5,49	743,73	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	19,32	90=118*(0.9 *0.85)	250,06	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	9,84	43=63*(0.85 *0.8)	119,47	
		Всего по позиции					183,25		1 394,34	
20	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель снегозадержателем	100 м ограждения	0,77	3 029,51			ТЕР12-01-012 01		5,91 0,28
		ЗП			55,23	1,15	48,90	15,24	745,33	
		ЭМ			46,96	1,25	45,20	7,3	329,95	
		в т.ч. ЗПМ			3,51	1,25	3,38	15,24	51,49	
		МР			2 927,32		2 254,04	5,54	12 487,36	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	56,46	92=120*(0.9 *0.85)	733,07	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	28,75	44=65*(0.85 *0.8)	350,60	
		Всего по позиции					2 433,35		14 646,31	
21	ТСЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на свалке	т	-0,231	53 672,85		-12 398,43		-12 398,43	
22	прайс	Снегозадержатель оцинкованный трубчатый СНК-М4 Ц=2300/3/1.18*1.0075*1.082	м	77	708,27		54 536,79		54 536,79	
23	ТЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм	1 зонт	4	32,17			ТЕР20-02-010 06		10,44 0,05
		ЗП			18,80	1,15	86,48	15,24	1 317,96	
		ЭМ			4,97	1,25	24,84	6,91	171,72	
		в т.ч. ЗПМ			0,12	1,25	0,60	15,24	9,16	
		МР			8,40		33,60	4,65	156,24	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	100,14	98=128*(0.9 *0.85)	1 300,58	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	61,83	56=83*(0.85 *0.8)	743,19	
		Всего по позиции					306,89		3 689,69	
24	ТСЦ-301-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	4	1 977,66		7 910,64		7 910,64	
25	ТЕР60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы ремонт кирпичной кладки дымоходов	100 кирпичей	0,06	149,44		7,00	ТЕР60-10-1		106,69
		ЗП			116,68		0,43	8,21	3,50	
		ЭМ			7,11					

Исполнитель:
Крючкова Т.М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт кровли жилого дома										463 610,78
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										369 365,81
Накладные расходы										59 500,54
Сметная прибыль										34 744,43
Итого по смете:										463 610,78
В том числе:										
Материалы										287 237,39
Машины и механизмы										9 724,56
ФОТ										73 858,33
Накладные расходы										59 500,54
Сметная прибыль										34 744,43
НДС 18%										83 449,94
ВСЕГО по смете										547 060,72

Составил: _____

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 547 060,72 руб
 Проверку объемов работ и стоимости
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Губернаторской администрации
 «Губернаторский загородный центр
 по трудоустройству в строительстве»

Исполнитель:

Крючкова Т.М.