

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации
Ф.И.О.
" " 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации
Ф.И.О.
" " 20 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт системы водоотведения г.Белов ул.Ленина д.51.

Основание: Договор № от

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

192,849 тыс. руб.
49,451 тыс. руб.
369,950 чел.-час

Составлен(а) в ценах на Эквартал 20 15 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,18	578,26			ТЕР46-03-010-01		2,73
		ЗП			134,86		24,27	16	388,40	
		ЭМ			443,40		79,82	4,04	322,44	
		в т.ч. ЗПМ			40,89		7,36	16	117,76	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	31,31	(0,9*0,85)	425,17	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	18,82	(0,85*0,8)	242,96	
		Всего по позиции					154,22		1 378,97	
2	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружений с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,22	355,02			ТЕР46-04-011-02		8,09
		ЗП			308,13		67,79	16	1 084,62	
		ЭМ			46,89		10,31	4,04	41,67	
		в т.ч. ЗПМ			4,32		0,95	16	15,21	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	68,05	(0,9*0,85)	923,86	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	40,90	(0,85*0,8)	527,92	
		Всего по позиции					187,05		2 578,07	
3	ТЕР46-04-003-02	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	1 м3	1,1	1 228,44			ТЕР46-04-003-02		23,66
		ЗП			171,43		188,57	16	3 017,17	11,41
		ЭМ			1 057,01		1 162,71	4,04	4 697,35	
		в т.ч. ЗПМ			97,48		107,23	16	1 715,65	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	292,84	(0,9*0,85)	3 975,57	

12696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	48		0,85	176,00	(0,85*0,8)	2 271,75	
		Всего по позиции					1 820,12		13 961,84	
4	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0504	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		7,76
		ЗП			1 122,66		56,58	16	905,31	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗППМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	61		0,9	40,74	(0,9*0,85)	552,24	
		СП от ФОТ	%	31		0,85	21,64	(0,85*0,8)	280,65	
		Всего по позиции					118,96		1 738,20	
5	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0,27	331,33			ТЕР46-04-010 02		8,24
		ЗП			222,56		60,09	16	961,46	
		ЭМ			108,77		29,37	7,93	232,89	
		в т.ч. ЗППМ			46,06		12,44	16	198,98	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	71,80	(0,9*0,85)	974,77	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	43,16	(0,85*0,8)	557,01	
		Всего по позиции					204,42		2 726,13	
6	ТЕР46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0,18	355,02			ТЕР46-04-011 02		6,62
		ЗП			308,13		55,46	16	887,41	
		ЭМ			46,89		8,44	4,04	34,10	
		в т.ч. ЗППМ			4,32		0,78	16	12,44	
		МР								
		НР от ФОТ	%	84		0,9	55,68	(0,9*0,85)	755,87	
		СП от ФОТ	%	48		0,85	33,46	(0,85*0,8)	431,93	
		Всего по позиции					153,04		2 109,31	
7	ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитаза	100 приборов	0,12	517,44			ТЕРр65-4-2		7,66
		ЗП			508,80		61,06	16	976,90	
		ЭМ			8,64		1,03	7,93	8,22	
		в т.ч. ЗППМ			2,99		0,36	16	5,74	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			45,45	0,85	619,06	
		СП от ФОТ	%	40			30,71	0,8	393,06	
		Всего по позиции					138,25		1 997,24	
8	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,9	683,41			ТЕРр65-2-2		76,77
		ЗП			673,87		606,48	16	9 703,73	
		ЭМ			9,54		8,59	7,93	68,08	
		в т.ч. ЗППМ			3,30		2,97	16	47,52	
		МР								
		НР от ФОТ	%	63			450,99	0,85	6 143,29	
		СП от ФОТ	%	40			304,73	0,8	3 900,50	
		Всего по позиции					1 370,79		19 815,60	


Исполнитель: 
 Гендиректор: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	0,9	8 305,43			ТЕР16-04-001 02		63,76 0,07
		ЗП			571,03	1,15	591,01	16	9 456,26	
		ЭМ			18,00	1,25	20,25	8,13	164,64	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,25	0,82	16	13,14	
		МР			7 716,40		6 944,76	2,58	17 917,47	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	681,79	(0,9*0,85)	9 280,01	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	417,54	(0,85*0,8)	5 302,86	
		Всего по позиции					8 655,35		42 121,24	
10	ТССЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	-89,82	193,07		-17 341,55		-17 341,55	
11	прайс	Трубы для внутренней канализации ПП Д100	м	89,82	147,12		13 214,32		13 214,32	
12	прайс	Тройник ПП 100х100	шт	24	68,11		1 634,64		1 634,64	
13	прайс	Отвод ПП 100	шт	18	36,49		656,82		656,82	
14	прайс	Ревизия ПП 100	шт	12	74,84		898,08		898,08	
15	прайс	Хомут металлический Д.110мм со шпилькой и дюбелем	шт	48	55,23		2 651,04		2 651,04	
16	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным б/у	10 компл.	1,2	6 065,32			ТЕР17-01-003 01		34 0,48
		ЗП			219,05	1,15	302,29	16	4 836,62	
		ЭМ			33,38	1,25	50,08	8,87	444,12	
		в т.ч. ЗПМ			3,30	1,25	4,96	16	79,20	
		МР			5 812,89		6 975,45	5,93	41 364,53	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	353,95	(0,9*0,85)	4 817,50	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	216,76	(0,85*0,8)	2 752,86	
		Всего по позиции					7 898,53		54 215,63	
17	ТССЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-12	3 341,20		-40 094,40		-40 094,40	
18	ТЕРР69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,18	1 031,00			ТЕРР69-4-1		14,16 0,01
		ЗП			626,92		112,85	16	1 805,53	
		ЭМ			1,49		0,27	7,93	2,13	
		в т.ч. ЗПМ			0,52		0,09	16	1,50	
		МР			402,59		72,46	5,41	392,04	
		НР от ФОТ	%	66			88,09	0,85	1 192,64	
		СП от ФОТ	%	40			56,47	0,8	722,81	
		Всего по позиции					330,14		4 115,15	
19	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	3	208,01			ТЕР16-07-004 02		30,84
		ЗП			71,25	1,15	245,82	16	3 933,00	
		ЭМ			0,60	1,25	2,25	9,33	21,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			136,16		408,48	3,78	1 544,04	
		НР от ФОТ	%	98		0,9	283,18	(0,9*0,85)	3 854,34	
		СП от ФОТ	%	56		0,85	173,43	(0,85*0,8)	2 202,48	
		Всего по позиции					1 113,16		11 554,86	

Панферова С.Е.

Исполнитель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деле	0,011	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		2,28 0,25
		ЗП			1 312,20	1,15	16,60	16	265,59	
		ЭМ			1 377,50	1,25	18,94	7,39	139,97	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	3,12	16	49,98	
		МР			61 972,90		681,70	4,64	3 163,10	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	18,64	(0,9*0,85)	252,46	
		СП от ФОТ	%	44		0,85	10,90	(0,85*0,8)	138,85	
		Всего по позиции					746,78		3 959,97	
21	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытия на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,18	11 549,98			ТЕР11-01-027-06		24,79 0,95
		ЗП			978,60	1,15	202,57	16	3 241,12	
		ЭМ			134,81	1,25	30,33	8,32	252,36	
		в т.ч. ЗПМ			47,05	1,25	10,59	16	169,38	
		МР			10 436,57		1 878,58	3,54	6 650,19	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	235,97	(0,9*0,85)	3 205,87	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	135,89	(0,85*0,8)	1 739,36	
		Всего по позиции					2 483,34		15 088,90	
22	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,27	11 593,54			ТЕР11-01-033-02		20,71 0,26
		ЗП			531,68	1,15	165,09	16	2 641,39	
		ЭМ			95,14	1,25	32,11	8,73	280,32	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	3,24	16	51,79	
		МР			10 966,72		2 961,01	3,43	10 156,27	
		НР от ФОТ	%	94		0,9	186,34	(0,9*0,85)	2 531,59	
		СП от ФОТ	%	51		0,85	107,31	(0,85*0,8)	1 373,52	
		Всего по позиции					3 451,86		16 983,09	
23	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	1 417,03			ТЕР15-04-025-03		15,95 0,01
		ЗП			435,62	1,15	135,26	16	2 164,16	
		ЭМ			7,21	1,25	2,43	9,2	22,39	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	0,08	16	1,35	
		МР			974,20		263,04	3,04	799,62	
		НР от ФОТ	%	80		0,9	127,90	(0,9*0,85)	1 732,41	
		СП от ФОТ	%	37		0,85	63,27	(0,85*0,8)	801,24	
		Всего по позиции					591,90		5 519,82	
24	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,072	877,06			ТЕР23-01-001-01		0,84 0,03
		ЗП			77,83	1,15	6,44	16	103,11	
		ЭМ			31,10	1,25	2,80	5,5	15,39	
		в т.ч. ЗПМ			3,29	1,25	0,30	16	4,74	
		МР			768,13		55,31	3,35	185,28	
		НР от ФОТ	%	111			8,76	0,85	119,71	

Исполнитель:  **Панфилов С.С.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	61		0,85	5,10	(0,85*0,8)	65,79	
		Всего по позиции					78,41		489,28	
25	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0504	620,39			ТЕР01-02-061-01	500,28	4,46
		ЭМ			620,39		31,27	16		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	61		0,9	22,51	(0,9*0,85)	305,17	
		СП от ФОТ	%	31		0,85	11,96	(0,85*0,8)	155,09	
		Всего по позиции					65,74		960,54	
26	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	1,53	24,19			ТСЦП311-01-146-1		0,89
		ЗП			3,88		5,94	16	94,98	
		ЭМ			20,31		31,07	7,07	219,70	
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			5,94	0,85	80,73	
		СП от ФОТ	%	48			3,56	0,8	45,59	
		Всего по позиции					46,51		441,00	
27	ТСЦП310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	1 т	1,53	8,56			ТСЦП310-3005-1		
		ЗП					13,10	4,42	57,90	
		ЭМ			8,56					
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0,85		
		СП от ФОТ	%	0				0,8		
		Всего по позиции					13,10		57,90	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										97 783,20
Накладные расходы										41 742,27
Сметная прибыль										23 906,22
Итого по смете:										22 754,32
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										2 698,73
Земляные работы, выполняемые ручным способом										21 812,84
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										69 510,69
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										4 115,15
Прочие ремонтно-строительные работы										3 959,97
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										32 071,99
Полы										5 519,82
Отделочные работы										489,28
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода										441,00
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										57,90
Перевозка грузов автотранспортом										163 431,69
Итого										46 967,04
В том числе:										43 791,49
Основная заработная плата										7 024,67
Материалы										
Машины и механизмы										

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе заработная плата машинистов										
Накладные расходы										2 484,38
Сметная прибыль										41 742,27
НДС 18%										23 906,22
ВСЕГО по смете										29 417,70
										192 849,39

Составил: Название организации _____ (тел.:)

Проверил: Название организации _____ (тел.:)

Исполнитель:
Ганферова С.Е.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составлено в сумме 192849,39 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Григорьев

19/05