

< 11 \* 14 \* 7 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 25 174.97 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 25 174.97 руб.

Форма 4а

« \_\_\_\_\_ » / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.

Основание: 3-14/134

на капитальный ремонт системы водоснабжения Тульской области, Суворовский район, г. Чекалин, ул. Калужская д. 28

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **25.175** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.058** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **6.960** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Кoeffи ценнты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

1. ТЕР 46-04-009-02  
Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щелбе  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)

1 м3 0.6 250.08 Е46-04-009-02

Начисления: Н3 = 1.15, Н4 = 1.15, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	66.14	1.15	45.64	15.24	695.50	
Эксплуатация машин	183.94	1.15	126.92	4.17	529.25	
в т.ч. зарплата машинистов	16.61	1.15	11.46	15.24	174.66	
Накладные расходы	99		56.53	84	730.93	
Плановые накопления / Сметная прибыль	60		34.26	48	417.68	
Затраты труда						5.382

**263.35**      **2 373.36**      **5.382**

И У ТО РХЩС  
№ 1969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2. ТЕРР 57-1-3  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)  
Разборка оснований покрытия полов  
простильных полов  
основания

Начисления: Н5 = 1.15

509-9900	Зарплата рабочих	Т	0.1401	127.14	1.15	4.39	15.24	66.85			
	Строительный мусор										
	Накладные расходы	%	80	80	1.15	3.51	68	45.46			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	68	68	1.15	2.99	54	36.10			
	Затраты труда	чел-ч	20.056								0.60168
						<b>10.89</b>		<b>148.41</b>			<b>0.60168</b>

3. ТЕРР 51-1-1  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)  
Разработка грунта внутри здания в котлованах  
глубиной до 3 м площадью до 10 м2

Начисления: Н3 = 1.15, Н4 = 1.15, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	Т	4 862.43	1.15	201.30	15.24	3 067.88					
Эксплуатация машин		6.01	1.15	0.25	9.31	2.32					
Материальные ресурсы		2 251.93		81.07	3.84	311.31					
Накладные расходы	%	75		150.98	64	1 963.44					
Плановые накопления / Сметная прибыль	%	45		90.58	36	1 104.44					
Затраты труда	чел-ч	767.05									27.6138
				<b>524.18</b>		<b>6 449.39</b>		<b>27.6138</b>			

4. ТЕРР 69-1-6  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)  
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для  
водогазопроводных труб вручную при толщине  
стен в 3 кирпича

509-9900	Зарплата рабочих	Т	0.003	1 477.83	1.15	14.78	15.24	225.22			
	Строительный мусор										
	Накладные расходы	%	78	78	1.15	11.53	66	148.65			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%	50	50	1.15	7.39	40	90.09			
	Затраты труда	чел-ч	202.72								2.0272
						<b>33.70</b>		<b>463.95</b>			<b>2.0272</b>

5. ТЕРР 65-1-1  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)  
Разборка трубопроводов из водогазопроводных  
труб диаметром до 32 мм

Начисления: Н3 = 1.15, Н4 = 1.15, Н5 = 1.15

509-9899	Зарплата рабочих	Т	0.023	353.34	1.15	7.12	15.24	108.56			
	Эксплуатация машин										
	в т.ч. зарплата машинистов										
	Материальные ресурсы										
	Строительный мусор и масса возвратных материалов	Т	0.00506	77.09	1.15	0.03	15.24	0.42			
	Накладные расходы	%	74	74	1.15	1.77	9.94	17.62			
						<b>5.29</b>	<b>63</b>	<b>68.66</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		3.58		40		43.59
Затраты труда			цел-ч	39,859							0,916757
							<b>17,95</b>				<b>239,55 0,916757</b>

**Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

6. ТЕР 16-04-002-03 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопров ода	0.023	2 378.26				E16-04-002-03			
--	---	---------------------------	-------	----------	--	--	--	---------------	--	--	--

Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

Зарплата рабочих	1 129.09	1.3225	34.34	15.24	523.40
Эксплуатация машин	477.09	1.4375	15.77	5.64	88.96
в т.ч. зарплата машинистов	56.59	1.4375	1.87	15.24	28.51
Материальные ресурсы	772.08		17.76	3.14	55.76
Накладные расходы	115		41.64	98	540.87
Плановые накопления / Сметная прибыль	71		25.71	56	309.07
Затраты труда	цел-ч	161.0805			3.7048515
			<b>135,23</b>		<b>1 518,07 3,7048515</b>

7. 507-0589 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	-0.21574	77.37					238.29	-51.41	
--	--	------	----------	-------	--	--	--	--	--------	--------	--

Объем: (0.023)\*(-9.38)

8. С прайс.	Труба рр рп 10 д=32*3 цена 42.48/1.1/*1.02*1.08=39.66	м	2.1574					[цена]	39.66	85.56	
-------------	---	---	--------	--	--	--	--	--------	-------	-------	--

9. С прайс.	Отвод 90 гр. д=32 цена 8.72/1.18*1.02*1.112=8.38	шт	3					[цена]	8.38	25.14	
-------------	--	----	---	--	--	--	--	--------	------	-------	--

10. С прайс.	Муфты д=32 цена 5.28/1.18*1.02*1.112=5.08	шт	1					[цена]	5.08	5.08	
--------------	---	----	---	--	--	--	--	--------	------	------	--

11. С прайс.	Крепления для трубопроводов 3/4 цена 9.25/1.18*1.02*1.112=8.89	шт	2					[цена]	8.89	17.78	
--------------	--	----	---	--	--	--	--	--------	------	-------	--

12. С прайс.	Кран шаровой пп диаметром 32 мм цена 254.48/1.18*1.02*1.112=244.61	шт.	1					[цена]	244.61	244.61	
--------------	--	-----	---	--	--	--	--	--------	--------	--------	--

13. ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопров ода	0.23	2 516.35				E26-01-017-01			
---	--	--------------------------	------	----------	--	--	--	---------------	--	--	--

Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

Зарплата рабочих	32.63	1.3225	9.93	15.24	151.26
Эксплуатация машин	15.88	1.4375	5.25	9.11	47.83
Материальные ресурсы	2 467.84		567.60	0.93	527.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Накладные расходы</b>									
		<b>Плановые накопления / Сметная прибыль</b>	%		90		8.94		77		116.47
		<b>Затраты труда</b>	чел-ч	4.6552		60	5.96		48		72.60
											1.070696
											<b>597.68</b>
14.	506-0879 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Листы алюминиевые марки АД1н, толщиной 0,5 мм	кг	-0.00759	55.03		-0.42 [Цена]		162.61		-1.23
											<b>916.04 1.070696</b>
		Объем: (0.23)*(-0.033)									
15.	101-2466 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Краска <Армофиниш>	л	-0.33074	280.25		-92.69 [Цена]		429.99		-142.21
		Объем: (0.23)*(-1.438)									
16.	104-0162 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Трубки из вспененного полистилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм	м	-2.53	171.76		-434.55 [Цена]		74.69		-188.97
		Объем: (0.23)*(-11.0)									
17.	С прайсСантехТ.	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 32х9 мм цена 21,68/1,18=18,37	м	2.53			[Цена]		18.37		46.48
18.	ТЕР 16-07-003-03 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	1 врезка	1	92.34		E16-07-003-03				
		Начисления: НЗ = 1.4375, Н4 = 1.4375, Н5 = 1.3225									
		Зарплата рабочих			41.34	1.3225	54.67		15.24		833.20
		Эксплуатация машин			4.67	1.4375	6.71		5.99		40.21
		Материальные ресурсы			46.33		46.33		3.48		161.23
		Накладные расходы	%		115		62.87		98		816.54
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		71		38.82		56		466.59
		Затраты труда	чел-ч	5.89835							5.89835
											<b>209.41</b>
19.	302-1136 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-1	23.08		-23.08 [Цена]		97.77		-97.77
		Объем: (1.0)*(-1.0)									<b>2 317.77 5.89835</b>
20.	С прайс.	Муфты переходные комбинированные с нр 32*1 цена 148/1,18*1,02*1,112=142,26	шт	1			[Цена]		142.26		142.26

**Раздел 3. ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

21. ТЕР 46-03-017-07  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010)  
 Заделка кирпичном гнезд, борозд и концов балок заделки

1 м3

0.0272

877.61

Е46-03-017-07

Объем: 0.2\*0.2\*0.68

Зарплата рабочих	220.35	5.99	15.24	91.34
Эксплуатация машин	10.85	0.30	9.09	2.68
Материальные ресурсы	646.41	17.58	7.23	127.12
Накладные расходы	99	5.93	84	76.73
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	3.59	48	43.84
Затраты труда	чел-ч	28.88		0.785536

**33.39**

**341.71 0.785536**

22. ТЕР 06-01-001-01  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010)  
 Устройство бетонной подготовки

100 м3 бетона, бугобетон а и железобет она в деле

0.006 64 662.60

Е06-01-001-01

Начисления: Н3 = 1.4375, Н4 = 1.4375, Н5 = 1.3225					
Зарплата рабочих	1 312.20	1.3225	10.41	15.24	158.68
Эксплуатация машин	1 377.50	1.4375	11.88	7.39	87.80
в т.ч. зарплата машинистов	217.62	1.4375	1.88	15.24	28.61
Материальные ресурсы	61 972.90		371.84	4.63	1 721.61
Накладные расходы	95		11.68	80	149.83
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		6.76	44	82.41
Затраты труда	чел-ч	238.05			1.4283

**412.57**

**2 200.33 1.4283**

23. ТЕР 11-01-033-02  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010)  
 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм покрытия

100 м2 покрытия

0.03 9 663.97

Е11-01-033-02

Начисления: Н3 = 1.4375, Н4 = 1.4375, Н5 = 1.3225					
Зарплата рабочих	531.68	1.3225	21.09	15.24	321.48
Эксплуатация машин	95.14	1.4375	4.10	8.46	34.71
в т.ч. зарплата машинистов	7.83	1.4375	0.34	15.24	5.15
Материальные ресурсы	9 037.15		271.11	5.42	1 469.44
Накладные расходы	111		23.79	94	307.03
Плановые накопления / Сметная прибыль	64		13.72	51	166.58
Затраты труда	чел-ч	88.223975			2.6467193

**333.81**

**2 299.24 2.6467193**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			100 м2	0.03	3 913.47			E11-01-012-01			
24.	ТЕР 11-01-012-01	Укладка лаг по кирпичным столбикам	пола								
(Приказ № 25 от 01.09.2010) Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											

Зарплата рабочих	356.26	1.3225	14.13	15.24	215.41
Эксплуатация машин	41.74	1.4375	1.80	8.13	14.63
в т.ч. зарплата машинистов	1.25	1.4375	0.05	15.24	0.82
Материальные ресурсы	3 515.47		105.46	6.89	726.65
Накладные расходы	111		15.74	94	203.26
Плановые накопления / Сметная прибыль	64		9.08	51	110.28
Затраты труда	59.11575				1.7734725
<b>Итого</b>	<b>146.22</b>				<b>1 270.22 1.773472</b>

25.	ТЕР 15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрасива емой поверхнос ти	0.03	1 772.35			E15-04-025-03			
(Приказ № 25 от 01.09.2010) Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											

Зарплата рабочих	435.62	1.3225	17.28	15.24	263.40
Эксплуатация машин	7.21	1.4375	0.31	9.1	2.83
в т.ч. зарплата машинистов	0.21	1.4375	0.01	15.24	0.14
Материальные ресурсы	1 329.52		39.89	3.43	136.81
Накладные расходы	95		16.43	80	210.83
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		8.13	37	97.51
Затраты труда	67.936825				2.0381048
<b>Итого</b>	<b>82.03</b>				<b>711.37 2.038104</b>

<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>	<b>1 567.57</b>				<b>12 915.26 55.88746</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 422.66</b>				<b>11 234.37 45.36750</b>
	<b>305.04</b>				<b>3 952.63</b>

<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 23; %=68 - по стр. 2; %=64 - по стр. 3; %=66 - по стр. 4; %=77 - по стр. 15; %=80 - по стр. 24, 27; %=94 - по стр. 25, 26)</b>	<b>182.45</b>				<b>2 221.52</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 23; %=54 - по стр. 2; %=36 - по стр. 3; %=40 - по стр. 4; %=44 - по стр. 24; %=51 - по стр. 25, 26; %=37 - по стр. 27)</b>	<b>1 910.15</b>				<b>17 408.52</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>1 910.15</b>				<b>17 408.52</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>											
	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 5; %=98 - по стр. 8, 20)</b>										
	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5; %=56 - по стр. 8, 20)</b>										
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>										
	<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>										
	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>										
	<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>										
	Оплата основных рабочих										
	Оплата механизаторов										
	Стоимость механизмов										
	Стоимость материалов										
	Нормативная трудоемкость										
	<b>ИТОГО с НР и СП</b>										
	<b>ИТОГО с лимитированными затратами</b>										
	<b>НДС</b>										
	<b>ВСЕГО</b>										
	18										
		2 232.91					2 232.96			21 334.73	2 232.96
		401.92					414.84			5 378.70	401.92
		2 634.83					250.55			3 040.77	2 634.83
							441.07			6 722.18	
							15.64			238.31	
							173.47			852.33	
							952.98			5 340.74	
										57.52449	
										2	
										21 334.72	
										21 334.72	
										3 840.25	
										25 174.97	

Составил: \_\_\_\_\_

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(Должность, подпись, Ф.И.О)

  
 Проверено в сумме 25 174,97 руб.  
 Проверку объемов работ и стоимости  
 затриманов осуществляет Заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр»  
 по инициативе заказчика в соответствии с