

< 11 \* 14 \* 23 >  
«СОГЛАСОВАНО»  
Смета на сумму: 54 916.42 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01  
«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму: 54 916.42 руб.

Форма 4а

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Основание: 3-2/122

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(Локальный сметный расчет)  
на капитальный ремонт системы водоснабжения Тульской области, г. Белев ул. Советская, д. 28

Сметная стоимость: **54.916** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **0.109** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **14.857** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центы пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

1. ТЕР 26-01-009-01  
(Приказ № 25 от 01.09.2010)  
Изолация трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75  
1 м3  
0.1  
1 586.95  
E26-01-009-01

Начисления: НЗ= 0.46, Н4= 0.46, Н5= 0.46, Н48= 0

Зарплата рабочих	172.10	0.46	7.92	15.24	120.65
Эксплуатация машин	39.86	0.46	1.83	9.18	16.83
Материальные ресурсы	1 374.99			3.77	
Накладные расходы	90		7.13	77	92.90
Плановые накопления / Сметная прибыль	60		4.75	48	57.91
Затраты труда	чел.ч		8.671		0.8671

**21.63**

**288.29**

**0.8671**

Г. ТО РХЦС

Рег. №

2011

&lt; 11 \* 14 \* 23 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. ТЕР 46-03-010-01 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2											
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Начисления: НЗ = 2.187, Н4 = 2.187, Н5 = 2.187, Н48 = 2.187											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
чел-ч											
33.17679											
73.60											
642.41 1.327071											
6											
3. ТЕР 69-1-2 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич											
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Начисления: Н5 = 1.15											
Зарплата рабочих											
Строительный мусор											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
чел-ч											
98.325											
130.74											
1 800.28 7.866											
4. ТЕР 65-1-1 Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм											
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Объем: 4+26											
Начисления: НЗ = 1.15, Н4 = 1.15, Н5 = 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Строительный мусор и масса возвратных материалов											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
чел-ч											
39.859											
234.08											
3 124.41 11.9577											
11.9577											

**Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**

&lt; 11 \* 14 \* 23 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. ТЕР 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм		100 м	0.26	2 790.57			E16-04-002-02			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)			ода								
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
чел-ч 197.8989											
1 890.68											
21 515.66 51.453714											
4											
6. 507-0588	Трубы напорные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм		10 м	-2.4154	57.08			[цена]	175.82	-424.68	
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Объем: (0.26)*(-9.29)											
7. С прайс.	Труба РР РН 10 D=25*2,5 цена 25.48/1.18*1.02*1.08=23.79		м	24.154				[цена]	23.79	574.62	
8. С прайс.	Отвод 90 гр D=25 цена 5.16/1.18*1.02*1.112=4.96		шт	7				[цена]	4.96	34.72	
9. С прайс.	Тройник D=25 цена 6,2/1,18*1,02*1,112=5,96		м	10				[цена]	5.96	59.60	
10. ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм		100 м	0.04	2 378.26			E16-04-002-03			
(Приказ № 25 от 01.09.2010)			ода								
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
чел-ч 161.0805											
235.18											
2 640.14 6.44322											
6.44322											
11. 507-0589	Трубы напорные из полистилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм		10 м	-0.3752	77.37			-29.03 [цена]	238.29	-89.41	
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Объем: (0.04)*(-9.38)											

&lt; 11 \* 14 \* 23 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. С прайс.	Труба РР РН 10 D=32*3 цена 42.48/1.1/*1.02*1.08=39.66		М	3.752				[цена]	39.66	148.80	
13. С прайс.	Отвод 90 гр D=32 цена 8.72/1.18*1.02*1.12=8.38		шт	3				[цена]	8.38	25.14	
14. С прайс.	Тройник D=32 цена 11.45/1.18*1.02*1.12=11.01		шт	2				[цена]	11.01	22.02	
15. С прайс.	Крепления для трубопроводов 3/4 цена 9.25/1.18*1.02*1.12=8.89		шт	20				[цена]	8.89	177.80	
16. С прайс.	Крепления для трубопроводов 1 1/4 цена 11.15/1.18*1.02*1.12=10.72		шт	4				[цена]	10.72	42.88	
17. С прайс.	Кран шаровой пп диаметром 15 мм применительно цена 106/1.18*1.02*1.12=102		шт.	8				[цена]	102	816.00	
18. С прайс.	Кран шаровой пп, диаметром 32 мм цена 254.48/1.18*1.02*1.12=244.61		шт.	1				[цена]	244.61	244.61	
19. С прайс.	Кран шаровой пп, диаметром 25 мм цена 172.73/1.18*1.02*1.12=166.03		шт.	2				[цена]	166.03	332.06	
20. ТЕР 26-01-017-01 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубами		10 м трубопроводов	2.6	2 516.35			E26-01-017-01			
Объем: 4+22											
Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
21. 506-0879 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм		кг	-0.0858	55.03			-4.72 [цена]	162.61	-13.95	
Объем: (2.6)*(-0.033)											
22. 101-2466 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Краска <Армофиниш>		л	-3.7388	280.25			-1 047.80 [цена]	429.99	-1 607.65	
Объем: (2.6)*(-1.438)											
23. 104-0162 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм		м	-28.6	171.76			-4 912.34 [цена]	74.69	-2 136.13	
Объем: (2.6)*(-11.0)											
				<b>6 756.23</b>				<b>10 355.21</b>		<b>12.10352</b>	

< 11 \* 14 \* 23 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24. С прайсСантехТ.	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 28х9 мм цена 16,95/1,18=14,36	М	24.2								
								[цена]	14.36	347.51	
25. С прайсСантехТ.	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 35х9 мм цена 21,68/1,18=18,37	М	4.4								
								[цена]	18.37	80.83	
26. С прайс.	Муфты переходные комбинированные с нр 25*1/2 цена 58/1,18*1,02*1,112=55,75	шт	8								
								[цена]	55.75	446.00	
27. С прайс.	Муфты переходные комбинированные с нр 32*1/2 цена 119/1,18*1,02*1,112=114,39	шт	16								
								[цена]	114.39	1 830.24	
28. ТЕР 16-07-003-03	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения (Приказ № 25 от 01.09.2010)	1 врезка	1					E16-07-003-03			
	Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225										
	Зарплата рабочих				41.34	1.3225	54.67		15.24	833.20	
	Эксплуатация машин				4.67	1.4375	6.71		5.99	40.21	
	Материальные ресурсы	%			46.33		46.33		3.48	161.23	
	Накладные расходы	%			115		62.87		98	816.54	
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			71		38.82		56	466.59	
	Затраты труда	чел-ч		5.89835						5.89835	
							209.41			2 317.77	5.89835
29. 302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 01.09.2010)	шт.	-1		23.08		-23.08	[цена]	97.77	-97.77	
	Объем: (1.0)*(-1.0)										
30. С прайс.	Муфты переходные комбинированные с нр 32*1 цена 148/1,18*1,02*1,112=142,26	шт	1					[цена]	142.26	142.26	

**Раздел 3. ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

31. ТЕР 46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	1 м3 заделки	0.12	1 782.61				E46-03-017-01			
----------------------	---	--------------	------	----------	--	--	--	---------------	--	--	--

Объем: 0.01\*12

Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих				417.01	1.15	57.55			15.24	877.02	
Эксплуатация машин				15.18	1.15	2.09			9.12	19.10	
Материальные ресурсы				1 350.42		162.05			5.22	845.90	
Накладные расходы	%			99		56.97			84	736.70	

< 11 \* 14 \* 23 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	63.434	60		34.53		48	420.97	7.61208
							313.19			2 899.70	7.61208

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1, 22; %=84 - по стр. 2, 33; %=66 - по стр. 3)	2 050.65	25 579.25	105.5287	6
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 22, 33; %=40 - по стр. 3)	961.28	12 875.34	29.77577	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	224.85	2 917.53		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	144.39	1 760.36		
	1 330.52	17 553.23		
	1 089.37	12 703.91	75.75298	4
	795.10	10 325.23		
	494.91	5 956.99		

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 4; %=98 - по стр. 7, 12, 30)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 4; %=56 - по стр. 7, 12, 30)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Стоимость материалов

Нормативная трудоемкость

ИТОГО с НР и СП

ИТОГО с лимитированными затратами

НАС

ВСЕГО

Согласовано в сумме 54946,42 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет Заказчик

18

Государственное предприятие "Ульяновская область"  
"Финансовый отдел"  
по изданию 18.01.2018 г.

Составил: (Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: (Должность, подпись, Ф.И.О)