

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации
Ф.И.О.
" " 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации
Ф.И.О.
" " 20 г.

п.Центральный Суворовский район Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоотведения по ул.Ленина д. 20.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

76,236 тыс. руб.
20,601 тыс. руб.
159,060 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,06	565,03			ТЕР46-03-010 01		1,83 0,53
		ЗП			134,86	1,75*1,15	16,28	15,24	248,11	
		ЭМ			430,17	1,75*1,15	51,95	4,17	216,63	
		в т.ч. ЗПМ			38,85	*1,75*1,15	4,69	15,24	71,48	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	20,76	84=110*(0.9 *0.85)	268,46	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	12,48	48=70*(0.85 *0.8)	153,40	
		Всего по позиции					101,47		886,60	
2	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,07	1 841,41			ТЕР46-03-009 03		3,68 1,18
		ЗП			392,71	1,15	31,61	15,24	481,74	
		ЭМ			1 448,70	1,15	116,62	4,17	486,31	
		в т.ч. ЗПМ			130,56	1,15	10,51	15,24	160,17	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	41,70	84=110*(0.9 *0.85)	539,20	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	25,06	48=70*(0.85 *0.8)	308,12	
		Всего по позиции					214,99		1 815,37	
3	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	1 м3	0,6	299,22			ТЕР46-04-009 01		6,16 1,56
		ЗП			75,73	1,15	52,25	15,24	796,29	


Исполнитель: 
Холышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ЭМ в т.ч. ЗПМ			223,49	1,15	154,21	4,17	643,06	
					20,18	1,15	13,93	15,24	212,29	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	65,52	84=110*(0.9 *0.85)	847,21	
						0,85	39,38	48=70*(0.85 *0.8)	484,12	
		СП от ФОТ	%	70						
4	ТЕРР57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 Основания	0,076	127,14		311,36	ТЕРР57-1-3	2 770,68	1,52
					127,14	1,15	11,11	15,24	169,32	
						1,15				
						1,15		15,24		
	509-9900	Строительный мусор	Т	0,3549						
		НР от ФОТ	%	80			8,89	68=80*0.85	115,14	
							7,55	54=68*0.8	91,43	
		СП от ФОТ	%	68			27,55		375,89	
5	ТЕРР65-4-2	Демонтаж: унитадов и писсуаров	100 приборов	0,08	517,44			ТЕРР65-4-2		5,87
										0,03
		ЗП			508,80	1,15	46,81	15,24	713,38	
						1,15	0,79	6,8	5,37	
		ЭМ			8,64	1,15	0,28	15,24	4,27	
						1,15				
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	Т	0,212						
		НР от ФОТ	%	74			34,85	63=74*0.85	452,12	
							23,55	40=50*0.8	287,06	
		СП от ФОТ	%	50			106,00		1 457,93	
		Всего по позиции	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,27	683,41			ТЕРР65-2-2		26,49
										0,1
6	ТЕРР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм								
		ЗП			673,87	1,15	209,24	15,24	3 188,82	
						1,15	2,96	6,8	20,13	
		ЭМ			9,54	1,15	1,03	15,24	15,70	
						1,15				
		в т.ч. ЗПМ			3,30					
		МР								
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	Т	0,3618						
		НР от ФОТ	%	74			155,60	63=74*0.85	2 018,85	
							105,14	40=50*0.8	1 281,81	
		СП от ФОТ	%	50			472,94		6 509,61	
		Всего по позиции	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,17	548,29			ТЕРР65-2-1		13,45
										0,03
7	ТЕРР65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм								
		ЗП			543,52	1,15	106,26	15,24	1 619,40	
						1,15	0,93	6,8	6,32	
		ЭМ			4,77	1,15	0,32	15,24	4,88	
						1,15				
		в т.ч. ЗПМ			1,65					
		МР								

Исполнитель: 

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,1003						
		НР от ФОТ	%	74			78,87	63=74*0,85	1 023,30	
		СП от ФОТ	%	50			53,29	40=50*0,8	649,71	
		Всего по позиции					239,35		3 298,73	
8	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	100 м	0,27	8 305,43			ТЕР16-04-001 02		22 0,02
		диаметром: 100 мм	да							
		ЗП			571,03	1,15*1,15	203,90	15,24	3 107,44	
		ЭМ			18,00	1,25*1,15	6,99	8,88	62,07	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,25*1,15	0,28	15,24	4,27	
		МР			7 716,40		2 083,42	2,33	4 854,37	
	301-9240	Крепления	кг					2,33		
	302-9120	Задвижки	шт.							
		НР от ФОТ	%	128			235,22	98=128*(0,9 *0,85)	3 049,48	
		СП от ФОТ	%	83			144,05	56=83*(0,85 *0,8)	1 742,56	
		Всего по позиции					2 673,58		12 815,92	
9	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм	м	-26,96	173,58		-4 679,72		-4 679,72	
10	прайс	Трубы для внутренней канализации ПП Д100	м	26,95	134,90		3 635,56		3 635,56	
		Ц=144,5/1,18*1,02*1,08								
11	прайс	Тройник ПП 100х100	шт	10	62,20		622,00		622,00	
		Ц=64,7/1,18*1,02*1,112								
12	прайс	Отвод ПП 100	шт	8	42,05		336,40		336,40	
		Ц=43,75/1,18*1,02*1,112								
13	прайс	Ревизия ПП 100	шт	4	70,66		282,64		282,64	
		Ц=73,51/1,18*1,02*1,112								
14	прайс	Хомут металлический д.110мм со шпилькой и дюбелем	шт	8	70,37		562,96		562,96	
		Ц=73,21/1,18*1,02*1,112								
15	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности	100 м	0,17	4 894,35			ТЕР16-04-001 01		14,44
		диаметром: 50 мм	да							
		ЗП			595,50	1,15*1,15	133,88	15,24	2 040,33	
		ЭМ			8,25	1,25*1,15	2,02	9,02	18,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,24	1,25*1,15	0,06	15,24	0,91	
		МР			4 290,60		729,40	2,32	1 692,21	
	301-9240	Крепления	кг					2,32		
	302-9120	Задвижки	шт.					2,32		
		НР от ФОТ	%	128			154,30	98=128*(0,9 *0,85)	2 000,42	
		СП от ФОТ	%	83			94,49	56=83*(0,85 *0,8)	1 143,09	
		Всего по позиции					1 114,09		6 894,27	
16	ТСЦ-302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	-16,97	97,17		-1 648,97		-1 648,97	
17	прайс	Труба ПВХ 50	м	16,97	54,31		921,64		921,64	
		Ц=58,18/1,18*1,02*1,08								

Исполнитель: 
Ходрышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	прайс	Тройник 50 Ц=24,96/1,18*1,02*1,112	шт	8	23,99		191,92		191,92	
19	прайс	Отвод ЛП ф50 Ц=12,22/1,18*1,02*1,112	шт	4	11,75		47,00		47,00	
20	прайс	Ревизия д50 Ц=40,78/1,18*1,02*1,112	шт	2	39,20		78,40		78,40	
21	прайс	Хомуты металлические д.50мм со шпилькой и дюбелем Ц=34,60/1,18*1,02*1,112	шт	5	33,26		166,30		166,30	
22	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным б/у	10 компл.	0,8	6 065,32			ТЕР17-01-003 01		26,07 0,37
		ЗП			219,05	1,15*1,15	231,75	15,24	3 531,87	
		ЭМ			33,38	1,25*1,15	38,38	8,55	328,15	
		в т.ч. ЗПМ			3,30	1,25*1,15	3,79	15,24	57,76	
		МР			5 812,89		4 650,33	6,26	29 111,07	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	271,34	98=128*(0.9 *0.85)	3 517,84	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	166,17	56=83*(0.85 *0.8)	2 010,19	
		Всего по позиции					5 357,97		38 499,12	
23	ТСЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	-8	3 532,49		-28 259,92		-28 259,92	
24	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,13	1 031,00			ТЕРр69-4-1		11,76 0,01
		ЗП			626,92	1,15	93,72	15,24	1 428,29	
		ЭМ			1,49	1,15	0,22	6,8	1,50	
		в т.ч. ЗПМ			0,52	1,15	0,08	15,24	1,22	
		МР			402,59		52,34	5,13	268,50	
		НР от ФОТ	%	78			73,16	66=78*0.85	943,48	
		СП от ФОТ	%	50			46,90	40=50*0.8	571,80	
		Всего по позиции					266,34		3 213,57	
25	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1	208,01			ТЕР16-07-004 02		11,82
		ЗП			71,25	1,15*1,15	94,23	15,24	1 436,07	
		ЭМ			0,60	1,25*1,15	0,86	9,33	8,02	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		15,24		
		МР			136,16		136,16	3,78	514,68	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	108,55	98=128*(0.9 *0.85)	1 407,35	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	66,48	56=83*(0.85 *0.8)	804,20	
		Всего по позиции					406,28		4 170,32	
26	ТЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2 пола	0,06	8 085,58			ТЕР11-01-014 01		2,4 0,95
		ЗП			272,40	1,15*1,15	21,62	15,24	329,49	
		ЭМ			175,99	1,25*1,15	15,18	10,72	162,73	
		в т.ч. ЗПМ			113,95	1,25*1,15	9,83	15,24	149,81	
		МР			7 637,19		458,23	5,74	2 630,24	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	34,82	94=123*(0.9 *0.85)	450,54	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	20,05	51=75*(0.85 *0.8)	244,44	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции					549,90		3 817,44	
27	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,076	9 663,97			ТЕР11-01-033-02		6,71
		ЗП			531,68	1,15*1,15	53,44	15,24	814,43	
		ЭМ			95,14	1,25*1,15	10,39	8,46	87,90	
		в т.ч. ЗПМ			7,83	1,25*1,15	0,86	15,24	13,11	
		МР			9 037,15		686,83	5,42	3 722,62	
		НР от ФОТ	%	123			60,11	94=123*(0,9*0,85)	777,89	
		СП от ФОТ	%	75			34,62	51=75*(0,85*0,8)	422,05	
		Всего по позиции					845,39		5 824,89	
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Итого										
В том числе:										
Основная заработная плата										
Материалы										
Машины и механизмы										
в том числе заработная плата машинистов										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									76 235,71	

Согласовано в сумме 46235,71 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по проектированию и строительству»

Исполнитель: Ходышева Н.В.