

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" ____ " ____ 20__ г.

" ____ " ____ 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

2212

На капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома, расположенного по адресу: г. Белёв, ул. Рабочая, 99
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:137,210 тыс. руб.
37,043 тыс. руб.
286,880 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индекс пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Раздел 1. Новый раздел														
1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см ² (до толщины 220)	100 отверстий	0,12	565,03						3,66			
				ЗП		134,86	1,75*1,15	32,57	15,24	496,35	1,05			
				ЭМ		430,17	1,75*1,15	103,88	4,17	433,20				
				в т.ч. ЗПМ		38,85	1,75*1,15	9,38	15,24	142,99				
				НР от ФОТ			0,9	41,53	84=110*(0,9*0,85)	537,05				
				СП от ФОТ			0,85	24,96	48=70*(0,85*0,8)	306,88				
				Всего по позиции				202,94		1 773,48				
						Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,1	1 884,82		ТЕР46-03-009-06		5,85	
						ЗП			436,12	1,15	50,15	15,24	764,35	1,68
						ЭМ			1 448,70	1,15	166,60	4,17	694,72	
		в т.ч. ЗПМ			130,56	1,15	15,01	15,24	228,82					
		НР от ФОТ				0,9	64,51	84=110*(0,9*0,85)	834,26					
		СП от ФОТ				0,85	38,77	48=70*(0,85*0,8)	476,72					
		Всего по позиции			320,03		2 770,05							

Per. № 2009

Ильшурова А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	1 м3	1,6	250,08			ТЕР46-04-009-02		14,35 3,42
		ЗП			66,14	1,15	121,70	15,24	1 854,67	
		ЭМ			183,94	1,15	338,44	4,17	1 411,33	
		в.т.ч. ЗПМ			16,61	1,15	30,56	15,24	465,78	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	150,74	84=110*(0,9*0,85)	1 949,18	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	90,59	48=70*(0,85*0,8)	1 113,82	
		Всего по позиции					701,47		6 329,00	1,85
5	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: пристильных полов	100 м2 основания	0,092	127,14			ТЕРр57-1-3		
		ЗП			127,14	1,15	13,45	15,24	205,00	
		ЭМ				1,15				
		в.т.ч. ЗПМ				1,15		15,24		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			10,76	68=80*0,85	139,40	
		СП от ФОТ	%	68			9,15	54=68*0,8	110,70	
		Всего по позиции					33,36		455,10	
8	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,76	683,41			ТЕРр65-2-2		74,55 0,28
		ЗП			673,87	1,15	588,96	15,24	8 975,79	
		ЭМ			9,54	1,15	8,34	6,8	56,70	
		в.т.ч. ЗПМ			3,30	1,15	2,89	15,24	43,96	
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			437,97	63=74*0,85	5 682,44	
		СП от ФОТ	%	50			295,93	40=50*0,8	3 607,90	
		Всего по позиции					1 331,20		18 322,83	
10	ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,16	517,44			ТЕРр65-4-2		11,75 0,05
		ЗП			508,80	1,15	93,62	15,24	1 426,76	
		ЭМ			8,64	1,15	1,59	6,8	10,81	
		в.т.ч. ЗПМ			2,99	1,15	0,55	15,24	8,38	
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			69,69	63=74*0,85	904,14	
		СП от ФОТ	%	50			47,09	40=50*0,8	574,06	
		Всего по позиции					211,99		2 915,77	
11	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	0,76	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		61,91 0,07
		ЗП			571,03	1,15*1,15	573,94	15,24	8 746,88	
		ЭМ			18,00	1,25*1,15	19,67	8,88	174,63	
		в.т.ч. ЗПМ			0,73	1,25*1,15	0,80	15,24	12,15	
		МР			7 716,40		5 864,46	2,33	13 664,19	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	662,10	98=128*(0,9*0,85)	8 583,85	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	405,48	56=83*(0,85*0,8)	4 905,06	
		Всего по позиции					7 525,65		36 074,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами. Диаметр: 100 мм	м	-75,85	173,58		-13 166,04		-13 166,04	
13	прайс	Труба ПВХ 110 Ц=144,5/1,18*1,02*1,08	м	75,85	134,90		10 232,17		10 232,17	
14	прайс	Отвод ПП 110 Ц=43,75/1,18*1,02*1,112	шт	12	42,05		504,60		504,60	
15	прайс	Тройник 110/110 Ц=64,7/1,18*1,02*1,112	шт	24	62,20		1 492,80		1 492,80	
18	прайс	Ревизия Д110 Ц=73,5/1,18*1,02*1,112	шт	6	70,65		423,90		423,90	
19	прайс	Хомут металлический Д.110мм со шпилькой и дюбелем Ц=73,21/1,18*1,02*1,112	шт	22	70,37		1 548,14		1 548,14	
34	ТЕРР69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,1	1 031,00			ТЕРР69-4-1		9,05 0,01
		ЗП			626,92	1,15	72,10	15,24	1 098,74	
		ЭМ			1,49	1,15	0,17	6,8	1,17	
		в т.ч. ЗППМ			0,52	1,15	0,06	15,24	0,91	
		МР			402,59		40,26	5,13	206,52	
		НР от ФОТ	%		78		56,28	66=78*0,85	725,77	
		СП от ФОТ	%		50		36,08	40=50*0,8	439,86	
		Всего по позиции					204,89		2 472,06	
35	ТЕРР69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0,12	932,16			ТЕРР69-4-3		8,37 0,01
		ЗП			483,38	1,15	66,71	15,24	1 016,61	
		ЭМ			2,38	1,15	0,33	6,81	2,24	
		в т.ч. ЗППМ			0,82	1,15	0,11	15,24	1,72	
		МР			446,40		53,56	5,5	294,62	
		НР от ФОТ	%		78		52,12	66=78*0,85	672,10	
		СП от ФОТ	%		50		33,41	40=50*0,8	407,33	
		Всего по позиции					206,13		2 392,90	
37	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м ³ бетона, бутабетона и железобетона в деде	0,016	64 662,60			ТЕР06-01-001 01		3,81 0,41
		ЗП			1 312,20	1,15*1,15	27,77	15,24	423,16	
		ЭМ			1 377,50	1,25*1,15	31,68	7,39	234,13	
		в т.ч. ЗППМ			217,62	1,25*1,15	5,01	15,24	76,28	
		МР			61 972,90		991,57	4,63	4 590,95	
		НР от ФОТ	%		105		30,98	80=105*(0,9 *0,85)	399,55	
		СП от ФОТ	%		65		18,11	44=65*(0,85 *0,8)	219,75	
		Всего по позиции					1 100,11		5 867,54	
39	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: Дощатых толщиной 36 мм	100 м ² покрытия	0,092	9 663,97			ТЕР11-01-033 02	5 867,54	8,12 0,1

ИШШУРА А.А.

Директор:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭП			531,68	1,15*1,15	64,69	15,24	985,87	
		ЭМ			95,14	1,25*1,15	12,58	8,46	106,45	
		в т.ч. ЗПМ			7,83	1,25*1,15	1,04	15,24	15,78	
		НР от ФОТ			9 037,15		831,42	5,42	4 506,28	
		СП от ФОТ		%			72,76	94=123*(0,9 *0,85)	941,55	
		СП от ФОТ		%			41,90	51=75*(0,85 *0,8)	510,84	
		Всего по позиции					1 023,35		7 050,99	
40	ТЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным (Б/У)	10 компл.		1,6			ТЕР17-01-003 01		52,14 0,74
		ЭП			219,05	1,15*1,15	463,50	15,24	7 063,89	
		ЭМ			33,38	1,25*1,15	76,77	8,55	656,42	
		в т.ч. ЗПМ			3,30	1,25*1,15	7,58	15,24	115,68	
		НР от ФОТ			5 812,89		9 300,64	6,26	58 221,90	
		СП от ФОТ		%			542,68	98=128*(0,9 *0,85)	7 035,98	
		СП от ФОТ		%			332,35	56=83*(0,85 *0,8)	4 020,56	
		Всего по позиции					10 715,94		76 998,75	
41	ТСЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.		-16		-56 519,84		-56 519,84	
42	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка		2		208,01	ТЕР16-07-004 02		23,65
		ЭП			71,25	1,15*1,15	188,46	15,24	2 872,08	
		ЭМ			0,60	1,25*1,15	1,72	9,33	16,10	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		15,24		
		НР от ФОТ			136,16		272,32	3,78	1 029,36	
		СП от ФОТ		%			217,11	98=128*(0,9 *0,85)	2 814,64	
		СП от ФОТ		%			132,96	56=83*(0,85 *0,8)	1 608,36	
		Всего по позиции					812,57		8 340,54	
Итого по разделу 1 Новый раздел										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Полы (ремонтно-строительные)										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Прочие ремонтно-строительные работы										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Полы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машинны и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Итого по смете: </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 116 279,35 </div> </div>										

27 029,55
 37 042,60
 37 042,60
 116 279,35

116 279,35
 116 279,35

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Сметная прибыль									18 301,84	
НДС 18%									20 930,28	
ВСЕГО по смете									137 209,63	

Составил: _____ (тел.:)

Проведил: _____ (тел.:)


 Составлено в сумме 137 209,63 руб.
 Проверку объема работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по энергообеспечению в строительстве»

Исполнитель:
Милура А.А.
 - 5 -

