

## «СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

## «УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

г.Центральный Суворовского района Тульской области  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоотведения по ул.Ленина дом 23,

Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:

Средства на оплату труда:

Нормативная трудоемкость:

111,457 тыс. руб.  
30,676 тыс. руб.  
236,020 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см <sup>2</sup>	100 отверстий	0,08	565,03			ТЕР46-03-010-01		2,44 0,7
		ЗП			134,86	1,75*1,15	21,71	15,24		330,90
		ЭМ			430,17	1,75*1,15	69,26	4,17		288,80
		в т.ч. ЗПМ			38,85	1,75*1,15	6,26	15,24		95,32
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	27,69	84=110*(0.9*0.85)		358,02
		СП от ФОТ	%	70		0,85	16,64	48=70*(0.85*0.8)		204,59
		Всего по позиции					135,30			1 182,31
2	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,08	1 841,41			ТЕР46-03-009-03		4,21 1,35
		ЗП			392,71	1,15	36,13	15,24		550,61
		ЭМ			1 448,70	1,15	133,28	4,17		555,78
		в т.ч. ЗПМ			130,56	1,15	12,01	15,24		183,06
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	47,66	84=110*(0.9*0.85)		616,28
		СП от ФОТ	%	70		0,85	28,64	48=70*(0.85*0.8)		352,16
		Всего по позиции					245,71			2 074,83
3	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на правии	1 м <sup>3</sup>	0,6	299,22			ТЕР46-04-009-01		6,16 1,56
		ЗП			75,73	1,15	52,25	15,24		796,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				223,49	1,15	154,21	4,17	643,05	
	в т.ч. ЗПМ				20,18	1,15	13,93	15,24	212,20	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	65,52	84=110*(0.9 *0.85)	847,17	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	39,38	48=70*(0.85 *0.8)	484,10	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>311,36</b>		<b>2 770,66</b>	
<b>4</b>	<b>ТЕРр57-1-3</b>	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0,022	127,14	1,15		ТЕРр57-1-3		0,44
	ЗП				127,14	1,15	3,22	15,24	49,02	
	ЭМ					1,15				
	в т.ч. ЗПМ					1,15		15,24		
	МР									
<b>509-9900</b>	Строительный мусор		т	0,1027						
	НР от ФОТ		%	80			2,58	68=80*0.85	33,33	
	СП от ФОТ		%	68			2,19	54=68*0.8	26,47	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>7,99</b>		<b>108,82</b>	
<b>5</b>	<b>ТЕРр65-4-2</b>	Демонтаж: унитафов и писсуаров	100 приборов	0,13	517,44			ТЕРр65-4-2		9,54 0,04
	ЗП				508,80	1,15	76,07	15,24	1 159,24	
	ЭМ				8,64	1,15	1,29	6,8	8,78	
	в т.ч. ЗПМ				2,99	1,15	0,45	15,24	6,81	
	МР									
	НР от ФОТ		%	74			56,62	63=74*0.85	734,61	
	СП от ФОТ		%	50			38,26	40=50*0.8	466,42	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>172,24</b>		<b>2 369,05</b>	
<b>6</b>	<b>ТЕРр65-2-2</b>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	0,75	683,41			ТЕРр65-2-2		73,57 0,28
	ЗП				673,87	1,15	581,21	15,24	8 857,69	
	ЭМ				9,54	1,15	8,23	6,8	55,95	
	в т.ч. ЗПМ				3,30	1,15	2,85	15,24	43,38	
	МР									
	НР от ФОТ		%	74			432,20	63=74*0.85	5 607,67	
	СП от ФОТ		%	50			292,03	40=50*0.8	3 560,43	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>1 313,67</b>		<b>18 081,74</b>	
<b>7</b>	<b>ТЕР16-04-001-02</b>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	0,75	8 305,43			ТЕР16-04-001 02		61,1 0,06
	ЗП				571,03	1,15*1,15	566,39	15,24	8 631,79	
	ЭМ				18,00	1,25*1,15	19,41	8,88	172,33	
	в т.ч. ЗПМ				0,73	1,25*1,15	0,79	15,24	11,99	
	МР				7 716,40		5 787,30	2,33	13 484,40	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	653,39	98=128*(0.9 *0.85)	8 470,90	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	400,15	56=83*(0.85 *0.8)	4 840,52	
	<b>Всего по позиции</b>						<b>7 426,64</b>		<b>35 599,94</b>	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полистиленовых труб высокой плотности с ГИЛЗами, диаметром: 100 мм Трубы для внутренней канализации ПП Д100 L=144,5/1,18*1,02*1,08	м	-74,85	173,58		-12 992,46		-12 992,46	
9	прайс	Тройник ПП 100х100 L=64,71/1,18*1,02*1,112	шт	28	62,20		1 741,60		1 741,60	
10	прайс	Отвод ПП 100 L=43,75/1,18*1,02*1,112	шт	18	42,05		756,90		756,90	
11	прайс	Ревизия ПП 100 L=73,51/1,18*1,02*1,112	шт	12	70,66		847,92		847,92	
12	прайс	Хомут металлический Д.110мм со шпилькой и дюбелем L=73,21/1,18*1,02*1,112	шт	22	70,37		1 548,14		1 548,14	
13	прайс	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным б/у	шт	1,3	6 065,32		7 904,91		7 904,91	
14	ТЕР17-01-003-01	ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ	10 компл.		219,05 33,38 3,30 5 812,89	1,15*1,15 1,25*1,15 1,25*1,15	376,60 62,37 6,16 7 556,77	15,24 8,55 15,24 6,26	5 739,41 533,34 93,99 47 305,29	42,36 0,6
15	ТСЦ-301-1521	Унитаз-комплект «Комфорт»	компл.	-13	3 532,49		8 706,72		62 561,47	
16	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,16	1 031,00		ТЕРр69-4-1		-45 922,37	14,47 0,01
17	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1	208,01		ТЕР16-07-004-02		3 955,30	11,82
		ЗП			71,25	1,15*1,15	94,23	15,24	1 436,04	
		ЭМ			0,60	1,25*1,15	0,86	9,33	8,05	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		15,24		
		МР			136,16		136,16	3,78	514,68	
		НР от ФОТ				0,9	108,55	98=128*(0,9*0,85)	1 407,32	
		СП от ФОТ			83	0,85	66,48	56=83*(0,85*0,8)	804,18	
		Всего по позиции					406,28		4 170,27	
18	ТЕР11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2 пола	0,06	8 085,58		ТЕР11-01-014-01		329,41	2,4 0,95
		ЗП			272,40	1,15*1,15	21,62	15,24		
		ЭМ			175,99	1,25*1,15	15,18	10,72		

Холышева Н.Б.

Исполнитель:

Исполнитель: *М.В. В.*  
Ходышева Н.В.