

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ " _____ 20__ г.

_____ " _____ 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома, расположенного по адресу: г.Суворов, п.Ханино, ул.Советская, 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт, составленный ГАУ ТО "Проектная контора"

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

11,479 тыс. руб.
2,736 тыс. руб.
20,070 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый раздел										

1	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (до толщины 220)	100 отверстий	0,02	565,03			ТЕР46-03-010-01		0,61 0,18
		ЗП			134,86	1,75*1,15	5,43	15,24	82,73	
		ЭМ			430,17	1,75*1,15	17,31	4,17	72,20	
		в т.ч. ЗПМ			38,85	1,75*1,15	1,56	15,24	23,83	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	6,92	84=110*(0.9*0.85)	89,51	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	4,16	48=70*(0.85*0.8)	51,15	
		Всего по позиции					33,82		295,59	
10	ТЕРР65-4-2	Демонтаж: унитаза и писсуаров	100 приборов	0,02	517,44			ТЕРР65-4-2		1,47 0,01
		ЗП			508,80	1,15	11,70	15,24	178,35	
		ЭМ			8,64	1,15	0,20	6,8	1,35	
		в т.ч. ЗПМ			2,99	1,15	0,07	15,24	1,05	
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			8,71	63=74*0.85	113,02	
		СП от ФОТ	%	50			5,89	40=50*0.8	71,76	
		Всего по позиции					26,50		364,48	
11	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	0,12	8 305,43			ТЕР16-04-001-02		9,78 0,01
		ЗП			571,03	1,15*1,15	90,62	15,24	381,09	
		ЭМ			18,00	1,25*1,15	3,11	8,88	27,57	

Рег. № 1959

Инициала А.А. Г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				0,73	1,25*1,15	0,13	15,24	1,92	
	НР от ФОТ			128	7 716,40		925,97	2,33	2 157,50	
	СП от ФОТ		%			0,9	104,54	98=128*(0,9 *0,85)	1 355,35	
			%	83		0,85	64,02	56=83*(0,85 *0,8)	774,49	
	Всего по позиции						1 188,26		5 696,00	
12	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полипропиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм	М	-11,98	173,58		-2 079,49		-2 079,49	
13	прайс	Труба ПВХ 110 Ц=144,5/1,18*1,02*1,08	М	11,98	134,90		1 616,10		1 616,10	
15	прайс	Тройник 110/110 Ц=64,71/1,18*1,02*1,112	шт	2	62,20		124,40		124,40	
16	прайс	Крестовина 110/110/110 Ц=171,3/1,18*1,02*1,112	шт	2	164,66		329,32		329,32	
18	прайс	Ревизия Д110 Ц=73,5/1,18*1,02*1,112	шт	2	70,65		141,30		141,30	
19	прайс	Хомут металлический д.110мм со шпилькой и дюбелем Ц=73,21/1,18*1,02*1,112	шт	4	70,37		281,48		281,48	
34	ТЕРр69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0,02	932,16		ТЕРр69-4-3			1,4
		ЗП			483,38	1,15	11,12	15,24	169,43	
		ЭМ			2,38	1,15	0,05	6,81	0,37	
		в т.ч. ЗПМ			0,82	1,15	0,02	15,24	0,29	
		МР			446,40		8,93	5,5	49,11	
		НР от ФОТ	%	78			8,69	66=78*0,85	112,02	
		СП от ФОТ	%	50			5,57	40=50*0,8	67,89	
39	ТЕР17-01-003-01	Установка унитаза: с бачком непосредственно присоединенным (б/у)	10 компл.	0,2	6 065,32		34,36	ТЕР17-01-003 01	398,82	6,52 0,09
		ЗП			219,05	1,15*1,15	57,94	15,24	882,99	
		ЭМ			33,38	1,25*1,15	9,60	8,55	82,05	
		в т.ч. ЗПМ			3,30	1,25*1,15	0,95	15,24	14,46	
		МР			5 812,89		1 162,57	6,26	7 277,74	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	67,84	98=128*(0,9 *0,85)	879,50	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	41,55	56=83*(0,85 *0,8)	502,57	
40	ТСЦ-301-1521	Всего по позиции					1 339,50		9 624,85	
		Унитаз-комплект «Комфорт»	компл.	-2	3 532,49		-7 064,98		-7 064,98	
Итого по разделу 1 Новый раздел										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
									364,48	
									8 668,98	

Итого 8 668,98

Машура А.А.

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Прочие ремонтно-строительные работы									
Итого									398,82
В том числе:									9 727,87
Материалы									
Машины и механизмы									2 832,48
ФОТ									183,54
Накладные расходы									2 736,14
Сметная прибыль									2 549,40
НДС 18%									1 467,86
									1 751,02
ВСЕГО по смете									11 478,89

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 11448,89
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный дорожный центр»
по ценообразованию в строительстве

Исполнитель:
Мещуря А.А.