

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации
Ф.И.О.
" " 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации
Ф.И.О.
" " 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоснабжения по ул.Ленина д.51 г.Белов Тульской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

241,346 тыс. руб.
61,581 тыс. руб.
438,650 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Ремонт системы водоснабжения

1	ТЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0,04	148,41				ТЕРр66-24-2	0,76
		ЗП			148,41		5,94	16	95,04	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	74			4,40	63=74*0.85	59,88	
		СП от ФОТ	%	50			2,97	40=50*0.8	38,02	
		Всего по позиции					13,31		192,94	
2	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,27	578,26				ТЕР46-03-010 01	7,17 2,06
		ЗП			134,86	1,75	63,72	16	1 019,52	
		ЭМ			443,40	1,75	209,51	4,04	846,42	
		в т.ч. ЗПМ			40,89	1,75	19,32	16	309,12	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	82,21	84=110*(0.9 *0.85)	1 116,06	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	49,41	48=70*(0.85 *0.8)	637,75	
		Всего по позиции					404,85		3 619,75	

12695

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,18	599,77			ТЕРр57-2-3		12,58 0,26
		ЗП			556,86		100,24	16	1 603,84	
		ЗМ			42,91		7,72	7,93	61,22	
		в т.ч. ЗПМ			18,17		3,27	16	52,32	
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			82,81	68=80*0.85	1 126,19	
		СП от ФОТ	%	68			70,39	54=68*0.8	894,33	
		Всего по позиции					261,16		3 685,58	
4	ТЕР46-04-003-01	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	1 м3	1,1	536,77			ТЕР46-04-003 01		10,64 4,96
		ЗП			77,07		84,78	16	1 356,48	
		ЗМ			459,70		505,67	4,04	2 042,91	
		в т.ч. ЗПМ			42,39		46,63	16	746,08	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110			0,9	84=110*(0.9 *0.85)	1 766,15	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	78,19	48=70*(0.85 *0.8)	1 009,23	
		Всего по позиции					798,74		6 174,77	
5	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0,27	127,14			ТЕРр57-1-3		4,71
		ЗП			127,14		34,33	16	549,28	
		ЗМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			27,46	68=80*0.85	373,51	
		СП от ФОТ	%	68			23,34	54=68*0.8	296,61	
		Всего по позиции					85,13		1 219,40	
6	ТЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,14	872,61			ТЕРр69-1-3		16,76
		ЗП			872,61		122,17	16	1 954,72	
		ЗМ								
		в т.ч. ЗПМ						16		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			95,29	66=78*0.85	1 290,12	
		СП от ФОТ	%	50			61,09	40=50*0.8	781,89	
		Всего по позиции					278,55		4 026,73	
7	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (36м -Д32, 64м- Д 20)	100 м трубопрово да	1	353,34			ТЕРр65-1-1		34,66 0,1
		ЗП			269,31		269,31	16	4 308,96	
		ЗМ			6,94		6,94	6,54	45,39	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		1,26	16	20,16	
		МР			77,09		77,09	9,95	767,05	
		НР от ФОТ	%	74			200,22	63=74*0.85	2 727,35	
		СП от ФОТ	%	50			135,29	40=50*0.8	1 731,65	
		Всего по позиции					688,85		9 580,40	
8	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопрово да	0,12	608,02			ТЕРр65-1-2		

Исполнитель: 14.09.2015

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			463,25		55,59	16	889,44	
		ЗМ			11,91		1,43	6,53	9,34	
		в т.ч. ЗПМ			2,15		0,26	16	4,16	
		МР			132,86		15,94	9,95	158,60	
		НР от ФОТ	%	74			41,33	63=74*0.85	562,97	
		СП от ФОТ	%	50			27,93	40=50*0.8	357,44	
		Всего по позиции					142,22		1 977,79	
9	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопрово да	0,12	5 208,39			ТЕР16-04-002 05		19,53 2,02
		ЗП			1 311,89	1,15	181,04	16	2 896,64	
		ЗМ			1 345,31	1,25	201,80	5,57	1 124,03	
		в т.ч. ЗПМ			169,87	1,25	25,48	16	407,68	
		МР			2 551,19		306,14	2,02	618,40	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	237,91	98=128*(0.9 *0.85)	3 238,23	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	145,70	56=83*(0.85 *0.8)	1 850,42	
		Всего по позиции					1 072,59		9 727,72	
10	ТССЦ-507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	10 м	-1,135	508,80		-577,49		-577,49	
11	прайс	Труба РН 10 Ду 50 П=196,83/1,18*1,02*1,08	м	11,35	183,75		2 085,56		2 085,56	
12	прайс	Хомут с гайкой 2" П=11,55/1,18*1,02*1,112	шт	36	11,10		399,60		399,60	
13	прайс	Тройник полипропиленовый 50 П=60,32/1,18*1,02*1,112	шт	4	57,98		231,92		231,92	
14	прайс	Угольник полипропиленовый 90гр. диаметром 50мм П=47,87/1,18*1,02*1,112	шт	5	46,01	1,112*1,02	260,95		260,95	
15	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	0,36	3 202,95			ТЕР16-04-002 01		67,23 2,66
		ЗП			1 505,45	1,15	623,26	16	9 972,16	
		ЗМ			598,51	1,25	269,33	5,55	1 494,78	
		в т.ч. ЗПМ			74,46	1,25	33,51	16	536,16	
		МР			1 098,99		395,63	3,02	1 194,80	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	756,60	98=128*(0.9 *0.85)	10 298,15	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	463,35	56=83*(0.85 *0.8)	5 884,66	
		Всего по позиции					2 508,17		28 844,55	
16	ТССЦ-507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	10 м	-3,373	327,96		-1 106,21		-1 106,21	
17	прайс	Труба полипропиленовая армированная РН10 Д 40 П=122,05/1,18*1,02*1,08	м	33,73	113,94	1,02*1,08	4 233,79		4 233,79	

исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	прайс	Тройник полипропиленовый 20 П=37,99/1,18*1,02*1,112	шт	9	36,52		328,68		328,68	
19	прайс	Угольник полипропиленовый 90гр. диаметром 40мм П=30,99/1,18*1,02*1,112	шт	4	29,79	1,112*1,02	135,16		135,16	
20	прайс	Хомут с гайкой 1 1/4" П=9,25/1,18*1,02*1,112	шт	36	8,89		320,04		320,04	
21	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	0,64	2 790,57		ТЕР16-04-002 02			110,14 6,56
		ЗП			1 387,16	1,15	1 020,95	16	16 335,20	
		ЭМ			820,19	1,25	656,15	5,58	3 661,32	
		в т.ч. ЗПМ			103,48	1,25	82,78	16	1 324,48	
		МР			583,22		373,26	3,12	1 164,57	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 271,50	98=128*(0,9 *0,85)	17 306,49	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	778,68	56=83*(0,85 *0,8)	9 889,42	
		Всего по позиции					4 100,54		48 357,00	
22	ТССЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-5,946	173,54		-1 031,87		-1 031,87	
23	прайс	Труба полипропиленовая армированная PN10 25x4,2 мм П=46,12/1,18*1,02*1,08	м	59,46	43,06	1,02*1,08	2 820,19		2 820,19	
24	прайс	Угольник полипропиленовый 90гр. диаметром 25мм П=7,76/1,18*1,02*1,112	шт	14	7,46	1,112*1,02	118,44		118,44	
25	прайс	Тройник полипропиленовый 25 П=10,63/1,18*1,02*1,112	шт	14	10,22		143,08		143,08	
26	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	6	278,77		1 672,62		1 672,62	
27	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	18	115,35		2 076,30		2 076,30	
28	прайс	Хомут с гайкой 3/4" П=9,25/1,18*1,02*1,112	шт	62	8,89		551,18		551,18	
29	ТЕР16-06-001-01	Установка водомерных узлов, устанавливаемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	2 111,96		ТЕР16-06-001 01			10,95 0,05
		ЗП			80,73	1,15	92,84	15,24	1 414,88	
		ЭМ			11,92	1,25	14,90	6,91	102,96	
		в т.ч. ЗПМ			0,48	1,25	0,60	15,24	9,14	
		МР			2 019,31		2 019,31	3,13	6 320,44	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	107,64	98=128*(0,9 *0,85)	1 395,54	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	65,92	56=83*(0,85 *0,8)	797,45	
		Всего по позиции					2 300,61		10 031,27	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, железобетона и в доле	0,011	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		1,98 0,2
		ЗП			1 312,20				230,88	
		ЭМ			1 377,50				111,96	
		в т.ч. ЗПМ			227,16				40,00	
		МР			61 972,90				3 163,13	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	16,00	80=105*(0.9 *0.85)	216,70	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	9,35	44=65*(0.85 *0.8)	119,19	
		Всего по позиции					736,64		3 841,86	
31	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов. Многоцветных	100 м2 покрытия	0,18	9 080,64			ТЕР11-01-027-02		24,79 0,6
		ЗП			978,60	1,15	202,57	16	3 241,12	
		ЭМ			117,37	1,25	26,41	7,47	197,28	
		в т.ч. ЗПМ			32,40	1,25	7,29	16	116,64	
		МР			7 984,67		1 437,24	5,01	7 200,57	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	232,32	94=123*(0.9 *0.85)	3 156,29	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	133,79	51=75*(0.85 *0.8)	1 712,46	
		Всего по позиции					2 032,33		15 507,72	
32	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами	10 м трубопрово да	6	626,99			ТЕР26-01-017-01		24,29
		ЗП			32,63	1,15	225,12	16	3 601,92	
		ЭМ			15,88	1,25	119,10	9,11	1 085,00	
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			578,48		3 470,88	2,11	7 323,56	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	202,61	77=100*(0.9 *0.85)	2 773,48	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	133,95	48=70*(0.85 *0.8)	1 728,92	
		Всего по позиции					4 151,66		16 512,88	
33	ТССЦ-113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	-0,858	520,25				-446,37	
34	ТССЦ-101-2466	Краска «Армофиниш»	л	-8,628	398,83				-3 441,11	
35	прайс	Трубки энергофлекс 28/9	м	13,2	20,13		265,72		265,72	
		Ц=18,54/1,18*1,05*1,22								
36	прайс	Трубки энергофлекс 42/9	м	39,6	20,13		797,15		797,15	
		Ц=18,54/1,18*1,05*1,22								
37	прайс	Трубки энергофлекс 54/9	м	13,2	20,13		265,72		265,72	
		Ц=18,54/1,18*1,05*1,22								
38	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,27	11 593,54			ТЕР11-01-033-02		20,71 0,26
		ЗП			531,68	1,15	165,09	16	2 641,44	
		ЭМ			95,14	1,25	32,11	8,73	280,32	
		в т.ч. ЗПМ			9,59	1,25	3,24	16	159,784	

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МР				10 966,72		2 961,01	3,43	10 156,26	11
	НР от ФОТ		%	123		0,9	186,34	94=123*(0.9 *0.85)	2 531,68	
	СП от ФОТ		%	75		0,85	107,31	51=75*(0.85 *0.8)	1 373,57	
	Всего по позиции						3 451,86		16 983,27	
39	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27	778,68			ТЕР15-04-024 03		7,45
	ЗП				195,92	1,15	60,83	16	973,28	
	ЭМ				2,70	1,25	0,91	9,17	8,34	
	в т.ч. ЗПМ				0,13	1,25	0,04	16	0,64	
	МР				580,06		156,62	2,77	433,84	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	57,52	80=105*(0.9 *0.85)	779,14	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	28,46	37=55*(0.85 *0.8)	360,35	
	Всего по позиции						304,34		2 554,95	
40	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,41	1 031,00			ТЕРр69-4-1		32,25 0,02
	ЗП				626,92		257,04	16	4 112,64	
	ЭМ				1,49		0,61	7,93	4,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,63		0,26	16	4,16	
	МР				402,59		165,06	5,41	892,97	
	НР от ФОТ		%	78			200,69	66=78*0.85	2 717,09	
	СП от ФОТ		%	50			128,65	40=50*0.8	1 646,72	
	Всего по позиции						752,05		9 374,26	
41	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм	1 врезка	1	115,67			ТЕР16-07-003 03		5,13
	ЗП				41,34	1,15	47,54	16	760,64	
	ЭМ				4,67	1,25	5,84	5,99	34,98	
	в т.ч. ЗПМ					1,25		16		
	МР				69,66		69,66	3,56	247,99	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	54,77	98=128*(0.9 *0.85)	745,43	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	33,54	56=83*(0.85 *0.8)	425,96	
	Всего по позиции						211,35		2 215,00	
Итого по разделу 1 Ремонт системы водоснабжения										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										204 530,88
Накладные расходы										118 814,40
Сметная прибыль										54 180,44
Итого по смете:										31 536,04
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										194 427,83
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										10 103,05
Итого										204 530,88
В том числе:										
Основная заработная плата										57 958,08
Материалы										49 745,23

Хотышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Машины и механизмы								11 111,09	
	в том числе заработная плата машинистов								3 622,58	
	Накладные расходы								54 180,44	
	Сметная прибыль								31 536,04	
	НДС 18%								36 815,56	
	ВСЕГО по смете								241 346,44	

Исх.

Согласовано в сумме 241346,44 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Хорышева Н.В.*
 Хорышева Н.В.