

"СОГЛАСОВАНО"

21.12
"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик _____
_____/_____
" " _____ 2015 г.

Наименование стройки капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяков, ул. Хомяковская, д. 31, секц. А (доп.2 конкурс)
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяков, ул. Хомяковская, д. 31, секц. А (доп.2 конкурс)
Наименование объекта: капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Тула, п. Хомяков, ул. Хомяковская, д. 31, секц. А (доп.2 конкурс)
Основание: дефектный акт

Иванова Л.В.

Сметная стоимость 174,814 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 300 чел.час.
Сметная заработная плата 39,427 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

Фасад

1	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (нанесение штукатурки типа "шуба")	100 м2 обработанной	3,6	1071,10			P62-25-7		
	ЗП				188,09	1,00	677,12	16,00	10833,98	
	ЭМ				1,37	1,00	4,93	8,85	43,65	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				881,64	1,00	3173,90	2,99	9489,97	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	541,70		7367,11	84,96
	СП от ФОТ		%	40			338,56		4333,59	
	ЗТР		чел-ч	23,60						

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.


12.9.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							4736,21		32068,30	84,96
2	E15-02-038-01	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень стен	100 м2 отделываемой	3,6	612,82			E15-02-038-01		
	ЗП				102,15	1,15	422,90	16,00	6766,42	
	ЭМ				25,51	1,25	114,80	5,77	662,37	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				485,16	1,00	1746,58	2,75	4803,08	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	401,76		5413,14	50,47
	СП от ФОТ		%	37			197,71		2503,58	
	ЗТР		чел-ч	12,19						
Всего по позиции							2883,75		20148,59	50,47
3	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой	4,1384	643,61			E15-04-019-07		
	ЗП				112,32	1,15	534,55	16,00	8552,78	
	ЭМ				3,73	1,25	19,30	9,18	177,13	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	2183,25	5,00	10916,27	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	507,82		6842,22	61,58
	СП от ФОТ		%	37			249,90		3164,53	
	ЗТР		чел-ч	12,94						
Всего по позиции							3494,82		29652,93	61,58
4	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,1572592	52289,28	1,00	-8222,97	1,00	-8222,97	
5	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	118,234088	120,00	1,00	14188,09	1,00	14188,09	

Откосы

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	P61-10-1	Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 отрем онтир ованн ой	0,042	2922,74			P61-10-1		
		ЗП			1649,03	1,00	69,26	16,00	1108,15	
		ЭМ			1,21	1,00	0,05	5,49	0,28	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1272,50	1,00	53,45	4,49	239,97	
		НР от ФОТ	%	67		1,00	54,71		742,46	8,48
		СП от ФОТ	%	40			34,63		443,26	
		ЗТР	чел-ч	201,84						
Всего по позиции							212,10		2534,12	8,48
7	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окраш иваем ой	0,268	1762,95			E15-04- 005-03		
		ЗП			359,50	1,15	110,80	16,00	1772,77	
		ЭМ			9,62	1,25	3,22	9,22	29,71	
		в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,08)	16,00	(1,34)	
		МР			1393,83	1,00	373,55	3,04	1135,58	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	105,34		1419,29	13,22
		СП от ФОТ	%	37			51,84		656,42	
		ЗТР	чел-ч	42,90						
Всего по позиции							644,75		5013,77	13,22
Балконные плиты										
8	P61-10-1	Ремонт штукатурки балконных плит по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем онтир ованн ой	0,048	2922,74			P61-10-1		
		ЗП			1649,03	1,00	79,15	16,00	1266,46	
		ЭМ			1,21	1,00	0,06	5,49	0,32	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1272,50	1,00	61,08	4,49	274,25	
		НР от ФОТ	%	67		1,00	62,53		848,53	9,69
		СП от ФОТ	%	40			39,58		506,58	
		ЗТР	чел-ч	201,84						

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							242,40		2896,14	9,69
9	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска балконных плит акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окраш иваем ой	0,12	643,61			E15-04- 019-07		
	ЗП				112,32	1,15	15,50	16,00	248,00	
	ЭМ				3,73	1,25	0,56	9,18	5,14	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				527,56	1,00	63,31	5,00	316,54	
	НР от ФОТ		%	80		1,15	14,73		198,40	1,79
	СП от ФОТ		%	37			7,25		91,76	
	ЗТР		чел-ч	12,94						
Всего по позиции							101,35		859,84	1,79
10	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,00456	52289,28	1,00	-238,44	1,00	-238,44	
11	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	3,4284	120,00	1,00	411,41	1,00	411,41	
Окраска дверей, козырька, карниза										
12	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей, козырька за два раза	100 м2 окраш иваем ой	0,16	731,89			P62-29-2		
	ЗП				152,94	1,00	24,47	16,00	391,53	
	ЭМ				0,60	1,00	0,10	9,33	0,90	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	92,54	2,42	223,94	
	НР от ФОТ		%	68		1,00	19,58		266,24	3,00
	СП от ФОТ		%	40			12,24		156,61	
	ЗТР		чел-ч	18,72						
Всего по позиции							148,93		1039,22	3,00
13	E15-04-024-02 МДС35 п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окраш иваем ой	0,544	1244,41			E15-04- 024-02		
	ЗП				266,02	1,15	166,42	16,00	2662,75	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			3,31	1,25	2,25	9,17	20,64	
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	(0,09)	16,00	(1,41)	
		МР			975,08	1,00	530,44	2,42	1283,67	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	158,18		2131,33	20,37
		СП от ФОТ	%	37			77,84		985,74	
		ЗТР	чел-ч	32,56						

Всего по позиции

935,13 7084,13 20,37

Цоколь

14	P61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов 100 м2 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 м2 толщиной слоя до 20 мм		0,103	2922,74			P61-10-1		
		отрем онтир ованн ой								
		ЗП			1649,03	1,00	169,85	16,00	2717,60	
		ЭМ			1,21	1,00	0,12	5,49	0,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1272,50	1,00	131,07	4,49	588,49	
		НР от ФОТ	%	67		1,00	134,18		1820,79	20,79
		СП от ФОТ	%	40			84,93		1087,04	
		ЗТР	чел-ч	201,84						

Всего по позиции

520,15 6214,60 20,79

15	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов(цоколь)	100 м2 окрашиваем ой	0,3115	939,33			P62-22-1		
		ЗП			261,48	1,00	81,45	16,00	1303,22	
		ЭМ			12,20	1,00	3,80	9,25	35,15	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	207,35	2,44	505,93	
		НР от ФОТ	%	68		1,00	65,16		886,19	9,84
		СП от ФОТ	%	40			40,73		521,29	
		ЗТР	чел-ч	31,58						


Всего по позиции

398,49 3251,78 9,84

Отмостка

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35 п.4.7	1 т	0,09384	5822,09			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	11,29	16,00	180,71	
		ЭМ			27,45	1,25	3,22	8,74	28,14	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,24)	16,00	(3,79)	
		МР			5689,98	1,00	533,95	5,26	2808,57	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	10,95		147,60	1,36
		СП от ФОТ	%	44			6,37		81,18	
		ЗТР	чел-ч	12,64						
		Всего по позиции					565,78		3246,20	1,36
17	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,00262752	32943,79	1,00	-86,56	1,00	-86,56	
18	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,09384	28983,27	1,00	-2719,79	1,00	-2719,79	
19	2040084	Сетка из проволоки холодноотянутой (100*100*4 вес 184 кг/м2)	т	0,09384	46194,08	1,00	4334,85	1,00	4334,85	
20	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки МДС35 п.4.7	100 м3	0,051	64662,60			E06-01-001-01		
		Бетон а, бутобетона и железобетон								
		ЗП			1312,20	1,15	76,96	16,00	1231,37	
		ЭМ			1377,50	1,25	87,82	7,39	648,96	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(14,48)	16,00	(231,70)	
		МР			61972,90	1,00	3160,62	4,64	14665,27	
		НР от ФОТ	%	80		1,15	86,87		1170,46	10,56
		СП от ФОТ	%	44			50,52		643,75	
		ЗТР	чел-ч	180,00						
		Всего по позиции					3462,79		18359,81	10,56
21	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-5,202	2716,84	1,00	-14133,00	1,00	-14133,00	
22	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	5,202	3860,95	1,00	20084,66	1,00	20084,66	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Прочие работы

23	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,3	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП				3,88	1,00	24,44	16,00	391,10	
	ЭМ				20,31	1,00	127,95	7,07	904,63	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ	%		85		1,00	24,44		332,44	3,65
	СП от ФОТ	%		48			14,67		187,73	
	ЗТР	чел-ч		0,58						

Всего по позиции

191,50 1815,90 3,65

24	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью т 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)		6,3	12,36			A310-3008-1		
	ЭМ				12,36	1,00	77,87	4,42	344,18	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

344,18 0,00

Итого по всем разделам

148147,76

Заработная плата

2464,16 39426,84

Эксплуатация машин

446,05 2901,88

в том числе заработная плата машинистов

14,89 238,24

Материалы

25929,34 60869,78

Накладные расходы по смете

2187,95 29586,20

Сметная прибыль по смете

1206,77 15363,06

Итого

148147,76

НДС, %

18,00 26666,60

Всего

174814,36

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 174 814 руб. 36 коп.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

22.12.15

Исполнитель: ИВ -
 Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил _____ /
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))