

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 381 184.80 руб.

< 122 * 8 * 7 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 381 184.80 руб.

_____ / _____ / _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

Стройка: Тульская область, г.Новомосковский, ул.Трудовые резервы, д.15/5

Объект: Капитальный ремонт кровли здания

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли здания, расположенного по адресу: г.Новомосковский, ул.Трудовые резервы, д.15/5

Дополнительно

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: **381.185** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.316** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **43.617** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи цииенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 шт. кирпичей	0.06	149.44			E60-10-1			
		Зарплата рабочих			116.68		7		16.7	116.91	
		Эксплуатация машин			7.11				7.09	3.02	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.01				16.7	1.01	
		Материальные ресурсы			25.65		2		5.71	8.79	
		Строительный мусор	т	0.0306							
		Накладные расходы	%		78		5		66	77.83	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		63		4		50	58.96	
		Затраты труда	чел-ч	14.77							0.886
							19			265.52	0.886

2. C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0.006	1 332.79	8	[цена]	6 184.15			37.10	
--------------	--	----------	-------	----------	---	--------	----------	--	--	-------	--

3. E12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности(26 плоскостей)	100 м2 кровли	5.46	11 772.70							
------------------	--	---------------	------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

E12-01-023-02

исполнитель:

Коконова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
< 122 * 8 * 7 >											
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								207 726		264 564.39	310
МАТЕРИАЛОВ -								207 726		264 564.39	310
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1; %=92 - по стр. 3; %=77 - по стр. 7)								8		37.10	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=44 - по стр. 3; %=48 - по стр. 7)								2 737		38 976.09	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								1 459		19 497.49	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ								211 922		323 037.97	
Материалы								211 922		323 037.97	
Оплата труда рабочих								204 140		215 683.56	
Эксплуатация машин								2 537		42 378.96	
в т. ч. оплата труда механизаторов								1 047		6 501.86	
Накладные расходы								74		1 238.09	
Сметная прибыль								2 737		38 976.09	
НДС								1 459		19 497.49	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС								38 145.96		58 146.83	
								250 067.96		381 184.80	

18

Государственное учреждение Тульской области
«Региональным хозяйственным центром
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 381 184,80 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
14.09.2016г.

Исполнитель: *Володина*
Кононова О.А.