

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

Фонд капитального ремонта Тульской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоснабжения по ул.Белинского д.32 г.Новомосковск Тульской области.

Основание: Дефектный акт

(наименование работ и затрат, наименование объекта).

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:117,406 тыс. руб.
31,070 тыс. руб.
216,350 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Кэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	100 отверстий	0,06	872,61			ТЕРр69-1-3		7,18
		ЗП			872,61		52,36	16	837,76	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		НР от ФОТ	%	78			40,84	66=78*0,85	552,92	
		СП от ФОТ	%	50			26,18	40=50*0,8	335,10	
		Всего по позиции					119,38		1 725,78	
2	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0,172	127,14			ТЕРр57-1-3		3
		ЗП			127,14		21,87	16	349,92	
		ЭМ						16		
		в т.ч. ЗПМ						16		
		НР от ФОТ	%	80			17,50	68=80*0,85	237,95	
		СП от ФОТ	%	68			14,87	54=68*0,8	188,96	
		Всего по позиции					54,24		776,83	
3	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопрово да	0,72	353,34			ТЕРр65-1-1		24,96
		ЗП			269,31		193,90	16	3 102,40	0,07
		ЭМ			6,94		5,00	6,54	32,70	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		0,91	16	14,56	
		НР от ФОТ	%		77,09		55,50	9,95	552,23	
		Всего по позиции					144,16	63=74*0,85	1 963,68	

12084

Копия № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	50			97,41	40=50*0.8	1 246,78	
		Всего по позиции					495,97		6 897,79	
4	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	0,4	3 202,95			ТЕР16-04-002 04		74,7 2,95
		ЗП			1 505,45	1,15	692,51	16	11 080,16	
		ЭМ			598,51	1,25	299,26	5,65	1 690,82	
		В т.ч. ЗПМ			74,46	1,25	37,23	16	595,68	
		МР			1 098,99		439,59	3,12	1 371,52	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	840,66	98=128*(0.9 *0.85)	11 442,32	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	514,83	56=83*(0.85 *0.8)	6 538,47	
		Всего по позиции					2 786,85		32 123,29	
5	ТССЦ-507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	10 м	-3,748	327,96		-1 229,19		-1 229,19	
6	прайс	Труба РН 10 Д 40	м	37,48	95,66		3 585,34		3 585,34	
7	прайс	Уголок Д 40	шт	4	20,53		82,12		82,12	
8	прайс	Тройник 40	шт	6	24,99		149,94		149,94	
9	прайс	Хомут с гайкой 1 1/4"	шт	15	10,72		160,80		160,80	
10	ТССЦ-302-1835	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм	шт.	1	720,92		720,92		720,92	
11	прайс	Муфта разъемная комбинированная с НР 40х1 1/4"	шт	1	390,49		390,49		390,49	
12	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	0,32	2 790,57			ТЕР16-04-002 02		55,07 3,28
		ЗП			1 387,16	1,15	510,47	16	8 167,52	
		ЭМ			820,19	1,25	328,08	5,58	1 830,69	
		В т.ч. ЗПМ			103,48	1,25	41,39	16	662,24	
		МР			583,22		186,63	3,12	582,29	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	635,74	98=128*(0.9 *0.85)	8 653,16	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	389,34	56=83*(0.85 *0.8)	4 944,67	
		Всего по позиции					2 050,26		24 178,33	
13	ТССЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм	10 м	-2,973	173,54		-515,93		-515,93	
14	прайс	Труба РН 10 Ду 25	м	29,73	36,37		1 081,28		1 081,28	
15	прайс	Тройник 25	шт	8	8,21		65,68		65,68	
		У=8,54/1,18*1,02*1,112								

Исполнитель: **Ходышова Н.В.**

65,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	прайс	Уголок 25 Ц=6,57/1,18*1,02*1,112	шт	6	6,32		37,92		37,92	
17	прайс	Хомут с гайкой 3/4" Ц=9,25/1,18*1,02*1,112	шт	18	8,89		160,02		160,02	
18	прайс	Муфта комбинированная с НР 25х1/2 Ц=53,74/1,18*1,02*1,112	шт	8	51,66		413,28		413,28	
19	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	8	278,77		2 230,16		2 230,16	
21	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиизолена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопрово да	4,4	626,99		ТЕР26-01-017 01			17,81
		ЭМ			32,63	1,15	165,09	16	2 641,44	
		в т.ч. ЗПМ			15,88	1,25	87,34	9,11	795,67	
		НР от ФОТ			578,48	1,25	2 545,31	16	5 370,60	
		СП от ФОТ	%	100		0,9	148,58	77=100*(0,9 *0,85)	2 033,91	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	98,23	48=70*(0,85 *0,8)	1 267,89	
22	ТССЦ-113-0393	Клей «Армофлекс» 520	л	-0,6292	520,25		3 044,55		12 109,51	
23	ТССЦ-101-2466	Краска «Армофиниш»	л	-6,327	398,83		-327,34		-327,34	
24	прайс	Трубки Энергофлекс 42/9 Ц=27,2/1,18*1,02*1,22	м	48,4	28,68		-2 523,40		-2 523,40	
25	ТЕР16-07-003-04	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм	1 врезка	1	106,85		ТЕР16-07-003 04		1 388,11	5,13
		ЭМ			41,34	1,15	47,54	16	760,64	
		в т.ч. ЗПМ			4,67	1,25	5,84	5,99	34,98	
		НР от ФОТ			60,84	1,25	60,84	16	205,64	
		СП от ФОТ	%	128		0,9	54,77	98=128*(0,9 *0,85)	745,43	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	33,54	56=83*(0,85 *0,8)	425,96	
		Всего по позиции					202,53		2 172,65	
26	ТЕРР69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,06	1 031,00		ТЕРР69-4-1			4,72
		ЭМ			626,92		37,62	16	601,92	
		в т.ч. ЗПМ			1,49		0,09	7,93	0,71	
		НР от ФОТ			0,63		0,04	16	0,64	
		СП от ФОТ	%		402,59		24,15	5,41	130,65	
		СП от ФОТ	%		78		29,37	66=78*(0,85 *0,8)	397,69	
		Всего по позиции			50		18,83	40=50*(0,8 *0,8)	241,02	
27	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,172	11 593,54		ТЕР11-01-033 02		1 371,99	13,2
		ЭМ			531,68	1,15	105,17	16	1 682,72	0,16
		в т.ч. ЗПМ			95,14	1,25	20,46	8,73	32,96	
		НР от ФОТ			9,59	1,25	2,06	16	32,96	
		СП от ФОТ			10 966,72		1 886,27	3,43		

Холд 469,81
Исполн 862,1
13,2
0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	123		0,9	118,70	94=123*(0,9*0,85)	1 612,74	
	СП от ФОТ		%	75		0,85	68,36	51=75*(0,85*0,8)	875,00	
	Всего по позиции						2 198,96		10 818,99	
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,172	778,68			ТЕР15-04-024 03		4,12
	ЗП				195,92		33,70	16	539,20	
	ЭМ				2,70		0,46	9,17	4,22	
	в т.ч. ЗПМ				0,13		0,02	16	0,32	
	МР				580,06		99,77	2,77	276,36	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	31,87	80=105*(0,9*0,85)	431,62	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	15,76	37=55*(0,85*0,8)	199,62	
	Всего по позиции						181,56		1 451,02	
Итого по разделу 1 Новый Раздел										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.										
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
В том числе:										
Основная заработная плата										
Материалы										
Машины и механизмы										
в том числе заработная плата машинистов										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									117 405,74	

Согласовано в сумме 117405,94 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

А.И.И.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный координационный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Н.В.*
 Ходышева Н.В.