

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

"___" _____ 20__ г.

"___" _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт крыши в многоквартирном жилом доме по адресу:
г. Донской, мкр. Комсомольский, ул. Школьная, д. 25, дополнительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость: **135,507 тыс. руб.**
Средства на оплату труда: **38,820 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **303,640 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на II квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРp58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2 308,47			ТЕРp58-2-2		6,19
		ЗП			2 298,10		45,96	16,7	767,53	
		ЭМ			10,37		0,21	3,25	0,68	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР								
	509-9900	Строительный мусор	т	0,112						
		НР от ФОТ	%	71			38,15	0,85	544,95	
		СП от ФОТ	%	52			29,87	0,8	399,12	
		Всего по позиции					114,19		1 712,28	
2	ТЕР10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи)	100 м2 щитов	0,0082	9 370,82			ТЕР10-03-003-01		0,26 0,08
		ЗП			227,13	1,15	2,14	16,7	35,74	
		ЭМ			772,83	1,25	7,92	7,24	57,34	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,25	1,07	16,7	17,87	
		МР			8 370,86		68,64	6,65	456,46	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	3,41	(0.9*0.85)	48,25	
		СП от ФОТ	%	43		0,85	1,72	(0.85*0.8)	23,05	
		Всего по позиции					83,83		620,84	
3	ТЕРp58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0,944	2 872,94			ТЕРp58-5-4		125,79
		ЗП			1 062,00		1 002,53	16,7	16 742,25	
		ЭМ			12,31		11,62	9,85	114,46	
		в т.ч. ЗПМ						16,7		

7981

Исполнитель
Росин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MP		т	0,5324	1 798,63		1 697,91	3,91	6 638,83	
	Строительный мусор		%	71			832,10	0,85	11 887,00	
	HP от ФОТ		%	52			651,64	0,8	8 705,97	
	Всего по позиции						4 195,80		44 088,51	
4	ТЕРР58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (смена карнизной доски)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,857	6 454,28		ТЕРР58-18-5			118,69
	ЗП				1 028,98		881,84	16,7	14 726,73	
	ЭМ				70,01		60,00	10,09	605,40	
	в т.ч. ЗПМ							16,7		
	MP				5 355,29		4 589,48	3,04	13 952,02	
	509-9900	Строительный мусор	т	2,425				3,04		
	HP от ФОТ		%	71			731,93	0,85	10 455,98	
	СП от ФОТ		%	52			573,20	0,8	7 657,90	
	Всего по позиции						6 836,45		47 398,03	
5	ТЕРР58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (смена коньковой доски)	100 м2 сменяемой обрешетки	0,38	6 454,28		ТЕРР58-18-5			52,63
	ЗП				1 028,98		391,01	16,7	6 529,87	
	ЭМ				70,01		26,60	10,09	268,39	
	в т.ч. ЗПМ							16,7		
	MP				5 355,29		2 035,02	3,04	6 186,46	
	509-9900	Строительный мусор	т	1,075				3,04		
	HP от ФОТ		%	71			324,54	0,85	4 636,21	
	СП от ФОТ		%	52			254,16	0,8	3 395,53	
	Всего по позиции						3 031,33		21 016,46	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
Деревянные конструкции										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
135 506,61										

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Сопоставлено в сумме 135 506,61 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Коронова О.А.
Кононова О.А.

Составил: _____ (тел.:)
Проверил: _____ (тел.:)

15.08.2016 г.