

Заказчик

"УТБЕРЖДАЮ"

2015 г.

2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

(Локальная смета)

Сметная стоимость	296,398	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	496	чел. час.
Сметная заработная плата	63,26	тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

[illegible]

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100	0,0336	1536,72	E46-04-012-02
	ЭП		м2			
	ЭМ				1306,07	16,00
	В п.ч. ЭПМ				1,00	702,14
	МР				230,65	7,93
	НР от ФОТ				97,68	61,46
	СП от ФОТ				1,00	(3,28)
	СТР				0,00	16,00
			%		1,00	0,00
			%			0,00
			цел-ч			0,00
					84	633,91
					48	362,23
					172,76	
					1,00	
						28,06
						46,69
						633,91
						362,23
						5,80

Всего по позиции

126,38	1759,74	5,80
--------	---------	------

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Р58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,028	3582,78			Р58-20-1		
		ЗП								
		ЭМ			330,04	1,00	9,24	16,00	147,86	
		В т.ч. ЗПМ			4,79	1,00	0,13	8,62	1,16	
		МР			1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,45)	
		НР от ФОТ			3247,95	1,00	90,94	2,40	218,26	
		СП от ФОТ					7,69		105,30	
		ЗТР			52		6,03		77,12	
			%							
			цел-ч		41,41	1,00				1,16
Всего по позиции										
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0052	39841,20	1,00	-207,17	1,00	-207,17	1,16
9	РХЩС 2/2015 стр50	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	2,80	160,65	1,00	449,82	1,00	449,82	
10	Е15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,027	4343,08			Е15-02-031-01		
		ЗП			1771,24	1,15	55,00	16,00	879,95	
		ЭМ			61,39	1,25	2,07	7,93	16,43	
		В т.ч. ЗПМ			26,00	1,25	(0,88)	16,00	(14,04)	
		МР			2510,45	1,00	67,78	3,90	264,35	
		НР от ФОТ					53,08		715,19	
		СП от ФОТ			80		26,12		330,78	
		ЗТР			37					
			%							
			цел-ч		204,06	1,15				6,34
Всего по позиции										
11	Е15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами углубленная по штукатурке откосов	100 м2	0,027	1762,95			Е15-04-005-03		
		ЗП			359,50	1,15	11,16	16,00	178,60	
		ЭМ			9,62	1,25	0,32	9,22	2,99	
		В т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,14)	
		МР			1393,83	1,00	37,63	3,04	114,41	
		НР от ФОТ					10,61		142,99	
		СП от ФОТ					5,22		66,13	
		ЗТР			37					
			%							
			цел-ч		42,90	1,15				1,33
Всего по позиции										
					204,05			2206,70	6,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

64,94 505,12 1,33

Итого по подразделу

8268,44 16366,05

Замена дверного блока

12	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,028	1016,21	E46-04-012-03	351,93	2,91
----	---------------	---	--------	-------	---------	---------------	--------	------

ЗП	785,56	1,00	22,00	16,00	351,93
ЭМ	230,65	1,00	6,46	7,93	51,21
В т.ч. ЗПМ	97,68	1,00	(2,74)	16,00	(43,76)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	84		24,48	332,38	
СП от ФОТ	48		14,71	189,93	
ЗТР	103,91	1,00			

Всего по позиции

67,65 925,45 2,91

13	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы в подвальном помещении	1 м2 проем	2,80	62,10	E09-04-012-01	1146,32	7,73
----	---------------	--	------------	------	-------	---------------	---------	------

ЗП	22,25	1,15	71,65	16,00	1146,32
ЭМ	14,47	1,25	50,65	8,19	414,78
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	25,38	1,00	71,06	8,17	580,59
НР от ФОТ	69		58,03	790,96	
СП от ФОТ	58		51,76	664,87	
ЗТР	2,40	1,15			

Всего по позиции

303,15 3597,52 7,73

14	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	14701,99	1,00	14701,99	
----	---------	--	-----	------	----------	------	----------	--

15	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МДС35 п.4.7 камню плоским	100 м2	0,017	4343,08	E15-02-031-01	554,04	
----	---------------	---	--------	-------	---------	---------------	--------	--

ЗП	1771,24	1,15	34,63	16,00	554,04
ЭМ	61,39	1,25	1,30	7,93	10,34
В т.ч. ЗПМ	26,00	1,25	(0,55)	16,00	(8,84)
МР	2510,45	1,00	42,68	3,90	166,44
НР от ФОТ	80		33,42	450,30	
СП от ФОТ	37		16,45	208,27	

Исполнитель:  Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЗТР			чел-ч	204,06	1,15						3,99

Всего по позиции

128,48

1389,39

3,99

16 Е15-04-005-03 Окраска поливинилпирролинонными водозмутьсионными составами
МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке откосы

100 0,017 1762,95

Е15-04-005-03

М2
окраш
иваем
ой

ЗП	359,50	1,15	7,03	16,00	112,45	
ЭМ	9,62	1,25	0,20	9,22	1,88	
в т.ч. ЗПМ	0,25	1,25	(0,01)	16,00	(0,09)	
МР	1393,83	1,00	23,70	3,04	72,03	
НР от ФОТ			6,68		90,03	
СП от ФОТ			3,29		41,64	
ЗТР	42,90	1,15				0,84

Всего по позиции

40,90

318,03

0,84

Итого по подразделу

15242,17

20932,38

Ремонт фасада

17 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м 100
трубчатых для прочих отделочных работ (фасад)

Е08-07-001-02

ЗП	351,05	1,00	1551,64	16,00	24826,26	
ЭМ	4,21	1,00	18,61	9,31	173,24	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	397,43	1,00	1756,64	5,18	9099,40	
НР от ФОТ			1706,81		23088,42	
СП от ФОТ			1055,12		13406,18	
ЗТР	43,50	1,00				192,27

Всего по позиции

6088,82

70593,50

192,27

18 Р61-10-1 Ремонт штукатурки плитных фасадов по камню и бетону с земли и
лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 20 м2

Р61-10-1

отрем
онтир
ованн
ой

0,01

2922,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>В т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					1649,03	1,00	16,49	16,00	263,84	
					1,21	1,00	0,01	5,49	0,07	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
					1272,50	1,00	12,73	4,49	57,14	
							13,03		176,77	
							8,25		105,54	
										2,02

Всего по позиции

50,51

603,36

2,02

19 Р62-41-1
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100	3,93	151,63								
М2										
расчи										
шенно										
й										
ЭП		151,63	1,00	595,91	16,00	9534,49				
НР от ФОТ				476,72		6483,45				
СП от ФОТ				297,95		3813,80				
ЗТР										81,74

Всего по позиции

1370,58

19831,74

81,74

20 Р62-25-1
Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100	3,93	368,26								
М2										
обраб										
отанн										
ой										
ЭП		34,62	1,00	136,06	16,00	2176,91				
ЭМ		26,22	1,00	103,04	5,59	576,02				
В т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		307,42	1,00	1208,16	8,15	9846,51				
НР от ФОТ				108,85		1480,30				
СП от ФОТ				68,03		870,76				
ЗТР										16,86

Всего по позиции

1624,14

14950,50

16,86

21 Р62-24-1
Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов 100 по штукатурке с земли и лесов

М2	3,93	372,53								
окраш										
иваем										
ой										
ЭП		204,99	1,00	805,61	16,00	12889,77				
ЭМ		3,18	1,00	12,50	9,10	113,73				
В т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)				
МР		164,36	1,00	645,93	11,68	7544,52				
НР от ФОТ				644,49		8765,04				

6

Исполнитель: *Сред*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СП от ФОТ		%	40			402,81		5155,91	
	ЗТР		цел-ч	25,09		1,00				98,60

Всего по позиции

22	P61-26-2	Перетирка штукатурки карнизных плит с земли и лесов	100	0,03	305,87		2511,34		34468,97	98,60
----	----------	---	-----	------	--------	--	---------	--	----------	-------

ЗП					288,34	1,00	8,65	16,00	138,40	
ЭМ					0,17	1,00	0,01	5,53	0,03	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					17,36	1,00	0,52	4,50	2,34	
НР от ФОТ			%	67			6,83		92,73	
СП от ФОТ			%	40			4,33		55,36	
ЗТР			цел-ч	35,73		1,00				1,07

Всего по позиции

23	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску	100	0,31	1071,10		20,34		288,86	1,07
----	----------	--	-----	------	---------	--	-------	--	--------	------

перехлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (карнизных плит)			М2				P62-25-7			
обраб			М2							
отанн			ой							
ЗП					188,09	1,00	58,31	16,00	932,93	
ЭМ					1,37	1,00	0,42	8,85	3,76	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					881,64	1,00	273,31	2,99	817,19	
НР от ФОТ			%	68			46,65		634,39	
СП от ФОТ			%	40			29,15		373,17	
ЗТР			цел-ч	23,60		1,00				7,32

Всего по позиции

24	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с	100	0,80	939,33		407,84		2761,44	7,32
----	----------	--	-----	------	--------	--	--------	--	---------	------

расчистной старой краски до 10% с земли и лесов (карниз и цоколь)			М2				P62-22-1			
окраш			М2							
иваем			ой							
ЗП					261,48	1,00	209,18	16,00	3346,94	
ЭМ					12,20	1,00	9,76	9,25	90,28	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					665,65	1,00	532,52	2,44	1299,35	
НР от ФОТ			%	68			167,35		2275,92	
СП от ФОТ			%	40			104,59		1338,78	
ЗТР			цел-ч	31,58		1,00				25,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции										
Итого по подразделу										
Ремонт откоски										

25	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набеатонок	1 т	0,1815	5822,09	E06-01-015-10
	МДС35 п.4.7					

ЗП	104,66	1,15	21,85	16,00	349,52					
ЭМ	27,45	1,25	6,23	8,74	54,43					
В т.ч. ЗПМ	2,02	1,25	(0,46)	16,00	(7,33)					
МР	5689,98	1,00	1032,73	5,26	5432,17					
НР от ФОТ			21,19		285,48					
СП от ФОТ			12,32		157,01					
ЗТР										2,64
	цел-ч	12,64	1,15							

Всего по позиции										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

26	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1815	28983,27	1,00	-5260,46	1,00	-5260,46	
----	---------	--	---	---------	----------	------	----------	------	----------	--

27	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0051	32943,79	1,00	-168,01	1,00	-168,01	
----	---------	------------------------------------	---	---------	----------	------	---------	------	---------	--

28	2040084	Сетка из проволоки холоднокатанутой (100х100х4 вес 1,91кг/м2)	т	0,1815	46194,08	1,00	8384,23	1,00	8384,23	
----	---------	--	---	--------	----------	------	---------	------	---------	--

29	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,095	64662,60			E06-01-001-01		
	МДС35 п.4.7									

ЗП	1312,20	1,15	143,36	16,00	2293,73					
ЭМ	1377,50	1,25	163,58	7,39	1208,84					
В т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	(26,98)	16,00	(431,60)					
МР	61972,90	1,00	5887,43	4,64	27317,65					
НР от ФОТ			161,82		2180,26					
СП от ФОТ			94,11		1199,15					
ЗТР										19,67
	цел-ч	180,00	1,15							

Всего по позиции										

Исполнитель: *Спец*
Еромина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-9,69	2716,84	1,00	-26326,18	1,00	-26326,18	

31	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	М3	9,69	3860,95	1,00	37412,61	1,00	37412,61	
----	---------	----------------------------------	----	------	---------	------	----------	------	----------	--

Итого по подразделу

21586,81 54520,43

Козырек

32	E46-04-008-04	Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 М2	0,02	146,55			E46-04-008-04		
----	---------------	---	-----------	------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП	115,91	1,00	2,32	16,00	37,09
ЭМ	30,64	1,00	0,61	5,50	3,37
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ			2,30		31,16
СП от ФОТ			1,38		17,80
ЗТР					

Всего по позиции

6,61 89,42 0,32

33	E09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька	1 т	0,03	690,73			E09-03-014-01		
----	---------------	--------------------------------------	-----	------	--------	--	--	---------------	--	--

ЗП	361,90	1,00	10,86	16,00	173,71
ЭМ	328,83	1,00	9,86	7,92	78,13
в т.ч. ЗПМ	33,88	1,00	(1,02)	16,00	(16,26)
МР	0,00	1,00	0,00	5,14	0,00
НР от ФОТ			9,62		131,08
СП от ФОТ			8,58		110,18
ЗТР					
				</	

Всего по позиции

38,92 493,10 1,33

34	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	54,04			P69-2-1		
----	---------	---	------------------	------	-------	--	--	---------	--	--

ЗП	43,76	1,00	2,63	16,00	42,01
ЭМ	10,28	1,00	0,62	5,50	3,39
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ			2,05		27,73
СП от ФОТ			1,31		16,80
ЗТР					

0,33

Исполнитель: *Бред*
Ерочина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

35	P69-2-2 {K=2}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отвер стий	0,06	103,92			6,61	89,93	0,33
----	------------------	---	----------------------	------	--------	--	--	------	-------	------

ЗП					84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
ЭМ					19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
в т.ч. ЗПМ					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ							0,00	0,00	53,32	
СП от ФОТ							3,94		32,32	
ЗТР							2,52			0,63
					10,56	1,00				

Всего по позиции

36	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 т		0,0027	12416,98			12,70	172,95	0,63
----	------------------------------	---	--	--------	----------	--	--	-------	--------	------

ЗП					2608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
ЭМ					44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
в т.ч. ЗПМ					3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
МР					9764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
НР от ФОТ							7,70		103,80	
СП от ФОТ							4,48		57,09	
ЗТР										0,98
					315,01	1,15				

Всего по позиции

37	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 т конст рукции	0,0362	1242,85			46,79	591,27	0,98
----	------------------------------	---	------------------------	--------	---------	--	--	-------	--------	------

ЗП					517,00	1,15	21,52	16,00	344,36	
ЭМ					469,76	1,25	21,26	7,92	168,35	
в т.ч. ЗПМ					48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,04)	
МР					256,09	1,00	9,27	5,14	47,65	
НР от ФОТ							19,21		261,79	
СП от ФОТ							17,13		220,05	
ЗТР										2,63
					63,28	1,15				

Всего по позиции

38	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42729,30	1,00	1546,80	1,00	1546,80	2,63
----	---------	---	---	--------	----------	------	---------	------	---------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

39	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237	1875,93			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	3,76	16,00	60,15	
	ЭМ				20,96	1,00	0,50	8,68	4,31	
	в т.ч. ЗПМ				4,04	1,00	(0,10)	16,00	(1,53)	
	МР				1696,34	1,00	40,20	3,91	157,19	
	НР от ФОТ						3,20		43,79	
	СП от ФОТ						2,51		32,07	
	ЗТР				21,35	1,00				0,51

40	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,025	1088,55			P58-13-1		
	ЗП				33,85	1,00	0,85	16,00	13,54	
	ЭМ				3,61	1,00	0,09	9,30	0,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1051,09	1,00	26,28	3,75	98,54	
	НР от ФОТ						0,70		9,61	
	СП от ФОТ						0,55		7,04	
	ЗТР				4,52	1,00				0,11

41	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька	100 м2	0,023	1098,62			E09-04-002-01		
	ЗП				290,04	1,15	7,67	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	18,41	4,48	82,46	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	(1,01)	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	3,87	6,23	24,13	
	НР от ФОТ						7,03		95,80	
	СП от ФОТ						6,27		80,53	
	ЗТР				35,50	1,15				0,94

42	РХЩС. 2кв2015 стр63	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062	м2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	0,94
----	---------------------	---	----	-------	--------	------	--------	------	--------	------

43	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 м2	0,009	14460,12			E12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	9,30	16,00	148,81	

Исполнитель: 
Евронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭМ										
В т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
			%	92	19,16	1,25	0,22	7,83	1,69	
			%	44	2,52	1,25	(0,03)	16,00	(0,45)	
			цел-ч	112,75	13542,34	1,00	121,88	2,35	286,42	
							10,08		137,32	
							5,15		65,67	
										1,17

Всего по позиции

146,63 639,91 1,17

44	E07-05-039-06	Устройство термезиализации горизонтальных стыков мастикой	100 м	0,022	2613,14					
	МДС35 п.4.7	вulkanизирующейся триколовой	шва							

ЭП										
ЭМ										
В т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
			%	119	159,34	1,15	4,03	16,00	64,50	
			%	68	833,00	1,25	22,91	3,78	86,59	
			цел-ч	18,79	34,50	1,25	(0,95)	16,00	(15,18)	
					1620,80	1,00	35,66	2,41	85,93	
							6,97		94,82	
							4,23		54,18	
										0,48

Всего по позиции

73,80 386,02 0,48

45	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м	0,023	9470,31					
	МДС35 п.4.7		желоб							

ЭП										
ЭМ										
В т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
			%	92	250,34	1,15	6,62	16,00	105,94	
			%	44	18,08	1,25	0,52	8,18	4,25	
			цел-ч	31,41	2,02	1,25	(0,06)	16,00	(0,93)	
					9201,89	1,00	211,64	2,91	615,88	
							7,21		98,32	
							3,69		47,02	
										0,83

Всего по позиции

229,68 871,41 0,83

46	E13-03-004-26	Окраска металлических обрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,0185	735,68					
	{k=2} МДС35	(за 2 раза вручную)	окраш							
	п.4.7		иваем							
			ой							

ЭП										
ЭМ										
В т.ч. ЭПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
			%	69	64,96	1,15	1,38	16,00	22,11	
			%	48	11,88	1,25	0,27	5,89	1,62	
			цел-ч	7,66	0,18	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
					658,84	1,00	12,19	3,90	47,54	
							1,12		15,30	
							0,82		10,65	
										0,16

12

Исполнитель: *Сред*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции							15,78		97,22	0,16
Итого по подразделу							2978,05		7496,42	

Разные работы

47	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,06	24,19			A311-01-146-1		
	ЗП						0,23	16,00	3,72	
	ЭМ				3,88	1,00	1,00	7,07	8,62	
	в т.ч. ЗПМ				20,31	1,00	1,22	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	(0,00)	0,00	0,00	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	СП от ФОТ				85		0,23		3,16	
	ЗТР				48		0,14		1,79	
					0,58	1,00				0,03

Всего по позиции							1,82		17,29	0,03
48	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	0,06	8,56			A310-3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	0,51	4,42	2,27	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции							0,51		2,27	0,00
Итого по подразделу							2,33		19,56	

Прямые затраты по разделу	55101,57	170712,38								
Накладные расходы по разделу	3748,34	50816,50								
Сметная прибыль по разделу	2324,84	29655,60								
Итого по разделу	61174,77	251184,48								

Итого по всем разделам	251184,48									
Масса мусора	0,06									
Заработная плата	63260,45									
Эксплуатация машин	3382,82									

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе заработная плата машинистов										
666,95										

Материалы

104069,11

Накладные расходы по смете

50816,50

Сметная прибыль по смете

29655,60

Итого

251184,48

НДС, %

18,00

45213,21

Всего

296397,69

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 296397,69 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Ерохина Н.Н.
Ерохина Н.Н.