

г.Плавск, ст. Горбачева, д.23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

КОНКУРС

на капитальный ремонт кровли жилого дома
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

.. дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

47,727 тыс. руб.
7,296 тыс. руб.
51,520 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года										
№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,288	10 878,71			ТЕР12-01-023-01		12,76 0,28
		ЗП			310,94	1,15	102,98	16	1 647,73	
		ЭМ			91,91	1,25	33,09	8,03	265,69	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	3,59	16	57,43	
		МР			10 475,86		3 017,05	3,54	10 680,36	
		НР от ФОТ	%	120		0,9	115,10	92=120*(0.9*0.85)	1 568,75	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	58,88	44=65*(0.85*0.8)	750,27	
		Всего по позиции					3 327,10		14 912,80	
2	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	4,608	266,39		-1 227,53		-1 227,53	
3	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-35,14	263,89		-9 273,09		-9 273,09	
4	Каталог РХЦС 1 кв.2015г. стр.63	Профнастил оцинкованный НС44 07*1000 Ц=320/1,18*1,02*1,062	м2	33,12	293,76		9 729,33		9 729,33	
5	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (дымоходов)	1 м3	2,08	185,45			ТЕР46-04-001-04		17,14 2,39
		ЗП			68,23		141,92	16	2 270,69	
		ЭМ			117,22		243,82	4,04	985,03	
		в т.ч. ЗПМ			10,81		22,48	16	359,76	
		МР								