

« _____ » _____ / _____ г.

« _____ » _____ / _____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

(Локальный сметный расчет)

Наименование объекта: г. Суворов, пр. Мира, д. 15
на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Суворов, пр. Мира, д. 15
Обоснование: дефектный акт

Сметная стоимость: **505.610** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.905** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **116.541** тыс. руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центны пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

100 м2

0.036

1 536.72

E46-04-012-02

Объем: 1.8*1.0*2

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
чел-ч

172.76

1 306.07
230.65
97.68
99
60

47.02
8.30
3.52
50.03
30.32

16
7.93
16
84
48
752.32
65.82
56.32
679.26
388.15

2. ТЕР 10-01-034-05

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2 проемов

0.036

11 044.95

135.67

E10-01-034-05

1 885.55

6.21936
6.21936

Объем: 1.8*1.0*2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы

1 532.28
388.89
22.21
9 123.78

1.15
1.25
1.25

63.44
17.50
1.00
328.46

16
7.93
16
4.66

1 015.04
138.78
16.00
1 530.62

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

4	5	6	7	8	9	10	11	12
%	%	106		68.31		90		927.94
чел-ч	215.6825	54		34.80		43		443.35

3. С-каталог стр.49 Оконный блок ПВХ поворотного-откидной 1500 x 1100 - 2шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057 **512.51** 9 733.46 [индекс] 1 9 733.46 **4 055.73 7.76457** 7.76457

4. ТЕР 58-20-1 Замена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м

100 м	0.028	3 582.78						
Зарплата рабочих								
Эксплуатация машин		330.04		9.24		16		147.84
в т.ч. зарплата машинистов		4.79		0.13		8.62		1.12
Материальные ресурсы		1.01		0.03		16		0.48
Накладные расходы		3 247.95		90.94		2.4		218.26
Плановые накопления / Сметная прибыль		83		7.69		71		105.31
Затраты труда		65		6.03		52		77.13

5. ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм **114.03** -89.19 [цена] 39 841.2 -207.17 **549.66 1.15948** 1.15948

6. С-каталог стр.50 Отлив оконный 200мм Ц=220/1,18*1,02*1,062 **Объем: (0.028)*(-0.184)**

7. ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских **100 м2 оштукатуриваемой поверхности** 0.022 4 343.08 **565.49 [цена] 201.96 565.49** E15-02-031-01

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

100 м2	0.022	1 771.24	1.15	44.81	16	716.96
%		61.39	1.25	1.69	7.93	13.40
%		26.00	1.25	0.72	16	11.52
%		2 510.45		55.23	3.9	215.40
%		95		43.25	80	582.78
чел-ч	234.669	47		21.40	37	269.54

8. ТЕР 15-04-005-03 Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен **100 м2 окрашива емой поверхнос ти** 0.022 1 762.95 **166.38** E15-04-005-03 **1 798.08 5.162718** 5.162718

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов

359.50	1.15	9.10	16	145.60
9.62	1.25	0.26	9.22	2.40
0.25	1.25	0.01	16	0.16

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материальные ресурсы											
Накладные расходы			%		1 393.83		30.66		3.04		93.21
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		95		8.65		80		116.61
Затраты труда			чел-ч	49.335	47		4.28		37		53.93
											1.08537

ВСЕГО С НДС

13 205.73

22 175.21

411.75 1.08537

Раздел 2. Ремонт фасада

9. ТЕР 08-07-001-02

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикаль
ной
проекции
для
наружных
лесов

6.84

752.69

Е08-07-
001-02

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%

43.5

351.05
4.21
397.43
110
68

2 401.18
28.80
2 718.42
2 641.30
1 632.80

16
9.31
5.18
93
54

38 418.88
268.13
14 081.42
35 729.56
20 746.20

297.54

10. ТЕР 53-14-1

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

10 м
трещин

2.4

31.48

9 422.50

Е53-14-
1

109 244.19 297.54

Зарплата рабочих
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%

2.71

22.71
8.77
86
70

54.50
21.05
46.87
38.15

16
8.82
73
56

872.00
185.66
636.56
488.32

11. ТЕР 61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2
отремонти
рованной
поверхнос
ти

0.23

2 922.74

160.57

Е61-10-
1

2 182.54 6.504

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
Материальные ресурсы
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%

201.84

1 649.03
1.21
1 272.50
79
50

379.28
0.28
292.68
299.63
189.64

16
5.49
4.49
67
40

6 068.48
1.54
1 314.13
4 065.88
2 427.39

1 161.51

13 877.42

46.4232 46.4232

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. ТЕРР 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов		100 м2 расчищен ной поверхнос ти	6.03	151.63						
Е62-41-1											

Зарплата рабочих	Объем: 661-58				151.63	914.33	16	14 629.28
Накладные расходы		%			80	731.46	68	9 947.91
Плановые накопления / Сметная прибыль		%			50	457.17	40	5 851.71
Затраты труда		чел-ч		20.8				

13. ТЕРР 62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов		100 м2 обработан ной поверхнос ти	6.26	1 071.10						
Е62-25-7											

Зарплата рабочих	Объем: 684-58				188.09	1 177.44	16	18 839.04
Эксплуатация машин					1.37	8.58	8.85	75.93
Материальные ресурсы					881.64	5 519.07	2.99	16 502.02
Накладные расходы		%			80	941.95	68	12 810.55
Плановые накопления / Сметная прибыль		%			50	588.72	40	7 535.62
Затраты труда		чел-ч		23.6				

14. ТЕРР 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов		100 м2 обработан ной поверхнос ти	6.84	368.26						
Е62-25-1											

Зарплата рабочих					34.62	236.80	16	3 788.80
Эксплуатация машин					26.22	179.34	5.59	1 002.51
Материальные ресурсы					307.42	2 102.75	8.15	17 137.41
Накладные расходы		%			80	189.44	68	2 576.38
Плановые накопления / Сметная прибыль		%			50	118.40	40	1 515.52
Затраты труда		чел-ч		4.29				

15. ТЕРР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности		100 м2 окрашива емой поверхнос ти	6.26	643.61						
Е15-04-019-07											

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					112.32	808.60	16	12 937.60			
Эксплуатация машин					3.73	29.17	9.18	267.78			
Материальные ресурсы					527.56	3 302.53	5	16 512.65			
Накладные расходы		%			95	768.17	80	10 350.08			

Исполнитель: *Дворянкина А.Ю.*

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	14.881	47		380.04		37	4 786.91	
16.	ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.2379	7 875.28		-1 873.53 [цена]		52	-12 439.62	93.15506
Объем: (6.26)*(-0.038)											
17.	С-прайс.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	179.036			[цена]	120	21 484.32		
Объем: 626*0.143*2											
18.	ТЕРр 62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.58	939.33		Е62-22- 1				
Зарплата рабочих					261.48	151.66		16	2 426.56		
Материальные ресурсы					12.20	7.08		9.25	65.49		
Накладные расходы			%		665.65	386.08		2.44	942.04		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		80	121.33		68	1 650.06		
Затраты труда			чел-ч	31.58	50	75.83		40	970.62		18.3164
ВСЕГО С НАС					741.98			6 054.77	18.3164		

Раздел 3. Отмостка

33 119.05

351 016.16

19.	ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.1146	5 822.09		Е06-01- 015-10				
Объем: 1.91*60/1000											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих					104.66	1.15		13.79	16	220.64	
Эксплуатация машин					27.45	1.25		3.93	8.74	34.35	
в т.ч. зарплата машинистов					2.02	1.25		0.29	16	4.64	
Материальные ресурсы					5 689.98			652.07	5.26	3 429.89	
Накладные расходы			%		95			13.38	80	180.22	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		55			7.74	44	99.12	
Затраты труда			чел-ч	14.536							1.6658256
20.	ТССЦ 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0.0032	9 777.98		-31.29 [цена]		32	-105.42	3 964.22 1.6658256
Объем: (0.1146)*(-0.028)											
21.	ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.1146	5 416.20		-620.70 [цена]		28	-3 321.48	
Объем: (0.1146)*(-1.0)											

Исполнитель: 

Дворянкина А.Ю.

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22. ТССЦ 204-0084			Сетка из проволоки холодногннутой (100х100х4 вес 1,91кг/м3)		Т		0.1146	8 489.38	972.88 [цена]	46	5 293.84	
23. ТЕР 06-01-001-01			Устройство бетонной подготовки		100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0.06		64 662.60	E06-01-001-01	194.08		
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Объем: 60*0.1												
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
в т.ч. зарплата машинистов												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
цел-ч 207												
4 073.59												
21 599.72												
12.42												
24. ТССЦ 401-0061			Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)		м3	-6.12	581.57	-3 559.21 [цена]	2 716.84	-16 627.06		
Объем: (0.06)*(-102.0)												
25. ТССЦ 401-0003			Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)		м3	6.12	433.60	2 653.63 [цена]	3 860.95	23 629.01		
26. ТЕР 61-10-1			Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит)		100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0.08	2 922.74	E61-10-1				
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
цел-ч 201.84												
16.1472												
27. ТЕР 15-04-019-07			Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности		100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.16	643.61	E15-04-019-07				
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
Зарплата рабочих												
Эксплуатация машин												
Материальные ресурсы												
Накладные расходы												
Плановые накопления / Сметная прибыль												
Затраты труда												
цел-ч 14.881												
4 826.82												
16.1472												

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.0061	7 875.28						
		Объем: (0.16)*(-0.038)									
29.	С-прайс.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	4.576							
		Объем: 16*0.143*2									

ВСЕГО С НДС

5 511.72

47 950.98

Раздел 4. Козырек

30.	ТЕР 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.04	146.55						
		Зарплата рабочих			115.91						
		Эксплуатация машин			30.64						
		Накладные расходы	%		99						
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60						
		Затраты труда	чел-ч	15.9							

31.	ТЕР 09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций козырька МДС 81-36.2004 п. 3.3.1-д) При демонтаже (разборке) металлических конструкций	1 т конструкций	0.06	1 242.85						
		Начисления: НЗ= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0									
		Зарплата рабочих			517.00	0.7	21.71		16	347.36	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			469.76	0.7	19.73		7.92	156.26	
		Материальные ресурсы			48.40	0.7	2.03		16	32.48	
		Накладные расходы	%		256.09				5.14		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		81		19.23		69	262.09	
		Затраты труда	чел-ч	44.296			17.09		58	220.31	

32.	ТЕР 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.12	54.04						
		Объем: 6*2									
		Зарплата рабочих			43.76		5.25		16	84.00	
		Эксплуатация машин			10.28		1.23		5.5	6.77	
		Накладные расходы	%		78		4.10		66	55.44	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		2.63		40	33.60	
		Затраты труда	чел-ч	5.49							

33.	ТЕР 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.12	51.96						
		Объем: 6*2									

Исполнитель:  Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	42.08	10.10	16	161.60						
Накладные расходы		9.88	2.37	5.5	13.04						
Плановые накопления / Сметная прибыль		78	7.88	66	106.66						
Затраты труда		50	5.05	40	64.64						
		5.28									

34. ТЕР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 Т	0.0054	12 416.98	25.40	Е06-01-015-01	345.94	0.6336
----------------------	---	-----	--------	-----------	-------	---------------	--------	--------

Объем: 0.0027*2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	2 608.28	1.15	16.20	16	259.20
Эксплуатация машин	44.47	1.25	0.30	8.76	2.63
в т.ч. зарплата машинистов	3.16	1.25	0.02	16	0.32
Материальные ресурсы	9 764.23		52.73	11.36	599.01
Накладные расходы	95		15.41	80	207.62
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		8.92	44	114.19
Затраты труда	362.2615				

1.9562121

35. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 Т	0.0723	1 242.85	93.56	Е09-03-014-01	1 182.65	1.9562121
----------------------	--	-----	--------	----------	-------	---------------	----------	-----------

Объем: 0.03616*2


Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	517.00	1.15	42.99	16	687.84
Эксплуатация машин	469.76	1.25	42.45	7.92	336.20
в т.ч. зарплата машинистов	48.40	1.25	4.37	16	69.92
Материальные ресурсы	256.09		18.52	5.14	95.19
Накладные расходы	81		38.36	69	522.85
Плановые накопления / Сметная прибыль	72		34.10	58	439.50
Затраты труда	72.772				

5.2614156

36. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	Т	0.0723	7 775.46	176.42	562.17 [Цена]	42 729.3	2 081.58	5.2614156
-------------------	---	---	--------	----------	--------	---------------	----------	----------	-----------

Объем: 0.03616*2

37. ТЕРр 58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0.0473	1 875.93	Е58-12-2				
Зарплата рабочих				158.63	2		16	120.00	
Эксплуатация машин				20.96		7.50	8.68	8.59	
в т.ч. зарплата машинистов				4.04		0.99	16	3.04	
Материальные ресурсы				1 696.34		0.19	3.91	313.74	
Накладные расходы		%		83		80.24	71	87.36	
Плановые накопления / Сметная прибыль		%		65		6.38	52	63.98	
Затраты труда		чел-ч	21.35			5.00			
<div>Исполнитель: </div>									

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.

		ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01												Форма 4а
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
38. ТЕР 58-13-1			Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок		100 м2 кровли	0.05	1 088.55	100.11				593.67	1.009855	
								Е58-13-1						
Зарплата рабочих														
Эксплуатация машин					33.85		1.69		16		27.04			
Материальные ресурсы					3.61		0.18		9.3		1.67			
Накладные расходы					1 051.09		52.55		3.75		197.06			
Плановые накопления / Сметная прибыль					83		1.40		71		19.20			
Затраты труда					65		1.10		52		14.06			
39. ТЕР 09-04-002-01			Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м		100 м2 покрытия	0.046	1 098.62	56.92				259.03	0.226	
								Е09-04-002-01						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								Объем: 2.3*2						
Зарплата рабочих					290.04		1.15		15.34		245.44			
Эксплуатация машин					640.18		1.25		36.81		164.91			
в т.ч. зарплата машинистов					35.00		1.25		2.01		32.16			
Материальные ресурсы					168.40		7.75		6.23		48.28			
Накладные расходы					81		14.05		69		191.54			
Плановые накопления / Сметная прибыль					72		12.49		58		161.01			
Затраты труда					40.825									
40. С-каталог стр.59 (3/2015)			Профлист С21 толщ 0,5 Ц=240/1,18*1,02*1,062		м2	5.29	220.32	86.44				811.18	1.87795	
								1 165.49 [индекс]				1 165.49		
41. ТЕР 12-01-010-01			Устройство мелких покрытий (брендмаэуры, паранепты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали		100 м2 покрытия	0.018	14 460.12	Е12-01-010-01						
								Объем: 2.3*1.15*2						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								Объем: 0.9*2						
Зарплата рабочих					898.62		1.15		18.60		297.60			
Эксплуатация машин					19.16		1.25		0.43		3.37			
в т.ч. зарплата машинистов					2.52		1.25		0.06		0.96			
Материальные ресурсы					13 542.34		243.76		2.35		572.84			
Накладные расходы					108		20.15		92		274.68			
Плановые накопления / Сметная прибыль					55		10.26		44		131.37			
Затраты труда					129.6625									
42. ТЕР 07-05-039-06			Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизировуемойся тиokolовой		100 м шва	0.044	2 613.14	293.20				2.333925		
								Е07-05-039-06						
								1 279.86				2.333925		

Исполнитель: *Шваб*
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	159.34	1.15	8.06	16	128.96					
в т.ч. зарплата машинистов	833.00	1.25	45.82	3.78	173.20						
Материальные ресурсы	34.50	1.25	1.90	16	30.40						
Накладные расходы	1 620.80		71.32	2.41	171.88						
Плановые накопления / Сметная прибыль	140		13.94	1.19	189.64						
Затраты труда	85		8.47	68	108.36						
	Чел-ч	21.6085									

43. ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных 100 м желобов 0.046 9 470.31 **147.61** Е12-01-009-02 **772.04 0.950774** 0.950774

Объем: 2.3*2

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
Зарплата рабочих	250.34	1.15	13.24	16	211.84						
Эксплуатация машин	18.08	1.25	1.04	8.18	8.51						
в т.ч. зарплата машинистов	2.02	1.25	0.12	16	1.92						
Материальные ресурсы	9 201.89		423.29	2.91	1 231.77						
Накладные расходы	108		14.43	92	196.66						
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		7.35	44	94.05						
Затраты труда	Чел-ч	36.1215									

44. ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза вручную) 100 м2 окрашива емой поверхнос ти 0.037 367.84 **459.35** Е13-03-004-26 **1 742.83 1.661589** 1.661589

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	32.48	1.15	2.76	16	44.16						
Эксплуатация машин	5.94	1.25	0.55	5.89	3.24						
в т.ч. зарплата машинистов	0.09	1.25	0.01	16	0.16						
Материальные ресурсы	329.42		24.38	3.9	95.08						
Накладные расходы	81		2.24	69	30.58						
Плановые накопления / Сметная прибыль	60		1.66	48	21.27						
Затраты труда	Чел-ч	4.4045									

45. ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив по цоколю 200 мм) 100 м2 покрытия 0.18 14 460.12 **31.59** Е12-01-010-01 **194.33 0.1629665** 0.1629665

Объем: 90*0.2

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
Зарплата рабочих	898.62	1.15	186.01	16	2 976.16						
Эксплуатация машин	19.16	1.25	4.31	7.83	33.75						
в т.ч. зарплата машинистов	2.52	1.25	0.57	16	9.12						
Материальные ресурсы	13 542.34		2 437.62	2.35	5 728.41						
Накладные расходы	108		201.51	92	2 746.46						
Плановые накопления / Сметная прибыль	55		102.62	44	1 313.52						

Исполнитель 55

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда			чел-ч	129,6625							

46. ТЕРР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (гребенка)	100 м2	отремонти рованной поверхнос ти	0.08	2 922.74						
	Зарплата рабочих				1 649.03	131.92	16		2 110.72		23.33925
	Эксплуатация машин				1.21	0.10	5.49		0.55		
	Материальные ресурсы				1 272.50	101.80	4.49		457.08		
	Накладные расходы	%			79	104.22	67		1 414.18		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			50	65.96	40		844.29		
	Затраты труда	чел-ч		201.84							16.1472
					404.00				4 826.82		16.1472

ВСЕГО С НДС

7 833.48

38 335.71

Раздел 5. Замена дверного блока

47. ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.04	1 016.21						
	Объем: 1.0*2*2										
	Зарплата рабочих				785.56	31.42	16		502.72		
	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов				230.65	9.23	7.93		73.19		
	Накладные расходы	%			97.68	3.91	16		62.56		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			99	34.98	84		474.84		
	Затраты труда	чел-ч		103.91		21.20	48		271.33		

48. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	проема	4	62.10						
	Объем: 1.0*2*2										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих				22.25	1.15	16		1 637.76		
	Эксплуатация машин				14.47	1.25	8.19		592.63		
	Материальные ресурсы				25.38		8.17		829.42		
	Накладные расходы	%			81	101.52	69		1 130.05		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%			72	82.91	58		949.90		
	Затраты труда	чел-ч		2.76		73.70					

49. ТССЦ 203-8126	Дверь металлическая двуствольная, утепленная, окрашенная огнестойкой краской	шт.	2	4 818.25							
					432.85				5 139.76		11.04
					9 636.50	[цена]	14		29 403.98		
											11.04

Исполнитель: 

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50. ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских											
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.026	4 343.08	Е15-02-031-01					
			Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
			Зарплата рабочих		1 771.24	1.15	52.96		16	847.36	
			Эксплуатация машин		61.39	1.25	2.00		7.93	15.86	
			в т.ч. зарплата машинистов		26.00	1.25	0.85		16	13.60	
			Материальные ресурсы		2 510.45		65.27		3.9	254.55	
			Накладные расходы	%	95		51.12		80	688.77	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%	47		25.29		37	318.56	
			Затраты труда	чел-ч	234.669	6.101394					
						196.64				2 125.10	6.101394
51. ТЕР 15-04-005-03 Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен											
			100 м2 окрашиваемой поверхности	0.026	1 762.95	Е15-04-005-03					
			Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
			Зарплата рабочих		359.50	1.15	10.75		16	172.00	
			Эксплуатация машин		9.62	1.25	0.31		9.22	2.86	
			в т.ч. зарплата машинистов		0.25	1.25	0.01		16	0.16	
			Материальные ресурсы		1 393.83		36.24		3.04	110.17	
			Накладные расходы	%	95		10.22		80	137.73	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%	47		5.06		37	63.70	
			Затраты труда	чел-ч	49.335	1.28271					
						62.58				486.46	1.28271
ВСЕГО С НДС											
						12 301.97	45 403.31				
Раздел 6. Разные работы											
52. 311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой (НБ: ТЕР-2001 вручную											
			Тулльская область (перевозки + ТИЕР);)	т	1.8939	24.19	Е311-01-146-1				
			Зарплата рабочих			3.88			16	117.60	
			Эксплуатация машин			20.31			7.07	271.98	
			Накладные расходы	%		100			85	99.96	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60			48	56.45	
			Затраты труда	чел-ч	0.5777	1.094106					
										545.99	1.094106
						57.58					

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	1.8939	8.56		16.21	X310-3005-1	4.42	71.65	
(НБ: ТЕР-2001 Грузоподъемностью 10 т работающих вне Тульская область карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) (перевозки + ТИЕР);)											

ВСЕГО С НДС

16.21

71.65

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 30, 47;

%=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 37, 38; %=80 - по стр.

7, 8, 15, 19, 23, 27, 34, 50, 51; %=93 - по стр. 9; %=73 - по

стр. 10; %=67 - по стр. 11, 26, 46; %=68 - по стр. 12-14,

18; %=66 - по стр. 32, 33; %=92 - по стр. 41, 43, 45;

%=119 - по стр. 42; %=69 - по стр. 44; %=85 - по стр. 52)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 30, 44, 47, 52;

%=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 37, 38; %=37 - по стр.

7, 8, 15, 27, 50, 51; %=54 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10;

%=40 - по стр. 11-14, 18, 26, 32, 33, 46; %=44 - по стр. 19,

23, 34, 41, 43, 45; %=68 - по стр. 42)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 31, 35, 39, 48)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 31, 35, 39, 48)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

ИТОГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО БЕЗ НДС

НАС

ВСЕГО С НДС

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

18

59 731.33	416 375.33
1 043.71	8 230.62 20.837126
154.55	2 106.53
137.38	1 770.72
1 335.64	12 107.87
61 066.97	428 483.20
6 811.99	92 313.55
4 135.30	52 697.26
7 245.17	115 922.72
38.66	618.56
685.34	4 655.78
42 189.17	162 893.89
61 066.97	428 483.20
61 066.97	428 483.20
10 992.05	77 126.98
72 059.02	505 610.18

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 505 610,18 руб. в
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.

28.10.2015 г.