

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

456 555.98 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

456 555.98 руб.

Форма 4а

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

(Локальный сметный расчет)

Наименование объекта: г. Суворов, пр. Мира, д. 12
на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Суворов, пр. Мира, д. 12
Обоснование: дефектный акт

Составлена в текущих ценах на 09.2015 г.

Сметная стоимость:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

456.556 тыс. руб.
0.772 тыс. чел.ч
99.592 тыс. руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок

100 м2

0.033

1 536.72

E46-04-012-02

Зарплата рабочих

Объем: 1.5*1.1*2

Эксплуатация машин

1 306.07

в т.ч. зарплата машинистов

230.65

Накладные расходы

97.68

Плановые накопления / Сметная прибыль

99

Затраты труда

60

чел-ч

172.76

2. ТЕР 10-01-034-05

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

100 м2

0.033

11 044.95

E10-01-034-05

Объем: 1.5*1.1*2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

1 532.28

1.15

58.15

Эксплуатация машин

388.89

1.25

16.04

в т.ч. зарплата машинистов

22.21

1.25

0.92

124.36

1 728.23

5.70108

Исполнитель: *Дворянкина А.Ю.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Форма 4г
ГК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01												
Материальные ресурсы					9 123.78		301.08		4.66	1 403.03		
Накладные расходы			%		106		62.61		90	850.61		
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		54		31.90		43	406.40		
Затраты труда			чел-ч	215.6825						7.1175225		
469.78												
3. С-каталог стр.49 (3/2015)	Оконный блок ПВХ поворотного-откидной 1500 x 1100 - 2шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057	м2	3.33	2 703.74		9 003.45 [индекс]	1	9 003.45		3 717.64 7.1175225		
4. ТЕРР 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.034	3 582.78		Е58-20-1						
Зарплата рабочих				330.04		11.22	16	179.52				
Эксплуатация машин				4.79		0.16	8.62	1.38				
в т.ч. зарплата машинистов				1.01		0.03	16	0.48				
Материальные ресурсы				3 247.95		110.43	2.4	265.03				
Накладные расходы			%	83		9.34	71	127.80				
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	65		7.31	52	93.60				
Затраты труда			чел-ч	41.41						1.40794		
				138.46		-89.19 [цена]	39 841.2	-207.17		667.33 1.40794		
5. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.0052	17 152.02								
6. С-каталог стр.50 (3/2015)	Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062	м	3.4	160.65		546.21 [индекс]	1	546.21				
7. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхнос ти	0.0246	4 343.08		Е15-02-031-01						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15				1 771.24	1.15	50.11	16	801.76				
Зарплата рабочих				61.39	1.25	1.89	7.93	14.99				
в т.ч. зарплата машинистов				26.00	1.25	0.80	16	12.80				
Материальные ресурсы				2 510.45		61.76	3.9	240.86				
Накладные расходы			%	95		48.36	80	651.65				
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	47		23.93	37	301.39				
Затраты труда			чел-ч	234.669						5.7728574		
				186.05		Е15-04-005-03				2 010.65 5.7728574		
8. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.0246	1 762.95								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15				359.50	1.15	10.17	16	162.72				
Зарплата рабочих				9.62	1.25	0.30	9.22	2.77				
Эксплуатация машин												

Исполнитель:



Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
%											
чел-ч											
49,335											
59.21											
1.213641											

ВСЕГО С НДС

12 317.23

21 153.44

Раздел 2. Ремонт фасада

9. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.3	752.69	E08-07-001-02	16	29 769.12	230.55
---------------------	---	---	-----	--------	---------------	----	-----------	--------

Зарплата рабочих	351.05	1 860.57	16	29 769.12
Эксплуатация машин	4.21	22.31	9.31	207.71
Материальные ресурсы	397.43	2 106.38	5.18	10 911.05
Накладные расходы	110	2 046.63	93	27 685.28
Плановые накопления / Сметная прибыль	68	1 265.19	54	16 075.32
Затраты труда	43.5			

10. ТЕРР 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.8	31.48	E53-14-1	16	654.08	84 648.48	230.55
Зарплата рабочих									
Материальные ресурсы									
Накладные расходы									
Плановые накопления / Сметная прибыль									
Затраты труда									
%									
%									
чел-ч									
2.71									
7 301.08									
84 648.48									
230.55									

11. ТЕРР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт рованной поверхности	0.27	2 922.74	E61-10-1	16	7 123.84	1 637.11	4.878
Зарплата рабочих									
Эксплуатация машин									
Материальные ресурсы									
Накладные расходы									
Плановые накопления / Сметная прибыль									
Затраты труда									
%									
%									
чел-ч									
201.84									
1 649.03									
445.24									
1.21									
0.33									
5.49									
1 272.50									
343.58									
79									
351.74									
4 772.97									
222.62									
2 849.54									
1 363.51									
16 290.83									
54.4968									

Исполнитель:

Исполнитель:

Промышленность А.Ю.

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. ТЕРР 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов		100 м2 расчищенной поверхности	4,63	151.63						
								Е62-41-1			

Объем: 503-40

Зарплата рабочих					151.63		702.05	16	11 232.80	
Накладные расходы			%		80		561.64	68	7 638.30	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		351.03	40	4 493.12	
Затраты труда			чел-ч	20.8						96.304

13. ТЕРР 62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов		100 м2 обработанной поверхности	5,3	1 071.10					
						Е62-25-7				

Зарплата рабочих					188.09		996.88	16	15 950.08	
Эксплуатация машин					1.37		7.26	8.85	64.25	
Материальные ресурсы					881.64		4 672.69	2.99	13 971.34	
Накладные расходы			%		80		797.50	68	10 846.05	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		498.44	40	6 380.03	
Затраты труда			чел-ч	23.6						125.08

14. ТЕРР 62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов		100 м2 обработанной поверхности	5,3	368.26					
						Е62-25-1				

Зарплата рабочих					34.62		183.49	16	2 935.84	
Эксплуатация машин					26.22		138.97	5.59	776.84	
Материальные ресурсы					307.42		1 629.33	8.15	13 279.04	
Накладные расходы			%		80		146.79	68	1 996.37	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		91.75	40	1 174.34	
Затраты труда			чел-ч	4.29						22.737

15. ТЕРР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности		100 м2 окрашиваемой поверхности	4,9	643.61					
						Е15-04-019-07				

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих					112.32		632.93	16	10 126.88	
Эксплуатация машин					3.73		22.83	9.18	209.58	
Материальные ресурсы					527.56		2 585.04	5	12 925.20	
Накладные расходы			%		95		601.28	80	8 101.50	

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Плановые накопления / Сметная прибыль			%								
Затраты труда			чел-ч	14.881	47		297.48		37	3 746.95	72.9169
16. ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	Объем: (4.9)*(-0.038)	т	-0.1862	7 875.28		-1 466.38	[цена]	52	-9 736.26	35 110.11 72.9169
17. С-прайс.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	Объем: 490*0.143*2	кг	140.14				[цена]	120	16 816.80	
18. ТЕРр 62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	370.14	E62-21-1					
Зарплата рабочих					123.62		49.45		16	791.20	
Эксплуатация машин					6.18		2.47		9.21	22.75	
Материальные ресурсы					240.34		96.14		3.1	298.03	
Накладные расходы			%		80		39.56		68	538.02	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50		24.73		40	316.48	
Затраты труда			чел-ч	14.93							5.972
ВСЕГО С НДС					212.35					1 966.48	5.972
Раздел 3. Отмостка					26 489.10					280 216.90	

19. ТЕР 01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

100 м3
грунта

0.07 1 122.66

E01-02-057-02

Объем: 70*0.1

Зарплата рабочих
Накладные расходы
Плановые накопления / Сметная прибыль
Затраты труда

%
%
%
чел-ч

1 122.66
72
38
154

78.59
56.58
29.86

16
61
31

1 257.44
767.04
389.81

20. ТЕР 27-04-001-04

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

100 м3
материала
основания
(в
плотном
теле)

0.07 3 506.85

E27-04-001-04

165.03

2 414.29

10.78

Объем: 70*0.1

Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов

182.88

3 314.87

12.80

232.04

16

5.51

204.80

1 278.54

291.68

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01											
											Форма 4а
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда			чел-ч	24.19	9.10	0.64	12.02	7.69			
			%	128	39.72	109	541.16				
			%	81	25.13	65	322.71				
21. ТССЦ 409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	8.82	102.27	310.33		902.02 [цена]	672.32	2 354.90	1.6933	1.6933
Объем: 7*1.26											
22. ТЕР 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.1337	5 822.09	Е06-01-015-10						
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин			104.66	1.15	16.09	16	257.44				
в т.ч. зарплата машинистов			27.45	1.25	4.59	8.74	40.12				
Материальные ресурсы			2.02	1.25	0.34	16	5.44				
Накладные расходы			5 689.98	760.75	5.26	4 001.55					
Плановые накопления / Сметная прибыль			95	15.61	80	210.30					
Затраты труда			%	55	9.04	44	115.67				
			чел-ч	14.536							
23. ТССЦ 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0.0037	9 777.98	806.08		-36.18 [цена]	32	4 625.08	1.9434632	1.9434632
Объем: (0.1337)*(-0.028)											
24. ТССЦ 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0.1337	5 416.20	-724.15 [цена]		28	-3 875.06			
Объем: (0.1337)*(-1.0)											
25. ТССЦ 204-0084	Сетка из проволоки холодногнатутой (100х100х4 вес 1,91кг/м3)	т	0.1337	8 489.38	1 135.03 [цена]		46	6 176.15			
26. ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0.07	64 662.60	Е06-01-001-01		194.08				
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих			1 312.20	1.15	105.63	16	1 690.08				
Эксплуатация машин			1 377.50	1.25	120.53	7.39	890.72				
в т.ч. зарплата машинистов			227.16	1.25	19.88	16	318.08				
Материальные ресурсы			61 972.90	4 338.10	4.64	20 128.78					
Накладные расходы			95	119.23	80	1 606.53					
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	55	69.03	44	883.59				
Затраты труда			чел-ч	207							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	ТССЦ 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7.14	581.57		-4 152.41	[Цена]	2 716.84	-19 398.24	
Объем: (0.07)*(-102.0)											

28.	ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7.14	433.60		3 095.90	[Цена]	3 860.95	27 567.18	
29.	ТЕРР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (балконных плит)	100 м2	0.06	2 922.74		E61-10-1				

Зарплата рабочих	1 649.03	98.94	16	1 583.04
Эксплуатация машин	1.21	0.07	5.49	0.38
Материальные ресурсы	1 272.50	76.35	4.49	342.81
Накладные расходы	79	78.16	67	1 060.64
Плановые накопления / Сметная прибыль	50	49.47	40	633.22
Затраты труда	201.84			

30.	ТЕР 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.08	643.61		E15-04-019-07				
Объем: (0.08)*(-0.038)											

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15				
Зарплата рабочих	112.32	1.15	16	165.28
Эксплуатация машин	3.73	1.25	9.18	3.40
Материальные ресурсы	527.56		5	211.00
Накладные расходы	95	9.81	80	132.22
Плановые накопления / Сметная прибыль	47	4.86	37	61.15
Затраты труда	14.881			

31.	ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.003	7 875.28		-23.63	[Цена]	52	-156.87	
Объем: (0.08)*(-0.038)											

32.	С-прайс.	Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00	кг	2.288			[Цена]	120	274.56		
Объем: 8*0.143*2											

ВСЕГО С НДС

7 789.30

65 115.70

Раздел 4. Козырек

33. ТЕР 09-08-001-01

Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание

100 столбов

0.04

3 872.59

E09-08-001-01

Объем: 12/3

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих

Исполнитель:  284.05

1.15

13.07

16

209.12


Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
34. ТССЦ 401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)		м3	0.2536	433.60		109.96	[цена]	3 860.95	979.14	1 709.13 1.63944
35. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		т	0.06	7 775.46		466.53	[цена]	42 729.3	2 563.76	
36. ТЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		1 т конструкций	0.08	1 242.85		Е09-03-014-01				
					517.00	1.15	47.56		16	760.96	
					469.76	1.25	46.98		7.92	372.08	
					48.40	1.25	4.84		16	77.44	
					256.09		20.49		5.14	105.32	
			%		81		42.44		69	578.50	
			%		72		37.73		58	486.27	
			чел-ч	72.772							5.82176
37. ТССЦ 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		т	0.08	7 775.46		622.04	[цена]	42 729.3	3 418.34	2 303.13 5.82176
38. ТЕР 10-01-022-03	Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		100 м2 потолка	0.05	1 953.52		Е10-01-022-03				
					541.50	1.15	31.14		16	498.24	
					33.11	1.25	2.07		9.24	19.13	
					1 378.91		68.95		4.76	328.20	
			%		106		33.01		90	448.42	
			%		54		16.82		43	214.24	
			чел-ч	77.165							3.85825
39. ТССЦ 101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм		1000 м2	-0.0053	12 477.75		-66.13	[цена]	59	-313.65	1 508.23 3.85825
Объем: (0.05)*(-0.105)											

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	С-каталог стр.53 (3/2015)	Плита ориентированно-стружечная OSB 12 мм Ц=582,4/(1,25*2,5)/1,18*1,02*1,152	м2	5.3	185.58		983.57	[цена]	185.58	983.57	
41.	ТЕР 09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м2 покрытия	0.05	1 098.62			E09-04-002-01			
42.	С-каталог стр.59 (3/2015)	Профлист С21 толщ 0,5 Ц=240/1,18*1,02*1,062	м2	5.75	220.32		1 266.84	[индекс]	1	1 266.84	2.04125
43.	ТЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отлив по цоколю 200 мм) Объем: 70*0.2 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м2 покрытия	0.14	14 460.12			E12-01-010-01			
44.	ТЕР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (лестница) Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0.06	2 922.74			E61-10-1			
ВСЕГО С НДС				302.99	3 620.09	12.1104	7 831.61	34 072.44			

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

Раздел 5. Замена дверного блока

45. ТЕР 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.052	1 016.21	E46-04-012-03	16	653.60	5.40332
----------------------	---	--------	-------	----------	---------------	----	--------	---------

Объем: 1.3*2*2								
Зарплата рабочих				785.56		40.85		
Эксплуатация машин				230.65		11.99	7.93	95.08
в т.ч. зарплата машинистов				97.68		5.08	16	81.28
Накладные расходы			%	99		45.47	84	617.30
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	60		27.56	48	352.74
Затраты труда		чел-ч	103.91					

46. ТЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5.2	62.10	E09-04-012-01	16	2 129.12	5.40332
----------------------	---	-------------	-----	-------	---------------	----	----------	---------

Объем: 1.3*2*2								
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
Зарплата рабочих				22.25	1.15	133.07	16	2 129.12
Эксплуатация машин				14.47	1.25	94.07	8.19	770.43
Материальные ресурсы				25.38		131.98	8.17	1 078.28
Накладные расходы			%	81		107.79	69	1 469.09
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	72		95.81	58	1 234.89
Затраты труда		чел-ч	2.76					

47. ТССЦ 203-8126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнестойкой краской	шт.	2	4 818.25	562.72	9 636.50	14	6 681.81	14.352
-------------------	--	-----	---	----------	--------	----------	----	----------	--------

48. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.029	4 343.08	E15-02-031-01	14	29 403.98	
----------------------	---	-------------------------------------	-------	----------	---------------	----	-----------	--

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
Зарплата рабочих				1 771.24	1.15	59.07	16	945.12
Эксплуатация машин				61.39	1.25	2.23	7.93	17.68
в т.ч. зарплата машинистов				26.00	1.25	0.94	16	15.04
Материальные ресурсы				2 510.45		72.80	3.9	283.92
Накладные расходы			%	95		57.01	80	768.13
Плановые накопления / Сметная прибыль			%	47		28.20	37	355.26
Затраты труда		чел-ч	234.669					

49. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилцетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.029	1 762.95	E15-04-005-03	14	2 370.11	6.805401
----------------------	--	---------------------------------	-------	----------	---------------	----	----------	----------

Исполнитель:  Дворжикина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	359.50	1.15	11.99	16	191.84	
Эксплуатация машин	9.62	1.25	0.35	9.22	3.23	
в т.ч. зарплата машинистов	0.25	1.25	0.01	16	0.16	
Материальные ресурсы	1 393.83		40.42	3.04	122.88	
Накладные расходы	95		11.40	80	153.60	
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		5.64	37	71.04	
Затраты труда	49.335					1.430715
						69.80
						542.59 1.430715

ВСЕГО С НДС

12 524.76

48 046.31

Раздел 6. Ремонт деревянных элементов фасада

50. ТЕР 15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву карниза

100 м2
окрашива
емой
поверхнос
ти

0.47 1 244.41

Е15-04-024-02

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

Зарплата рабочих	266.02	1.15	143.78	16	2 300.48	
Эксплуатация машин	3.31	1.25	1.95	9.17	17.88	
в т.ч. зарплата машинистов	0.13	1.25	0.08	16	1.28	
Материальные ресурсы	975.08		458.29	2.42	1 109.06	
Накладные расходы	95		136.67	80	1 841.41	
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		67.61	37	851.65	
Затраты труда	37.444					17.59868
						808.30
						6 120.48 17.59868

ВСЕГО С НДС

953.79

7 222.17

Раздел 7. Разные работы

51. 311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой (НБ: ТЕР-2001 вручную
Тульская область
(перевозки + ТИЕР);)

т

1.8952

24.19

Е311-01-146-1

Зарплата рабочих	3.88	7.35	16	117.60	
Эксплуатация машин	20.31	38.49	7.07	272.12	
Накладные расходы	100	7.35	85	99.96	
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	4.41	48	56.45	
Затраты труда	0.5777				1.094857
					57.60
					546.13 1.094857

Исполнитель:



Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	Т	1.8952	8.56	16.22	Х310-3005-1	4.42		71.69	
(НБ: ТЕР-2001 грузоподъемностью 10 т работающих вне Тулльская область карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) (перевозки + ТНЕР):)											

16.22 71.69

ВСЕГО С НДС

ИТОГО ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 45; %=90 - по стр. 2, 38; %=71 - по стр. 4; %=80 - по стр. 7, 8, 15, 22, 26, 30, 48-50; %=93 - по стр. 9; %=73 - по стр. 10; %=67 - по стр. 11, 29, 44; %=68 - по стр. 12-14, 18; %=61 - по стр. 19; %=109 - по стр. 20; %=92 - по стр. 43; %=85 - по стр. 51)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 45, 51; %=43 - по стр. 2, 38; %=52 - по стр. 4; %=37 - по стр. 7, 8, 15, 30, 48-50; %=54 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10; %=40 - по стр. 11-14, 18, 29, 44; %=31 - по стр. 19; %=65 - по стр. 20; %=44 - по стр. 22, 26, 43)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 33, 36, 41, 46)
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 33, 36, 41, 46)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

ИТОГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО БЕЗ НДС

НДС

ВСЕГО С НДС

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр»
по ценообразованию в строительстве

Составил: (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: (должность, подпись, Ф.И.О)

Согласовано в сумме 456 355,38 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: Дворянкина А.Ю.