

< 9/9 * 5 * 6 >
«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 292 536.27 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 292 536.27 руб.

Форма 4а

« ____ » ____ 20 ____ г.

« ____ » ____ 20 ____ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
(Локальный сметный расчет)
Наименование объекта: г. Суворов, пр. Мира, д. 14
на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Суворов, пр. Мира, д. 14
Обоснование: дефектный акт

Сметная стоимость: **292.536** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.539** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **69.564** тыс. руб.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центны пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена деревянных окон на ПВХ

1. ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 100 м2 0.0208 1 536.72 Е46-04-012-02

Объем: 1.3*1.6

Зарплата рабочих	1 306.07	27.17	16	434.72
Эксплуатация машин	230.65	4.80	7.93	38.06
в т.ч. зарплата машинистов	97.68	2.03	16	32.48
Накладные расходы	99	28.91	84	392.45
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	17.52	48	224.26
Затраты труда	172.76			

2. ТЕР 10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 100 м2 проемов 0.0208 8 232.42 Е10-01-034-06 **1 089.49 3.593408**

Объем: 1.3*1.6
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин
в т.ч. зарплата машинистов

1 190.53	1.15	28.48	16	455.68
311.76	1.25	8.11	8.28	67.15
8.33	1.25	0.22	16	3.52

Исполнитель: *Дворякина А.Ю.*
Дворякина А.Ю.

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15
Зарплата рабочих

8607

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
%											
%											
%											
49.335											
32.48											
0.6660225											

ВСЕГО С НДС

7 449.71

12 140.81

252.42 0.6660225

Раздел 2. Ремонт фасада

9. ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.9	752.69	E08-07-001-02	
---------------------	---	---	-----	--------	---------------	--

Зарплата рабочих	351.05	1 369.10	16	21 905.60
Эксплуатация машин	4.21	16.42	9.31	152.87
Материальные ресурсы	397.43	1 549.98	5.18	8 028.90
Накладные расходы	110	1 506.01	93	20 372.21
Плановые накопления / Сметная прибыль	68	930.99	54	11 829.02
Затраты труда	43.5			169.65

10. ТЕР 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.9	31.48	E53-14-1	
Зарплата рабочих						
Материальные ресурсы						
Накладные расходы						
Плановые накопления / Сметная прибыль						
Затраты труда						
2.71						
5 372.50						
62 288.60						
169.65						

11. ТЕР 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землей и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонта рованной поверхнос ти	0.3	2 922.74	E61-10-1	
Зарплата рабочих						
Эксплуатация машин						
Материальные ресурсы						
Накладные расходы						
Плановые накопления / Сметная прибыль						
Затраты труда						
201.84						
127.13						
1 727.95						
5.149						

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. ТЕРР 62-41-1											
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов			100 м2	3.1	151.63	1 515.00		E62-41-1		18 100.83	60.552
			расчищен ной поверхнос ти								

Объем: 360-50											
Зарплата рабочих			%		151.63	470.05		16		7 520.80	
Накладные расходы			%		80	376.04		68		5 114.14	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50	235.03		40		3 008.32	
Затраты труда			чел-ч	20.8							

13. ТЕРР 62-25-7											
Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2	3.4	1 071.10	1 081.12		E62-25-7		15 643.26	64.48
			обработан ной поверхнос ти								

Объем: 390-50											
Зарплата рабочих					188.09	639.51		16		10 232.16	
Эксплуатация машин					1.37	4.66		8.85		41.24	
Материальные ресурсы					881.64	2 997.58		2.99		8 962.76	
Накладные расходы			%		80	511.61		68		6 957.87	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50	319.76		40		4 092.86	
Затраты труда			чел-ч	23.6							

14. ТЕРР 62-25-1											
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов			100 м2	3.9	368.26	4 473.12		E62-25-1		30 286.89	80.24
			обработан ной поверхнос ти								

Объем: 390-50											
Зарплата рабочих					34.62	135.02		16		2 160.32	
Эксплуатация машин					26.22	102.26		5.59		571.63	
Материальные ресурсы					307.42	1 198.94		8.15		9 771.36	
Накладные расходы			%		80	108.02		68		1 469.02	
Плановые накопления / Сметная прибыль			%		50	67.51		40		864.13	
Затраты труда			чел-ч	4.29							

15. ТЕРР 15-04-019-07											
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности			100 м2	3.4	643.61	1 611.75		E15-04-019-07		14 836.46	16.731
			окрашива емой поверхнос ти								

Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15
Зарплата рабочих
Эксплуатация машин

112.32	1.15	439.18	16	7 026.88
3.73	1.25	15.84	9.18	145.41

Исполнитель: 
Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01											
Форма 4а											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
16. ТССЦ 101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ											
Объем: (3.4)*(-0.038)											
17. С-прайс. Краска фасадная акриловая											
Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00											
Объем: 340*0.143											
18. ТЕРр 62-22-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
ВСЕГО С НДС											
Раздел 3. Отмостка											
19. ТЕР 06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок											
Объем: 1.91*52/1000											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Зарплата рабочих											
Эксплуатация машин											
в т.ч. зарплата машинистов											
Материальные ресурсы											
Накладные расходы											
Плановые накопления / Сметная прибыль											
Затраты труда											
20. ТССЦ 101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм											
Объем: (0.09932)*(-0.028)											

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

Исполнитель: *А.Ю.*
Зорянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы									
		Накладные расходы			527.56		65.84		5	329.20	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		95		15.31		80	206.34	
		Затраты труда	чел-ч	14.881	47		7.58		37	95.43	
28.	ТССЦ 101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.0047	7 875.28						1.8571488
		Объем: (0.1248)*(-0.038)									
29.	С-прайс.	Краска фасадная акриловая	кг	3.5693					52	-245.76	
		Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00							289.28		
		Объем: 12.48*0.143*2									
									120	428.32	

ВСЕГО С НДС

5 098.49

45 367.32

Раздел 4. Козырек

30.	ТЕРР 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.06	54.04						
		Зарплата рабочих									
		Эксплуатация машин			43.76	2.63	16	42.08			
		Накладные расходы	%		10.28	0.62	5.5	3.41			
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		78	2.05	66	27.77			
		Затраты труда	чел-ч	5.49	50	1.32	40	16.83			

31.	ТЕРР 69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.06	51.96						0.3294
		Зарплата рабочих			42.08	5.05	16	80.80			
		Эксплуатация машин			9.88	1.19	5.5	6.55			
		Накладные расходы	%		78	3.94	66	53.33			
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50	2.53	40	32.32			
		Затраты труда	чел-ч	5.28							

32.	ТЕРР 06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0.0027	12 416.98						0.3168
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			2 608.28	1.15	8.10	16	129.60		
		Эксплуатация машин			44.47	1.25	0.15	8.76	1.31		
		в т.ч. зарплата машинистов			3.16	1.25	0.01	16	0.16		
		Материальные ресурсы			9 764.23		26.36	11.36	299.45		
		Накладные расходы	%		95		7.70	80	103.81		
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		4.46	44	57.09		
		Затраты труда	чел-ч	362.2615							

Исполнитель: 
Лубский Д. А.

38. С-картатор стр.59	Профиль C21 том 0,5			0.938975
(3/2015)	U=240/1,18*1,02*1,062	M2	2.645	220.32
				43.23
				405.69
				0.938975
				582.75

параплеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

40. ТЕР 07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей	100 м ша	0.022	2 613.14	1.1669625
				146.61	
				639.96	1.1669625

41. ТЕР 12-01-009-02	Устройство жалобов подвесных	100 м	0,023	0,47034	0,475387
				73.80	
				386.02	0,475387

0.8307945	874 40 0 000000
229.66	

9

E13-03-004-26

підчислення: $H3 = 1.25$, $H4 = 1.25$, $H5 = 1.15$

НИШЕВ КИПР МАШИНИ

активные ресурсы

накопления / Сметная прибыль

15.79	97.05 0.0814833
-------	-----------------

8 087.17

E46-04-012-03

Затраты труда / Сметная прибыль

16	326.72
7.93	47.58
16	40.64
84	308.58
48	176.33

E09-04-012-01

Затраты труда / Сметная прибыль

16	1 064.48
8.19	385.18
8.17	539.14
69	734.49
58	617.40

7.176
7.176

2004

Творянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46. ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0.012	4 343.08							
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											

Зарплата рабочих	1 771.24	1.15	24.44	16	391.04
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов	61.39	1.25	0.92	7.93	7.30
Материальные ресурсы	26.00	1.25	0.39	16	6.24
Накладные расходы	2 510.45		30.13	3.9	117.51
Плановые накопления / Сметная прибыль	95		23.59	80	317.82
Затраты труда	47		11.67	37	146.99

47. ТЕР 15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.012	1 762.95							
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											

Зарплата рабочих	359.50	1.15	4.96	16	79.36
Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов	9.62	1.25	0.14	9.22	1.29
Материальные ресурсы	0.25	1.25		16	
Накладные расходы	1 393.83		16.73	3.04	50.86
Плановые накопления / Сметная прибыль	95		4.71	80	63.49
Затраты труда	47		2.33	37	29.36

ВСЕГО С НДС	28.87	224.36	0.59202
Раздел 6. Разные работы	6 232.93	23 726.15	

48. 311-01-146-1 (НБ: ТЕР-2001 Тульская область (перевозки + ТИЕР);)	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	Т	2.0594	24.19	Е311-01-146-1
--	--	---	--------	-------	---------------

Зарплата рабочих	3.88	7.99	16	127.84
Эксплуатация машин	20.31	41.83	7.07	295.74
Накладные расходы	100	7.99	85	108.66
Плановые накопления / Сметная прибыль	60	4.79	48	61.36
Затраты труда	0.5777			1.1897154

62.60

593.60 1.1897154

Исполнитель:

Дворянкина А.Ю.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (НБ: ТЕР-2001	грузоподъемностью 10 т работающих вне	Т	2.0594	8.56	17.63	X310-3005-1	4.42	77.92	
Тулуская область карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) (перевозки + ТИЕР);)											

ВСЕГО С НДС

17.63

77.92

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 43; %=90 - по стр. 2; %=71 - по стр. 4, 35, 36; %=80 - по стр. 7, 8, 15, 19, 23, 27, 32, 46, 47; %=93 - по стр. 9; %=73 - по стр. 10; %=67 - по стр. 11, 26; %=68 - по стр. 12-14, 18; %=66 - по стр. 30, 31; %=92 - по стр. 39, 41; %=119 - по стр. 40; %=69 - по стр. 42; %=85 - по стр. 48)

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 42, 43, 48; %=43 - по стр. 2; %=52 - по стр. 4, 35, 36; %=37 - по стр. 7, 8, 15, 27, 46, 47; %=54 - по стр. 9; %=56 - по стр. 10; %=40 - по стр. 11-14, 18, 26, 30, 31; %=44 - по стр. 19, 23, 32, 39, 41; %=68 - по стр. 40)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 33, 37, 44)

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=58 - по стр. 33, 37, 44)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

. ИТОГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО БЕЗ НДС

НАС

ВСЕГО С НДС

Составил: **Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозяйственный центр по ценообразованию в строительстве»**

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

Согласовано в сумме **282536,27 руб. (Должность, подпись, Ф.И.О)**

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: **Дворянкина А.Ю.**