

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт от _____

на Капитальный ремонт фасада жилого дома по адресу: г. Советск, ул. Энергетиков, д.69
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

489,910 тыс. руб.
118,678 тыс. руб.
981,900 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Фасад

Замена Деревянного окна на окно ПВХ с отливом

1	ТЕР46-04-012-02	Разборка Деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,075	1 536,72			ТЕР46-04-012-02		12,96
		ЗП			1 306,07		97,96	15,15	1 484,02	0,58
		ЭМ			230,65		17,29	6,8	117,63	
		в т.ч. ЗПМ			79,72		5,98	15,15	90,58	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	102,90	84=110*(0,9*0,85)	1 322,66	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	61,84	48=70*(0,85*0,8)	755,81	
		Всего по позиции					279,99		3 680,12	
		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 проемов	0,075	7 727,91					
		ЗП			1 122,80	1,15	96,84	15,15	1 467,15	
		ЭМ			294,05	1,25	27,57	8,37	230,74	
		в т.ч. ЗПМ			6,80	1,25	0,64	15,15	9,66	
		МР			6 311,06		473,33	3,55	1 680,32	

ТЕР 10-01-034-02
0,06
Бронина Н.Н.

Рег. № 1871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	118		0,9	103,52	90=118*(0.9 *0.85)	1 329,13	
	СП от ФОТ		%	63		0,85	52,20	43=63*(0.85 *0.8)	635,03	
	Всего по позиции						753,46		5 342,37	
3	Ком. предложение ООО "Профит"	Оконный блок ПВХ глухой площадью 2,5м2 количество 3 шт L=1568/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	м2	7,5	1 328,81	1,02	10 165,43		10 165,43	
7	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,054	3 582,78		ТЕРр58-20-1			2,24
	ЗП				330,04		17,82	15,15	270,01	
	ЭМ				4,79		0,26	8,06	2,08	
	в т.ч. ЗПМ				0,82		0,04	15,15	0,67	
	МР				3 247,95		175,39	2,29	401,64	
	НР от ФОТ		%	83			14,82	71=83*(0.85 *0.8)	192,18	
	СП от ФОТ		%	65			11,61	52=65*(0.8 *0.8)	140,75	
	Всего по позиции						219,90		1 006,66	

Замена деревянной двери на металлическую

8	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,03	1 016,21		ТЕР46-04- 012-03			3,12 0,23
	ЗП				785,56		23,57	15,15	357,04	
	ЭМ				230,65		6,92	6,8	47,05	
	в т.ч. ЗПМ				79,72		2,39	15,15	36,23	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	25,70	84=110*(0.9 *0.85)	330,35	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	15,45	48=70*(0.85 *0.8)	188,77	
	Всего по позиции						71,64		923,21	
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Приведение федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) к территориальным условиям строительства (ТЕР-2001) - тульская область; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим	1 м2 проема	3	68,60						8,28
9	ФЕР09-04-012-01									
	ЗП				23,81	0,94*1,15	77,22	15,15	1 169,82	
	ЭМ				19,07	0,9*1,25	64,35	5,5	354,00	
	в т.ч. ЗПМ					0,94*1,25		15,15		
	МР				25,72	0				
	НР от ФОТ		%	90		0,9	62,55	69=90*(0.9* 0.85)	807,18	
	СП от ФОТ		%	85		0,85	55,79	58=85*(0.85 *0.8)	678,50	
	Всего по позиции						259,91		3 009,50	
10	ТСЦ-101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,0003	49 325,29		14,80		14,80	

Исполнитель: 
Еронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТСЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0,3	235,41		70,62		70,62	
12	ТСЦ-204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий	т	0,009	59 411,27		534,70		534,70	
13	ТСЦ-203-8126	поставляемые отдельно Дверь металлическая	шт.	1	14 669,54		14 669,54		14 669,54	
Ремонт фасада										
14	ТЕРР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7,92	752,69			ТЕРР08-07-001-02		344,52
		ЗП			351,05		2 780,32	15,15	42 121,81	
		ЭМ			4,21		33,34	9,31	310,46	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			397,43		3 147,64	5,17	16 273,30	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	3 052,79	93=122*(0,9*0,85)	39 173,28	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	1 890,62	54=80*(0,85*0,8)	22 745,78	
		Всего по позиции					10 904,71		120 624,63	
17	ТЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	6,43	151,63			ТЕРР62-41-1		133,74
		ЗП			151,63		974,98	15,15	14 770,93	
		ЭМ						15,15		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			779,98	68=80*0,85	10 044,23	
		СП от ФОТ	%	50			487,49	40=50*0,8	5 908,37	
		Всего по позиции					2 242,45		30 723,53	
18	ТЕРР53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	1,2	31,48			ТЕРР53-14-1		3,25
		ЗП			22,71		27,25	15,15	412,87	
		ЭМ						15,15		
		в т.ч. ЗПМ						8,82	92,82	
		МР			8,77		10,53	73=86*0,85	301,40	
		НР от ФОТ	%	86			23,44	56=70*0,8	231,21	
		СП от ФОТ	%	70			19,08		1 038,30	
		Всего по позиции					80,30			
19	ТЕРР53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности и стен	0,05	10 872,91			ТЕРР53-15-2		18,08
		ЗП			2 808,86		140,44	15,15	2 122,71	0,05
		ЭМ			88,87		4,44	8,21	36,48	
		в т.ч. ЗПМ			12,09		0,60	15,15	9,16	

Итого: 18,08

Ерохина Н.Н.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	МР				7 975,18		398,77	7,25	2 891,01		
	НР от ФОТ	%	86				121,29	73=86*0,85	1 559,92		
	СП от ФОТ	%	70				98,73	56=70*0,8	1 196,65		
	Всего по позиции						763,67		7 811,77		
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм										
20	ЗП		100 м2 отремонтированной поверхности	0,32	2 922,74			ТЕРр61-10-1		64,55	
	ЭМ				1 649,03		527,69	15,15	7 994,50		
	в т.ч. ЗПМ				1,21		0,39	5,49	2,12		
	МР							15,15			
	НР от ФОТ	%	79		1 272,50		407,20	4,44	1 807,97		
	СП от ФОТ	%	50				416,88	67=79*0,85	5 356,32		
	Всего по позиции						263,85	40=50*0,8	3 197,80		
										✓ 18 358,71	
	21	Отрубовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов									
		100 м2 обработанной поверхности									
6,8											
368,26											
ТЕРр62-25-1											
	ЗП				34,62		235,42	15,15	3 566,53		
	ЭМ				26,22		178,30	5,59	996,68		
	в т.ч. ЗПМ							15,15			
	МР				307,42		2 090,45	7,71	16 117,43		
	НР от ФОТ	%	80				188,34	68=80*0,85	2 425,24		
	СП от ФОТ	%	50				117,71	40=50*0,8	1 426,61		
	Всего по позиции						2 810,22		✓ 24 532,49		
	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчётной старой краски до 10%: с земли и лесов										
	100 м2 окрашиваемой поверхности										
	1,12										
22	370,14										
	ЗП				123,62		138,45	15,15	2 097,58		
	ЭМ				6,18		6,92	9,21	63,75		
	в т.ч. ЗПМ							15,15			
	МР				240,34		269,19	3,09	831,77		
	НР от ФОТ	%	80				110,76	68=80*0,85	1 426,35		
	СП от ФОТ	%	50				69,23	40=50*0,8	839,03		
	Всего по позиции						594,55		✓ 5 258,48		
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов										
	100 м2 окрашиваемой поверхности										
23	6,8										
	372,53										
	ЗП				204,99		1 393,93	15,15	21 118,08		
	ЭМ				3,18		21,62	9,1	196,79		
	в т.ч. ЗПМ							15,15			
	МР				164,36		1 117,65	11,66	13 031,73		
	НР от ФОТ	%	80				1 115,14	68=80*0,85	14 360,29		
	СП от ФОТ	%	50				696,97	40=50*0,8	8 447,23		
	Всего по позиции						4 345,31		✓ 57 154,12		
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов										
100 м2 окрашиваемой поверхности											
6,8											
372,53											
ТЕРр62-24-1											
ЭРОНИНА Н.Н.											
170,61											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поисков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1,22	3 582,78		ТЕРр58-20-1			50,52 0,1
		ЗП			330,04		402,65	15,15	6 100,13	
		ЭМ			4,79		5,84	8,06	47,10	
		в т.ч. ЗПМ			0,82		1,00	15,15	15,15	
		МР			3 247,95		3 962,50	2,29	9 074,12	
		НР от ФОТ	%		83		335,03	71=83*0,85	4 341,85	
		СП от ФОТ	%		65		262,37	52=65*0,8	3 179,95	
		Всего по позиции					4 968,39		22 743,15	
26	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (двери): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	731,89		ТЕРр62-29-2			2,25
		ЗП			152,94		18,35	15,15	278,04	
		ЭМ			0,60		0,07	9,33	0,67	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			578,35		69,41	2,41	167,27	
		НР от ФОТ	%		80		14,68	68=80*0,85	189,07	
		СП от ФОТ	%		50		9,18	40=50*0,8	111,22	
		Всего по позиции					111,69		746,27	
27	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки балконных плит по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	2 922,74		ТЕРр61-10-1			12,11
		ЗП			1 649,03		98,94	15,15	1 498,97	
		ЭМ			1,21		0,07	5,49	0,40	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			1 272,50		76,35	4,44	338,99	
		НР от ФОТ	%		79		78,16	67=79*0,85	1 004,31	
		СП от ФОТ	%		50		49,47	40=50*0,8	599,59	
		Всего по позиции					302,99		3 442,26	


Устройство бетонной отмостки


28	ТЕРр01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,148	1 122,66		ТЕРр01-02-057-02			22,79
		ЗП			1 122,66		166,15	15,15	2 517,23	
		ЭМ						15,15		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%		80		119,63	61=80*(0,9*0,85)	1 535,51	
		СП от ФОТ	%		45		63,55	31=45*(0,85*0,8)	780,34	
		Всего по позиции					349,33		4 833,08	
29	ТЕРр27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,074	3 506,85		ТЕРр27-04-001-001-04			1,79 1,52
		ЗП			182,88		13,53		205,03	


Итого: 1,79
1,52


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 


Подпись: 

Подпись: 

Подпись: 


Подпись: 

Подпись: 

Подпись: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			3 314,87		245,30	5,51	1 351,60	
		в т.ч. ЗПМ			248,02		18,35	15,15	278,06	
		МР			9,10		0,68	11,15	7,51	
		НР от ФОТ	%	142		0,9	40,74	109=142*(0.9*0.85)	526,57	
		СП от ФОТ	%	95		0,85	25,74	65=95*(0.85*0.8)	314,01	
		Всего по позиции					325,99		2 404,72	
30	ТСЦ-409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	9,324	671,14		6 257,71		6 257,71	
31	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонки М/ДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,14134	5 822,09			ТЕР06-01-015-10		2,05 0,03
		ЗП			104,66	1,15	17,01	15,15	257,73	
		ЭМ			27,45	1,25	4,85	8,74	42,39	
		в т.ч. ЗПМ			1,93	1,25	0,34	15,15	5,17	
		МР			5 689,98		804,22	4,41	3 546,61	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	16,40	80=105*(0.9*0.85)	210,32	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	9,59	44=65*(0.85*0.8)	115,68	
		Всего по позиции					852,07		4 172,73	
32	ТСЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,004	32 870,06		-131,48		-131,48	
33	ТСЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,1413	24 152,72		-3 412,78		-3 412,78	
34	ТСЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100х100х4 вес1,91кг/м2)	т	0,1413	46 194,08		6 527,22		6 527,22	
35	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной отмостки М/ДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м3 бетона, б/тобетона и железобетона в.л.эле	0,074	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		15,32 1,67
		ЗП			1 312,20	1,15	111,67	15,15	1 691,77	
		ЭМ			1 377,50	1,25	127,42	7,39	941,62	
		в т.ч. ЗПМ			217,62	1,25	20,13	15,15	304,97	
		МР			61 972,90		4 585,99	4,63	21 233,16	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	124,55	80=105*(0.9*0.85)	1 597,39	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	72,82	44=65*(0.85*0.8)	878,57	
		Всего по позиции					5 022,45		26 342,51	
36	ТСЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-7,548	2 714,74		-20 490,86		-20 490,86	
37	ТСЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	7,548	3 860,95		29 142,45		29 142,45	
Замена существующего козырька над подъездной дверью										
39	ТЕРр58-17-1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия кровли	0,05	76,90			ТЕРр58-17-1		0,52

Исполнитель: **Ерохина Н.Н.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		3П			76,47		3,83	15,15	57,93	
		ЭМ			0,43		0,02	5,44	0,11	
		в т.ч. 3ПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	83			3,18	71=83*0,85	41,13	
		СП от ФОТ	%	65			2,49	52=65*0,8	30,12	
		Всего по позиции					9,52		129,29	
40	ТЕР09-03-014-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий (каркас козырька) МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций	1 т конструкции	0,06	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		2,66 0,16
		3П			517,00	0,7	21,71	15,15	328,97	
		ЭМ			469,76	0,7	19,73	7,92	156,26	
		в т.ч. 3ПМ			46,34	0,7	1,95	15,15	29,49	
		МР			256,09	0		5,07		
		НР от ФОТ	%	90		0,9	19,16	69=90*(0,9*(0,85))	247,34	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	17,09	58=85*(0,85*(0,8))	207,91	
		Всего по позиции					77,69		940,48	
43	ТЕРР69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,18	54,04			ТЕРР69-2-1		0,99
		3П			43,76		7,88	15,15	119,33	
		ЭМ			10,28		1,85	5,5	10,18	
		в т.ч. 3ПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			6,15	66=78*0,85	78,76	
		СП от ФОТ	%	50			3,94	40=50*0,8	47,73	
		Всего по позиции					19,82		256,00	
44	ТЕРР69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,18	51,96			ТЕРР69-2-2		1,9
		3П			42,08	2	15,15	15,15	229,51	
		ЭМ			9,88	2	3,56	5,5	19,56	
		в т.ч. 3ПМ				2		15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			11,82	66=78*0,85	151,48	
		СП от ФОТ	%	50			7,58	40=50*0,8	91,80	
		Всего по позиции					38,11		492,35	
45	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (М16/20х200, Leftix, масса 1 шт - 0,45 кг) МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	1 т	0,0081	12 416,98			ТЕР06-01-015-01 полный:  Ерохина Н.Н.		2,93
		3П			2 608,28	1,15	24,30	15,15	368,09	
		ЭМ			44,47	1,25	0,45	8,76	3,94	
		в т.ч. 3ПМ			3,02	1,25	0,03	15,15	0,46	
		МР			9 764,23		79,09	11,36	898,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	105		0,9	22,99	80=105*(0,9*0,85)	294,84	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	13,44	44=65*(0,85*0,8)	162,16	
		Всего по позиции					140,27		1 727,50	
46	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам в новом строительстве	1 т конструкций	0,10848	1 242,85			ТЕР09-03-014-01		7,89 0,52
		ЗП			517,00	1,15	64,50	15,15	977,13	
		ЭМ			469,76	1,25	63,70	7,92	504,50	
		в т.ч. ЗПМ			46,34	1,25	6,28	15,15	95,20	
		МР			256,09		27,78	5,07	140,84	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	57,33	69=90*(0,9*0,85)	739,91	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	51,14	58=85*(0,85*0,8)	621,95	
		Всего по позиции					264,45		2 984,33	
47	ТСЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отходов и сбросовых операций	т	0,10848	42 650,15		4 626,69		4 626,69	
48	ТЕР58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста	100 м2	0,07095	1 875,93			ТЕР58-12-2		1,51 0,02
		ЗП			158,63		11,25	15,15	170,51	
		ЭМ			20,96		1,49	8,17	12,15	
		в т.ч. ЗПМ			3,30		0,23	15,15	3,55	
		МР			1 696,34		120,36	3,9	469,39	
		НР от ФОТ	%	83			9,53	71=83*0,85	123,58	
		СП от ФОТ	%	65			7,46	52=65*0,8	90,51	
		Всего по позиции					150,09		866,14	
49	ТЕР58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,075	1 088,55			ТЕР58-13-1		0,34
		ЗП			33,85		2,54	15,15	38,46	
		ЭМ			3,61		0,27	9,3	2,52	
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР			1 051,09		78,83	3,57	281,43	
		НР от ФОТ	%	83			2,11	71=83*0,85	27,31	
		СП от ФОТ	%	65			1,65	52=65*0,8	20,00	
		Всего по позиции					85,40		369,72	
50	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим работам в новом строительстве	100 м2 покрытия	0,069	1 097,17			ТЕР09-04-002-01		2,82 0,23

Исполнитель: **Ерохина Н.Н.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			290,04	1,15	23,02	15,15	348,67	
		ЭМ			638,73	1,25	55,09	4,47	246,25	
		в т.ч. ЗПМ			33,28	1,25	2,87	15,15	43,49	
		МР			168,40		11,61	6,11	71,00	
		НР от ФОТ	%	90		0,9	20,97	69=90*(0,9*0,85)	270,59	
		СП от ФОТ	%	85		0,85	18,71	58=85*(0,85*0,8)	227,45	
		Всего по позиции					129,40		1 163,96	
		Профлист С21 толщ 0,5								
		Ц=210/1,18								
51	Каталог ГВ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр. 71	Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 17. Сталь, лавана	м2	7,935	177,97	1,02*1,062	1 529,71		1 529,71	
		Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,027	14 460,12			ТЕР12-01- 010-01		3,5 0,01
52	ТЕР12-01-010-01	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве			898,62	1,15	27,90	15,15	422,72	
		ЗП			19,16	1,25	0,65	7,83	5,06	
		ЭМ			2,42	1,25	0,08	15,15	1,24	
		в т.ч. ЗПМ			13 542,34		365,64	2,23	815,39	
		МР				0,9	30,22	92=120*(0,9*0,85)	390,04	
		НР от ФОТ	%	120		0,85	15,46	44=65*(0,85*0,8)	186,54	
		СП от ФОТ	%	65						
		Всего по позиции					439,87		1 819,75	
		Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой	100 м шва	0,066	2 601,99			ТЕР07-05- 039-06		1,43 0,3
53	ТЕР07-05-039-06	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве			159,34	1,15	12,09	15,15	183,22	
		ЗП			821,85	1,25	67,80	3,83	259,68	
		ЭМ			32,77	1,25	2,70	15,15	40,96	
		в т.ч. ЗПМ					106,98	2,41	257,81	
		МР				0,9	20,63	119=155*(0,9*0,85)	266,77	
		НР от ФОТ	%	155		0,85	12,57	68=100*(0,85*0,8)	152,44	
		СП от ФОТ	%	100						
		Всего по позиции					220,07		1 119,92	
		Устройство желобов: подвесных								
		МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м желобов	0,069	9 470,31			ТЕР12-01- 009-02		2,49 0,01
54	ТЕР12-01-009-02	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве			250,34	1,15	19,86	15,15	300,95	
		ЗП			18,08	1,25	1,56	8,18		12,76
		ЭМ								

ТЕР12-01-009-02
 009-02
 Бронина Н.Н.
 2,49
 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. ЗПМ				1,93	1,25	0,17	15,15	2,52	
	МР				9 201,89		634,93	2,81	1 784,15	
	НР от ФОТ		%	120		0,9	21,63	92=120*(0,9 *0,85)	279,19	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	11,07	44=65*(0,85 *0,8)	133,53	
	Всего по позиции						689,05		2 510,58	
55	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; в два слоя	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,055433	367,84			ТЕР13-03-004-26		0,49
	ЗП				32,48	1,15*2	4,14	15,15	62,74	
	ЭМ				5,94	1,25*2	0,82	5,89	4,85	
	в т.ч. ЗПМ				0,09	1,25*2	0,01	15,15	0,19	
	МР				329,42	2	36,53	3,9	142,43	
	НР от ФОТ		%	90		0,9	3,36	69=90*(0,9* 0,85)	43,42	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	2,47	48=70*(0,85 *0,8)	30,21	
	Всего по позиции						47,32		283,65	

Окраска деревянных элементов фасада

57	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве	100 м2 окрашиваемой поверхности и	0,56	1 206,82			ТЕР15-04-024-02		20,97 0,01
	ЗП				266,02	1,15	171,32	15,15	2 595,45	
	ЭМ				3,31	1,25	2,32	9,07	21,02	
	в т.ч. ЗПМ				0,10	1,25	0,07	15,15	1,06	
	МР				937,49		524,99	2,3	1 207,48	
	НР от ФОТ		%	105		0,9	161,96	80=105*(0,9 *0,85)	2 077,21	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	80,12	37=55*(0,85 *0,8)	960,71	
	Всего по позиции						940,71		6 861,87	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										266 778,82
Накладные расходы										93 065,10
Сметная прибыль										55 333,95
Итого по смете:										4 603,33
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										31 707,05
Деревянные конструкции										25 114,96
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										13 345,07
Строительные металлические конструкции										120 624,63
Конструкции из кирпича и блоков										118 414,90
Малярные работы (ремонтно-строительные)										8 850,05
Стены (ремонтно-строительные)										21 800,96
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										13 495,51
Земляные работы, выполняемые ручным способом										

Исполнитель: *Н.Н. Ерохина*

Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									43 877,28	
Прочие ремонтно-строительные работы									748,35	
Кровли									4 330,34	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									1 119,92	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									283,65	
Отделочные работы									6 861,87	
Итого									415 177,87	
В том числе:										
Материалы									143 067,79	
Машины и механизмы									6 000,40	
ФОТ									118 678,44	
Накладные расходы									93 065,10	
Сметная прибыль									55 333,95	
НДС 18%									74 732,02	
ВСЕГО по смете									489 909,89	14

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 489 909,89 руб.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

В.В. Колесник

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Н.Н. Еронина

Еронина Н.Н.