

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

« » " 20 » Г.

« » " 20 » Г.

26.03

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома по адресу: г. Донской, мкр. Центральный, ул. Новая, д.12
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

105,639 тыс. руб.
28,709 тыс. руб.
208,480 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 Г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоснабжения жилого дома										
1	ТЕР65-1-2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопрово да	0,4	608,02			ТЕР65-1-2		27,43 0,08
		Стесненные условия								
		ЗП			463,25	1,15	213,10	15,15	3 228,39	
		ЭМ			11,91	1,15	5,48	6,05	33,14	
		в т.ч. ЗПП			1,75	1,15	0,80	15,15	12,20	
		МР			132,86		53,14	9,94	528,26	
		НР от ФОТ	%	74			158,29	63=74*0.85	2 041,57	
		СП от ФОТ	%	50			106,95	40=50*0.8	1 296,24	
		Всего по позиции					536,96		7 127,60	
2	ТЕР65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопрово да	0,42	353,34			ТЕР65-1-1		16,74 0,05
		Стесненные условия								
		ЗП			269,31	1,15	130,08	15,15	1 970,66	
		ЭМ			6,94	1,15	3,35	6,06	20,31	
		в т.ч. ЗПП			1,03	1,15	0,50	15,15	7,54	
		МР			77,09		32,38	9,94	321,84	
		НР от ФОТ	%	74			96,63	63=74*0.85	1 246,27	
		СП от ФОТ	%	50			65,29	40=50*0.8	791,28	
		Всего по позиции					327,73		4 350,36	

Генеральный директор
Рос. № 1160

Исполнитель: *Ходышева Н.В.*
Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Степенные условия	100 м трубопровода да	0,4	5 208,39			ТЕР16-04-002-05		74,86 7,74
		ЗП			1 311,89	1,15*1,15	693,99	15,15	10 513,94	
		ЭМ			1 345,31	1,25*1,15	773,55	5,57	4 308,69	
		в т.ч. ЗПМ			161,39	1,25*1,15	92,80	15,15	1 405,91	
		МР			2 551,19		1 020,48	1,79	1 826,66	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	906,38	98=128*(0.9*0.85)	11 681,45	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	555,08	56=83*(0.85*0.8)	6 675,12	
		Всего по позиции					3 949,48		35 005,86	
10	ТСЦ-507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм Степенные условия	10 м	-3,784	447,73		-1 694,21		-1 694,21	
11	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Труба полипропиленовая PN10 50x4,6 Ц=100,88/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы; Степенные условия	м	37,84	85,49	1,02*1,08	3 563,77		3 563,77	
12	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Угольник полипропиленовый 90° 50 Ц=31,91/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Степенные условия	шт	6	27,04	1,02*1,112	184,02		184,02	
13	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Тройник полипропиленовый переходной 50x32x50 Ц=40/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Степенные условия	шт	5	33,90	1,02*1,112	192,25		192,25	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Муфта ВР полипропиленовая 50x1 1/2 Ц=460,18/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Степеньные условия	шт	1	389,98	1,02*1,112	442,33		442,33	
21	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Степеньные условия	100 м трубопрово да	0,4	2 378,26			ТЕР16-04-002-03		64,43 2,71
		ЗП			1 129,09	1,15*1,15	597,29	15,15	9 048,92	
		ЭМ			477,09	1,25*1,15	274,33	5,64	1 547,20	
		в т.ч. ЗПМ			56,59	1,25*1,15	32,54	15,15	492,97	
		МР			772,08		308,83	3,14	969,74	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	725,56	98=128*(0.9*0.85)	9 351,05	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	444,35	56=83*(0.85*0.8)	5 343,46	
		Всего по позиции					2 350,36		26 260,37	
22	ТСЦ-507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм Степеньные условия	10 м	-3,752	238,29		-894,06		-894,06	
23	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Труба полипропиленовая PN10 32x3,0мм Ц=42,48/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы; Степеньные условия	м	37,52	36,00	1,02*1,08	1 488,04		1 488,04	
24	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Угольник полипропиленовый 90° 32 Ц=8,72/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Степеньные условия	шт	10	7,39	1,02*1,112	83,80		83,80	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

- 3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Тройник полипропиленовый переходной 32x20x32 Ц=10,63/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	10	9,01	1,02*1,112	102,20		102,20	
26	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Муфта полипропиленовая с ВР 32x1 Ц=89,67/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	10	75,99	1,02*1,112	861,90		861,90	
34	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	100 м трубопрово да	0,02	3 594,87			ТЕР16-04-002-01		5,03 0,39
		ЗП			1 763,52	1,15*1,15	46,65	15,15	706,67	
		ЭМ			1 334,83	1,25*1,15	38,38	5,55	212,99	
		в т.ч. ЗПП			160,91	1,25*1,15	4,63	15,15	70,09	
		МР			496,52		9,92	3,02	29,99	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	59,07	98=128*(0.9*0.85)	761,22	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	36,18	56=83*(0.85*0.8)	434,99	
		Всего по позиции					190,20		2 145,86	
35	ТСЦ-507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм Стесненные условия	10 м	-0,1798	135,55		-24,37		-24,37	
36	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Труба полипропиленовая PN10 20x2,3мм Ц=17,08/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 19. Трубы; Стесненные условия	м	1,798	14,47	1,02*1,08	28,66		28,66	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Прайс лист ООО ПКФ "СантехТула"	Муфта ВР полипропиленовая 20x1/2 Ц=29,89/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия Вентиль 15Б1П Ду 15 Ц=130/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	10	25,33	1,02*1,112	287,30		287,30	
39	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Вентиль 15Б1П Ду 25 Ц=235/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	10	110,17	1,02*1,112	1 249,60		1 249,60	
41	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.138	Вентиль 15Б1П Ду 25 Ц=235/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	5	199,15	1,02*1,112	1 129,40		1 129,40	
44	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Стесненные условия	шт.	2	115,35		230,70		230,70	
48	ТЕР18-06-007-03	Установка фильтров диаметром: 40 мм МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	10 фильтров	0,1	7 802,99			ТЕР18-06- 007-03		1,31
		ЗП			86,11	1,15*1,15	11,39	15,15	172,53	
		ЭМ			61,58	1,25*1,15	8,85	7,4	65,51	
		в т.ч. ЗПМ			0,36	1,25*1,15	0,05	15,15	0,78	
		МР			7 655,30		765,53	2,48	1 898,51	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	13,18	98=128*(0.9 *0.85)	169,84	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	8,07	56=83*(0.85 *0.8)	97,05	
		Всего по позиции					807,02		2 403,44	
49	ТСЦ-301-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм Стесненные условия	шт.	-1	1 891,27		-1 891,27		-1 891,27	
50	ТСЦ-301-1869	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40 Стесненные условия	шт.	1	1 962,46		1 962,46		1 962,46	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	1 соединение	1	92,54			ТЕР16-02-007-01		1,27
		ЗП			8,90	1,15*1,15	11,77	15,15	178,32	
		ЭМ			4,17	1,25*1,15	5,99	6,04	36,21	
		в т.ч. ЗПП				1,25*1,15		15,15		
		МР			79,47		79,47	6,3	500,66	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	13,56	98=128*(0.9*0.85)	174,75	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	8,30	56=83*(0.85*0.8)	99,86	
		Всего по позиции					119,09		989,80	
52	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм Стесненные условия	шт.	-2	216,87		-433,74		-433,74	
53	ТСЦ-507-0982	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм Стесненные условия	шт.	2	178,53		357,06		357,06	
57	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стесненные условия	1 счетчик (водомер)	1	1 308,07			ТЕР16-06-005-01		0,54
		ЗП			3,60	1,15*1,15	4,76	15,15	72,13	
		ЭМ			0,60	1,25*1,15	0,86	9,33	8,05	
		в т.ч. ЗПП				1,25*1,15		15,15		
		МР			1 303,87		1 303,87	2,18	2 842,43	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	5,48	98=128*(0.9*0.85)	70,69	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	3,36	56=83*(0.85*0.8)	40,39	
		Всего по позиции					1 318,33		3 033,69	
58	ТСЦ-301-3165	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм Стесненные условия	шт.	-1	2 843,22		-2 843,22		-2 843,22	
59	Прайс лист ООО "Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение-Центр"	Счетчик холодной воды, марка ОСВХ-25 Ц=1500/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Стесненные условия	шт	1	1 271,19	1,02*1,112	1 441,83		1 441,83	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	1 врезка	1	115,67			ТЕР16-07-003-05		5,9
		Стандартные условия								
		ЗП			41,34	1,15*1,15	54,67	15,15	828,28	
		ЭМ			4,67	1,25*1,15	6,71	5,99	40,21	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		15,15		
		МР			69,66		69,67	3,43	238,94	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	62,98	98=128*(0.9*0.85)	811,71	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	38,57	56=83*(0.85*0.8)	463,84	
		Всего по позиции					232,60		2 382,98	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										

Генеральное учреждение
Трудовых ресурсов
Генеральный директор
16.11.40
105 638,82

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 105 638,82 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

4.04.157

Исполнитель: *Ходышева Н.В.*
Ходышева Н.В.