

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома по адресу: г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, д.1

Основание: Дефектный акт от

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:150,203 тыс. руб.
34,381 тыс. руб.
265,150 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Капитальный ремонт системы водоотведения жилого дома

1	ТЕРР57-1-3	Разборка оснований покрытий полов: простильных полов Стесненные условия	100 м2 оснований	0,3	127,14			ТЕРР57-1-3		6,02
		ЗП			127,14	1,15	43,86	15,15	664,53	
		ЭМ				1,15				
		в т.ч. ЗПМ				1,15		15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			35,09	68=80*0.85	451,88	
		СП от ФОТ	%	68			29,82	54=68*0.8	358,85	
		Всего по позиции					108,77		1 475,26	
2	ТЕР46-04-01-02	Разборка в зданиях покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе Стесненные условия	100 м2 покрытия	0,09	353,62			ТЕР46-04-01-02		3,81
		ЗП			308,13	1,15	31,89	15,15	483,16	0,05
		ЭМ			45,49	1,15	4,71	4,17	19,63	
		в т.ч. ЗПМ			4,11	1,15	0,43	15,15	6,44	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	32,00	84=110*(0.9*0.85)	411,26	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	19,23	48=70*(0.85*0.8)	235,01	
		Всего по позиции					87,83		1 149,06	
3	ТЕР46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щелбе Стесненные условия	1 м3	0,9	250,08			ТЕР46-04-009-02		8,07
		ЗП			66,14	1,15	68,45	15,15	1 037,10	1,93

IV квартал
Рег. № 1054


Исполнитель:

Акишина В.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				183,94	1,15	190,38	4,17	793,87	
	в т.ч. ЗПМ				16,61	1,15	17,19	15,15	260,45	
	МР									
	НР от ФОТ		%	110		0,9	84,78	84=110*(0,9 *0,85)	1 089,94	
	СП от ФОТ		%	70		0,85	50,96	48=70*(0,85 *0,8)	622,82	
Всего по позиции							394,57		3 543,73	
	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции);									
	Стесненные условия									
	ЗП				768,38	0,4*1,15	353,46	15,15	5 354,84	
	ЭМ				87,05	0,4*1,15	40,04	8,72	349,18	
	в т.ч. ЗПМ				4,35	0,4*1,15	2,00	15,15	30,32	
	МР				12 047,96	0		5,14		
	НР от ФОТ		%	128		0,9	409,49	98=128*(0,9 *0,85)	5 277,46	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	250,78	56=83*(0,85 *0,8)	3 015,69	
Всего по позиции							1 053,77		13 997,17	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;									
	Стесненные условия									
	ЗП				571,03	1,15*1,15	755,19	15,15	11 441,09	
	ЭМ				18,00	1,25*1,15	25,88	8,88	229,77	
	в т.ч. ЗПМ				0,73	1,25*1,15	1,05	15,15	15,90	
	МР				7 716,40		7 716,39	2,33	17 979,21	
	НР от ФОТ		%	128		0,9	871,19	98=128*(0,9 *0,85)	11 227,85	
	СП от ФОТ		%	83		0,85	533,53	56=83*(0,85 *0,8)	6 415,91	
Всего по позиции							9 902,18		47 293,83	
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм									
	Средственные условия									
	М			-99,8	173,58		-17 323,28		-17 323,28	
ТСЦ-302-3340										

Исполнитель: 
Акишина В.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.120	Труба с раструбом ПВХ 110 Ц=136,38/1,18 19. Трубы; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; Средств. условия	м	99,8	115,58	1,08*1,02	12 706,54		12 706,54	
13	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Отвод ПВХ 87/110 Ц=38,10/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Средств. условия	шт	20	32,29	1,02*1,112	732,40		732,40	
14	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Тройник 110/45 Ц=64,71/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Средств. условия	шт	15	54,84	1,02*1,112	933,00		933,00	
19	Каталог мат. ГУ ТО РХЦС IV кв. 2014 стр.119	Ревизия d110 Ц=70,17/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 23. Материалы и изделия для сантехнических работ; Средств. условия	шт	20	59,47	1,02*1,112	1 349,00		1 349,00	
27	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Средств. условия	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,009	64 662,60			ТЕР06-01- 001-01		2,14 0,23
		ЗП			1 312,20	1,15*1,15	15,62	15,15	236,62	
		ЭМ			1 377,50	1,25*1,15	17,82	7,39	131,70	
		в т.ч. ЗПМ			217,62	1,25*1,15	2,82	15,15	42,65	
		МР			61 972,90		557,76	4,63	2 582,41	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	17,43	80=105*(0.9 *0.85)	223,42	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	10,19	44=65*(0.85 *0.8)	122,88	
		Всего по позиции					618,82		3 297,03	

Исполнитель: 
Акишина В.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 покрытия	0,09	9 080,64			ТЕР11-01-027-02		14,26 0,34
		Средние условия								
		ЗП			978,60	1,15*1,15	116,48	15,15	1 764,64	
		ЭМ			117,37	1,25*1,15	15,18	6,81	103,41	
		В т.ч. ЗППМ			26,89	1,25*1,15	3,48	15,15	52,70	
		МР			7 984,67		718,62	3,83	2 752,31	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	132,80	94=123*(0.9 *0.85)	1 708,30	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	76,47	51=75*(0.85 *0.8)	926,84	
		Всего по позиции					1 059,55		7 255,50	
		Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 покрытия	0,3	9 663,97			ТЕР11-01-033-02		26,47 0,33
		Средние условия								
		ЗП			531,68	1,15*1,15	210,95	15,15	3 195,80	
		ЭМ			95,14	1,25*1,15	41,03	8,46	347,11	
		В т.ч. ЗППМ			7,83	1,25*1,15	3,38	15,15	51,16	
		МР			9 037,15		2 711,14	5,42	14 694,41	
		НР от ФОТ	%	123		0,9	237,26	94=123*(0.9 *0.85)	3 052,14	
		СП от ФОТ	%	75		0,85	136,64	51=75*(0.85 *0.8)	1 655,95	
		Всего по позиции					3 337,02		22 945,41	
		Простая окраска масляными составами по дереву: полов МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве;	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3	778,68			ТЕР15-04-024-03		9,51
		Средние условия								
		ЗП			195,92	1,15*1,15	77,73	15,15	1 177,63	
		ЭМ			2,70	1,25*1,15	1,16	9,04	10,53	
		В т.ч. ЗППМ			0,10	1,25*1,15	0,04	15,15	0,65	
		МР			580,06		174,03	2,74	476,80	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	73,49	80=105*(0.9 *0.85)	942,62	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	36,36	37=55*(0.85 *0.8)	435,96	
		Всего по позиции					362,77		3 043,54	

Исполнитель:

Акишина В.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве; Стоимость условия	1 врезка		208,01			ТЕР16-07-004-02		70,94
		ЗП			71,25	1,15*1,15	565,38	15,15	8 565,36	
		ЭМ			0,60	1,25*1,15	5,16	9,33	48,30	
		в т.ч. ЗПМ				1,25*1,15		15,15		
		МР			136,16		816,96	3,78	3 088,08	
		НР от ФОТ	%		128	0,9	651,32	98=128*(0,9*0,85)	8 394,05	
		СП от ФОТ	%		83	0,85	398,88	56=83*(0,85*0,8)	4 796,60	
		Всего по позиции					2 437,70		24 892,39	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Полы (ремонтно-строительные)										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Полы										
Отделочные работы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
									150 202,91	

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

В.В. Колесник

Согласовано в сумме **150 202,91 руб.**
Проверку объемов работ и стоимости
материалов осуществляет **З.Р.**
08.04.2015г.

Исполнитель:

Акишина В.Н.