

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

__ " __ 20__ г.

__ " __ 20__ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: г. Донской, мкр.Северо-Задонск, ул.Строительная, д.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт от

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

121,220 тыс. руб.
21,139 тыс. руб.
156,530 чел.-час

Составлен(а) в ценах на IV квартал 2014 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома										
Демонтаж										
1	ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,09	46,96			ТЕРр67-4-3		0,57
		ЗП			46,07		4,15	15,15	62,82	
		ЭМ			0,89		0,08	6,83	0,54	
		в т.ч. ЗПМ			0,31		0,03	15,15	0,42	
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			3,55	72=85*0,85	45,53	
		СП от ФОТ	%	65			2,72	52=65*0,8	32,88	
		Всего по позиции					10,50		141,77	
2	ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			ТЕРр67-4-1		0,35
		ЗП			42,57		2,55	15,15	38,70	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						15,15		
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			2,17	72=85*0,85	27,86	
		СП от ФОТ	%	65			1,66	52=65*0,8	20,12	
		Всего по позиции					6,38		86,68	
4	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,3	70,58			ТЕРр67-3-1		2,89
		ЗП			70,28		21,08	15,15	319,42	
		ЭМ			0,30		0,09	6,77	0,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,10		0,03	15,15	0,46	
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			17,94	72=85*0,85	230,31	
		СП от ФОТ	%	65			13,72	52=65*0,8	166,34	

Исполнитель: 

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции							52,83		716,68	
Монтаж щитового оборудования										
6	ТЕРм08-03-599-10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 шт.					ТЕРм08-03-599-10		29,19 0,14
		ЗП					270,62	15,15	4 099,90	
		ЭМ					37,87	6,26	237,09	
		в т.ч. ЗППМ					1,68	15,15	25,48	
		МР					356,09	3,6	1 281,91	
		НР от ФОТ	%	95			258,69	81=95*0.85	3 341,56	
		СП от ФОТ	%	65			177,00	52=65*0.8	2 145,20	
		Всего по позиции					1 100,27		11 105,66	
7	Прайс лист IEK	Щит вводно-учетный IEK ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54 Ц=2171,54/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	1	1 840,29	1,071*1,02	2 010,37		2 010,37	
8	Прайс лист IEK	Бокс IEK ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP40 Ц=349,55/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	6	296,23	1,071*1,02	1 941,66		1 941,66	
9	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	26	10,78			ТЕРм08-03-575-01		29,12
		ЗП			10,38		269,88	15,15	4 088,76	
		ЭМ						15,15		
		в т.ч. ЗППМ			0,40		10,40	10,08	104,78	
		МР					256,39	81=95*0.85	3 311,90	
		НР от ФОТ	%	95			175,42	52=65*0.8	2 126,16	
		СП от ФОТ	%	65			712,09		9 631,60	
10	Прайс лист IEK	Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 4/2 (4 группы/креп по краям) IEK Ц=35,46/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	12	30,05	1,071*1,02	393,96		393,96	
12	Прайс лист IEK	Выключатель IEK ВН 32 ЗР 100А Ц=285,95/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	1	242,33	1,071*1,02	264,73		264,73	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс лист ИЭК	Выключатель автоматический ВА47-100 ЗР 100А х-ка С ИЭК Ц=1009,1/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	1	855,17	1,071*1,02	934,20		934,20	
15	Прайс лист ИЭК	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А х-ка С ИЭК Ц=74,46/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	6	63,10	1,071*1,02	413,58		413,58	
16	Прайс лист ИЭК	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 32А х-ка С ИЭК Ц=223,41/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	6	189,33	1,071*1,02	1 240,98		1 240,98	
17	Прайс лист ИЭК	Выключатель автоматический дифференциальный АД12 2Р 25А 300мА ИЭК Ц=747,93/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	12	633,84	1,071*1,02	8 309,04		8 309,04	
20	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	10,71			ТЕРм08-03-600-02		0,87
		ЗП			8,06		8,06	15,15	122,11	0,01
		ЭМ			2,10		2,10	6,48	13,61	
		в т.ч. ЗПМ			0,12		0,12	15,15	1,82	
		МР			0,55		0,55	7,13	3,92	
		НР от ФОТ	%	95			7,77	81=95*0,85	100,38	
		СП от ФОТ	%	65			5,32	52=65*0,8	64,44	
		Всего по позиции					23,80		304,46	
21	Прайс лист Инкотекс	Электросчетчик Меркурий 231 АТ Ц=3621/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	1	3 068,64	1,071*1,02	3 352,24		3 352,24	

Монтаж электрооборудования

22	ТЕРм08-02-410-01	Труба полиэтиленовая по основанию, диаметр: до 25 мм	100 м	2,4	940,90			ТЕРм08-02-410-01		40,08
		ЗП			146,79		352,30	15,15	5 337,29	

Исполнитель: Ходышева Н.В.
5 337,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭМ			24,78		59,47	6,41	381,22	
		в т.ч. ЗПМ			1,32		3,17	15,15	48,00	
		МР			769,33		1 846,39	1,29	2 381,83	
		НР от ФОТ	%	95			337,70	81=95*0.85	4 362,08	
		СП от ФОТ	%	65			231,06	52=65*0.8	2 800,35	
		Всего по позиции					2 826,92		15 262,77	
23	Каталог ГУ ТО РХЦС 4-2014 стр.261	Труба гладкая жесткая ПВХ д25 серая Ц=13,49/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	М	240	11,43	1,071*1,02	2 997,60		2 997,60	
24	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,7	277,06			ТЕРм08-02- 412-02		4,72 0,01
		ЗП			59,24		41,47	15,15	628,24	
		ЭМ			4,20		2,94	6,48	19,05	
		в т.ч. ЗПМ			0,24		0,17	15,15	2,55	
		МР			213,62		149,53	2,23	333,46	
		НР от ФОТ	%	95			39,56	81=95*0.85	510,94	
		СП от ФОТ	%	65			27,07	52=65*0.8	328,01	
		Всего по позиции					260,57		1 819,70	
25	Каталог ГУ ТО РХЦС 4-2014 стр.180	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 Ц=24,14/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	М	70	20,46	1,071*1,02	1 564,50		1 564,50	
26	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,7	308,93			ТЕРм08-02- 412-03		5,5 0,03
		ЗП			69,09		48,36	15,15	732,70	
		ЭМ			8,40		5,88	6,48	38,10	
		в т.ч. ЗПМ			0,48		0,34	15,15	5,09	
		МР			231,44		162,01	2,36	382,34	
		НР от ФОТ	%	95			46,27	81=95*0.85	597,61	
		СП от ФОТ	%	65			31,66	52=65*0.8	383,65	
		Всего по позиции					294,18		2 134,40	
27	Каталог ГУ ТО РХЦС 4-2014 стр.180	Кабель ВВГнг 3х4,0 мм2 Ц=58,58/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	М	70	49,64	1,071*1,02	3 796,10		3 796,10	

Исполнитель: *Ходышева Н.В.*
Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРМ08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	1	361,06			ТЕРМ08-02-412-04		11,2 0,08
		ЗП			98,45		98,45	15,15	1 491,52	
		ЭМ			16,80		16,80	6,48	108,86	
		в т.ч. ЗПП			0,96		0,96	15,15	14,54	
		МР			245,81		245,81	2,49	612,07	
		НР от ФОТ	%	95			94,44	81=95*0.85	1 219,91	
		СП от ФОТ	%	65			64,62	52=65*0.8	783,15	
		Всего по позиции					520,12		4 215,51	
29	Каталог ГУ ТО РХЦС 4-2014 стр.180	Кабель ВВГнг 3х10 мм2 Ц=143,23/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	м	100	121,38	1,071*1,02	13 260,00		13 260,00	
32	Прайс лист ТЕК	Коробка распаячная открытой установки ИЭК КМ 41004 Ц=11,4/1,18 24. Материалы и изделия для электротехнических работ; Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	шт	9	9,66	1,071*1,02	94,95		94,95	
33	ТЕРМ08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке	100 шт.	0,09	726,78			ТЕРМ08-03-591-01		3,56
		ЗП			366,17		32,96	15,15	499,27	
		ЭМ			18,78		1,69	5,83	9,85	
		в т.ч. ЗПП			0,36		0,03	15,15	0,49	
		МР			341,83		30,76	3,12	95,99	
		НР от ФОТ	%	95			31,34	81=95*0.85	404,81	
		СП от ФОТ	%	65			21,44	52=65*0.8	259,88	
		Всего по позиции					118,19		1 269,80	
34	ТСЦ-509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	9	29,46		265,14		265,14	
35	ТЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, однолампный	100 шт.	0,09	4 369,53			ТЕРМ08-03-593-06		7,95 3,94
		ЗП			818,54		73,67	15,15	1 116,08	
		ЭМ			1 600,24		144,02	6,56	944,78	
		в т.ч. ЗПП			452,92		40,76	15,15	617,56	
		МР			1 950,75		175,57	2,25	395,03	
		НР от ФОТ	%	95			108,71	81=95*0.85	1 404,25	
		СП от ФОТ	%	65			74,38	52=65*0.8	901,49	
		Всего по позиции					576,35		4 761,63	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.⁵⁻

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Прайс лист IEK	Светильник ДПО 1303 серый круг с пояском LED 6x1Вт IP54 Ц=607,23/1,18 Заготовительно-складские расходы на строительные материалы, изделия и конструкции; 24. Материалы и изделия для электротехнических работ	шт	9	514,60	1,02*1,071	5 059,44		5 059,44	
Монтаж системы заземления										
37	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0441	1 122,66			ТЕР01-02-057-02		6,79
		ЗП			1 122,66		49,51	15,15	750,07	
		ЭМ						15,15		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	35,65	61=80*(0.9*0.85)	457,54	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	18,94	31=45*(0.85*0.8)	232,52	
		Всего по позиции					104,10		1 440,13	
38	ТЕР08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм	10 шт.	0,3	784,89			ТЕР08-02-471-01		3,21
		ЗП			94,05		28,22	15,15	427,46	0,06
		ЭМ			54,07		16,22	6,22	100,90	
		в т.ч. ЗПМ			2,28		0,68	15,15	10,36	
		МР			636,77		191,03	5,03	960,88	
		НР от ФОТ	%	95			27,46	81=95*0.85	354,63	
		СП от ФОТ	%	65			18,79	52=65*0.8	227,67	
		Всего по позиции					281,72		2 071,54	
39	ТЕР08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,1	1 027,01			ТЕР08-02-472-02		1,66
		ЗП			145,91		14,59	15,15	221,05	0,02
		ЭМ			71,54		7,15	6,13	43,85	
		в т.ч. ЗПМ			2,64		0,26	15,15	4,00	
		МР			809,56		80,96	3,99	323,02	
		НР от ФОТ	%	95			14,11	81=95*0.85	182,29	
		СП от ФОТ	%	65			9,65	52=65*0.8	117,03	
		Всего по позиции					126,46		887,24	
40	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,01	1 841,41			ТЕР46-03-009-03		0,46
		ЗП			392,71		3,93	15,15	59,50	0,15
		ЭМ			1 448,70		14,48	4,17	60,41	
		в т.ч. ЗПМ			130,56		1,31	15,15	19,78	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	5,19	84=110*(0.9*0.85)	66,60	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	3,12	48=70*(0.85*0.8)	38,05	
		Всего по позиции					26,72		224,56	
41	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,041895	620,39			ТЕР01-02-061-01		3,71

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗП				620,39		25,99	15,15	393,77	
	ЭМ									
	в т.ч. ЗПМ							15,15		
	МР									
	НР от ФОТ		%	80		0,9	18,71	$61=80*(0.9*0.85)$	240,20	
	СП от ФОТ		%	45		0,85	9,94	$31=45*(0.85*0.8)$	122,07	
							54,64		756,04	
Всего по позиции										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
по ценникам в смете										
121 219,83										

Составил: _____ Колесник В.В. (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 121219,83 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

3.04.15г.Исполнитель: Ходышева Н.В.

Ходышева Н.В.