

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" " 20 г.

" " 20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Работы на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: Киреевский район, г. Липки, ул. Трудовая, д. 25

(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:51,091 тыс. руб.
12,250 тыс. руб.
90,619 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Козф. поправочные к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	ТЕР10-01-012-04 53-1-1	Демонтаж каркасных стен: досками под штукатурку (фронтон) <i>Разборка обшивки деревянными стеновыми проемами</i>	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,62	2 794,05	0,8*1,15 0,8*1,25 0,8*1,25 0	100,63 27,73	16,7 10,33 16,7 3,18	1 680,52 286,48	13,8037
		ЭП			176,42					
		ЭМ			44,73					
		в т.ч. ЭПМ								
		МР			2 572,90					
		НР от ФОТ	%	118		0,9	106,87	90=118*(0,9*0,85)	1 512,47	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	53,89	43=63*(0,85*0,8)	722,62	
		Всего по позиции					289,12		4 202,09	2310,4
2	ТЕР10-01-012-04	Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку (фронтон)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,62	2 794,05			ТЕР10-01-012-04		17,2546
		ЭП			176,42	1,15	125,79	16,7	2 100,65	
		ЭМ			44,73	1,25	34,66	10,33	358,10	
		в т.ч. ЭПМ				1,25		16,7		
		МР			2 572,90		1 595,20	3,18	5 072,72	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	133,59	90=118*(0,9*0,85)	1 890,59	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	67,36	43=63*(0,85*0,8)	903,28	
		Всего по позиции					1 956,60	10 325,34		

Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	-1,24	3 116,39		-3 864,32		-3 864,32	
4	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1,55	5 627,53		8 722,67		8 722,67	
5	ТЕРР58-18-4	Смена подшивки карниза сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,1234	3 632,33		ТЕРР58-18-4			11,8081
		ЗП			710,98		87,73	16,7	1 465,17	
		ЭМ			48,39		5,97	10,15	60,61	
		в т.ч. ЗПМ					16,7			
		МР			2 872,96		354,53	3,5	1 240,83	
		НР от ФОТ	%	83			72,82	71=83*0,85	1 040,27	
		СП от ФОТ	%	65			57,02	52=65*0,8	761,89	
		Всего по позиции					578,07		4 568,77	
6	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (6,2/0,15*0,35)=144 м2	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,44	148,12		ТЕР26-02-018-02		4584,95	14,6887 0,162
		ЗП			77,97	1,15	129,12	16,7	2 156,27	
		ЭМ			68,25	1,25	122,85	4,66	572,49	
		в т.ч. ЗПМ			0,98	1,25	1,77	16,7	29,46	
		МР			1,90		2,74	10,1	27,63	
		НР от ФОТ	%	100		0,9	117,80	77=100*(0,9*0,85)	1 683,01	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	77,88	48=70*(0,85*0,8)	1 049,15	
		Всего по позиции					450,39		5 488,55	
7	Каталог РХЦС 2-й кв. стр 99	Сенеж Проф (расход 144 м2*0,3кг/м2*1,02)=1530/25/1,18*1,057*1,02	кг	44,064	55,92	52,90	2 464,06		2 464,06	10,3017
8	ТЕРР62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,69	370,14		ТЕРР62-21-1			
		ЗП			123,62		85,30	16,7	1 424,47	
		ЭМ			6,18		4,26	10,17	43,37	
		в т.ч. ЗПМ					16,7			
		МР			240,34		165,84	2,82	467,65	
		НР от ФОТ	%	80			68,24	68=80*0,85	968,64	
		СП от ФОТ	%	50			42,65	40=50*0,8	569,79	
		Всего по позиции					366,29		3 473,92	
9	ТЕР06-01-067-04	Железнение поверхности (68 м2 отмостка)	100 м2 поверхности	0,68	324,90		ТЕР06-01-067-04			
		ЗП			259,81	1,15	203,17	16,7	3 392,96	14,5998
		ЭМ			1,80	1,25	1,53	10,39	15,90	
		в т.ч. ЗПМ				1,25	16,7			

всего работ в "смете"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MP				63,29		43,04	5,8	249,61	
	MP от ФОТ		%	105		0,9	192,00	$80=105*(0.9*0.85)$	2714,37	
	СП от ФОТ		%	65		0,85	112,25	$44=65*(0.85*0.8)$	1492,90	
	Всего по позиции						551,99		7865,74	90,4566
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Деревянные конструкции										
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
Теплоизоляционные работы										
Малые работы (ремонтно-строительные)										
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										
Итого										
В том числе:										
Основная заработная плата										
Материалы										
Машины и механизмы										
в том числе заработная плата машинистов										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										

39377,56

Составил: _____ (тел.:)
 Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме 39377,56 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

19.09.2016г.

Исполнитель: Ерохина Н.Н.