

«СОГЛАСОВАНО»

ЛК Гранд-Смета (вер. 6.0.5.8704) тел./факс (4872) 30-80-81

«УТВЕРЖДАЮ»

Формат 48

" " 20 г.

" " 20 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Работы на капитальный ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: Киреевский район, г. Липки, ул. Л. Толстого, д. 4а
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

49,937 тыс. руб.
3,775 тыс. руб.
28,619 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 2 квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коеф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,22	752,69			ТЕР08-07-001-02		9,57
		ЗП			351,05		77,23	16,7	1 289,76	
		ЭМ			4,21		0,93	10,36	9,60	
		В т.ч. ЗПМ						16,7		
		МР			397,43		87,43	5,11	446,78	
		НР от ФОТ	%	122		0,9	84,80	93=122*(0.9*0.85)	1 199,48	
		СП от ФОТ	%	80		0,85	52,52	54=80*(0.85*0.8)	696,47	
		Всего по позиции					302,91		3 642,09	
2	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, железобетона и в.в. деле	0,083	64 662,60			ТЕР06-01-001-01		17,181 1,8675
		ЗП			1 312,20	1,15	125,25	16,7	2 091,67	
		ЭМ			1 377,50	1,25	142,92	5,77	824,62	
		В т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	23,57	16,7	393,58	
		МР			61 972,90		5 143,75	4,47	22 992,57	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	140,63	80=105*(0.9*0.85)	1 988,20	
		СП от ФОТ	%	65		0,85	82,22	44=65*(0.85*0.8)	1 093,51	
		Всего по позиции					5 634,77		28 990,57	

Антонова Л.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТССП-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	М3	-8,466	2 624,77		-22 221,30		-22 221,30	
4	ТССП-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	8,466	3 769,01		31 908,44		31 908,44	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
Итого										
В том числе:										
Основная заработная плата										
Материалы										
Машины и механизмы										
в том числе заработная плата машинистов										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										

Генеральное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 49937,36
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

21.09.2016

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)