

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

(Локальная смета)

Составлен(а) в уровне цен на г.

Сметная стоимость	480,055 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	499 чел. час.
Сметная заработная плата	62,426 тыс. руб.

Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Поправ- очные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Итого всего цел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Е46-04-008-Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100	4,2	146,55
---	---	-----	-----	--------

E46-04

ПОКРЫТИЯ

115, 91

30, 64

0,00

0,00

Разборка мелких покрытий и остатков из пластика

САНДРИКОВ, ЖЕЛТОВ, ОТИВОВ, СВЕСОВ И Т. П.

100 M 0,11

66, 54

P58-3-1

1

ПОКРЫ ТИЙ

Исполнитель:

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

7

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>В т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					66,34	1,00	7,30	16,00	116,76	
					0,20	1,00	0,02	5,60	0,12	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
					71		6,06		82,90	
					52		4,74		60,72	
					9,10	1,00				1,00

Всего по позиции

3	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	4,2	1088,55		18,12	P58-13-1	260,50	1,00
---	----------	---	--------	-----	---------	--	-------	----------	--------	------

Кровл и

ЭП	33,85	1,00	142,17	16,00	2274,72
ЭМ	3,61	1,00	15,16	9,30	141,01
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	1051,09	1,00	4414,58	3,75	16554,67
НР от ФОТ	71		118,00		1615,05
СП от ФОТ	52		92,41		1182,85
ЗТР	4,52	1,00			18,98

Всего по позиции

4	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-483	33,31	1,00	-16088,73	1,00	-16088,73	
---	---------	---	----	------	-------	------	-----------	------	-----------	--

5	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	м2	483	24,19	1,00	11683,77	1,00	11683,77	
---	----------------------	--	----	-----	-------	------	----------	------	----------	--

6	E10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусев (контробрешетка)	1 м3	0,441	2589,99		E10-01-010-01			
---	---------------	--	------	-------	---------	--	---------------	--	--	--

МДС35 п.4.7

древесины в конструкциях

ЭП	176,40	1,15	89,46	16,00	1431,38
ЭМ	24,21	1,25	13,35	8,91	118,91
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	2389,38	1,00	1053,72	3,30	3477,26
НР от ФОТ	90		94,83		1288,24
СП от ФОТ	43		47,91		615,49
ЗТР	22,50	1,15			11,41

Всего по позиции

7	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	4,2	147,03		1299,27	P58-1-1	6931,28	11,41
---	---------	---	--------	-----	--------	--	---------	---------	---------	-------

Кровл и

ЭП	112,64	1,00	473,09	16,00	7569,41
ЭМ	34,39	1,00	144,44	7,41	1070,29
В т.ч. ЭПМ	5,81	1,00	(24,40)	16,00	(390,43)
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Исполнитель: Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % цел-ч	71 52 15,16			412,92 323,37 1,00		5651,49 4139,12 63,67	
Всего по позиции										
8	Р58-12-4 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы ЗП ЗМ В п.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2	4,2	1449,86			Р58-12-4 16,00 574,52 30,24 8,85 (4,24) 16,00 5484,65 3,82 20951,38 480,37 376,19 1,00		9192,29 267,62 (67,87) 6574,71 4815,28 77,32	
Всего по позиции										
9	Е12-01-023- Устройство кровли из металлочерепицы по готовым проносам простая кровля 01 МДС35 п.4.7 ЗП ЗМ В п.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 м2 и кровл и	4,2	10878,71			Е12-01-023-01 16,00 24029,44 3874,70 (837,48) 155755,09 22877,57 10941,44 186,10		41801,28 77,32	
Всего по позиции										
10	1011998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-67,2	266,88	1,00	-17934,34	1,00	-17934,34		
11	1014136 Металлочерепица «Монтеррей»	М2	-512,4	263,89	1,00	-135217,24	1,00	-135217,24		
12	1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (33,3х0,15х2х1,15х5,5) (конек)	т	0,06318675	39841,20	1,00	2517,44	1,00	2517,44		
13	1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (11х0,25х2х1,15х5,5) (примыкание)	т	0,0347875	39841,20	1,00	1385,98	1,00	1385,98		
14	каталог 2 кв. 2015г., стр 64 Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 420 м2х1,15)	М2	483	317,63	1,00	153415,29	1,00	153415,29		

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

15 Е26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк"
02 любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для
МДСЗ п.4.7 обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

100	М2	обраб атлава емой повер хност и	4,2	148,12	1,15	376,60	16,00	6025,52	42,84
ЭП				77,97	1,15	376,60	16,00	6025,52	
ЭМ				68,25	1,25	358,31	6,27	2246,62	
в т.ч. ЭПМ				0,98	1,25	(5,15)	16,00	(82,32)	
МР				1,90	1,00	7,98	10,53	84,03	
НР от ФОТ				77		343,57		4703,04	
СП от ФОТ				48		227,14		2931,76	
37Р				8,87	1,15				

Всего по позиции

16	прайс	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152 (расход 420м2*0,3кг/м2*1,02)	кг	128,52	54,17	1,00	6961,93	1,00	6961,93	42,84
----	-------	--	----	--------	-------	------	---------	------	---------	-------

17 Е12-01-012- Ограждение кровель перилами
01 МДСЗ п.4.7

100	М	ограж дения	0,84	3029,51	1,15	53,35	16,00	853,63	6,44
ЭП				55,23	1,15	53,35	16,00	853,63	
ЭМ				46,96	1,25	49,31	7,30	359,95	
в т.ч. ЭПМ				3,66	1,25	(3,84)	16,00	(61,49)	
МР				2927,32	1,00	2458,95	5,53	13597,99	
НР от ФОТ				92		61,77		841,91	
СП от ФОТ				44		31,60		402,65	
37Р				6,67	1,15				

Всего по позиции

18	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,252	53772,45	1,00	-13550,66	1,00	-13550,66	6,44
----	---------	--	---	--------	----------	------	-----------	------	-----------	------

19 катапол 2 кв. 2015г. Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м:1.18*1,062*1,02=550,80 стр. 63

100	М2	повер хност и	0,113	2195,20	1,00	128,88	16,00	2062,11	
ЭП				1140,55	1,00	128,88	16,00	2062,11	
ЭМ				1,87	1,00	0,21	5,50	1,16	
в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР				1052,78	1,00	118,96	4,49	534,15	

20 Р61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

100	М2	повер хност и	0,113	2195,20	1,00	128,88	16,00	2062,11	
ЭП				1140,55	1,00	128,88	16,00	2062,11	
ЭМ				1,87	1,00	0,21	5,50	1,16	
в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР				1052,78	1,00	118,96	4,49	534,15	

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% % цел-ч	67 40 131,40			101,82 64,44		1381,61 824,84	14,85

Всего по позиции

414,31

4803,87 14,85

21 Е15-04-011- Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная
02 (поверхности лымовых труб)
МДС35 п.4.7

ЗП	100	0,113	576,21							
ЗМ	М2									
В т.ч. ЗПМ	фасад									
МР			162,43	1,15	21,11	16,00	337,72			
НР от ФОТ			7,69	1,25	1,09	9,08	9,86			
СП от ФОТ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)			
ЗТР			406,09	1,00	45,89	9,53	437,31			
	%	80			20,05		270,18			
	%	37			9,87		124,96			
	цел-ч	20,38		1,15						2,65

Всего по позиции

98,01

1180,03 2,65

22 А311-01-146 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
-1

ЗП	т	11,98	24,19							
ЗМ										
В т.ч. ЗПМ										
МР			3,88	1,00	46,48	16,00	743,72			
НР от ФОТ			20,31	1,00	243,31	7,07	1720,23			
СП от ФОТ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)			
ЗТР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	%	85			46,48		632,16			
	%	48			27,89		356,99			
	цел-ч	0,58		1,00						6,95

Всего по позиции

364,16

3453,10 6,95

23 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
работавших вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)
ЗМ
В т.ч. ЗПМ

	т	11,98	8,56							
			8,56	1,00	102,55	4,42	453,27			
			0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)			

Всего по позиции

102,55

453,27 0,00

Прямые затраты по разделу

102494,81 324229,89

Накладные расходы по разделу

3846,34 52461,75

Сметная прибыль по разделу

2353,91 30134,89

Итого по разделу

108695,06

406826,53

Итого по всем разделам

406826,53

Заработная плата

3901,62

62425,85

Эксплуатация машин

1569,21

10971,52

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

89,97	1439,59
97023,98	250832,52
3846,34	52461,75
2353,91	30134,89
406826,53	
73228,78	
480055,31	

18,00

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме **480055,31 руб. вкл.**
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: **Иванова Л.В.**

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный организационный центр
 по ценообразованию в строительстве»