

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование строики: жилой дом р.п. Чернь, ул. Вознесенского, 4  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: 2-х этажный жилой дом  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 97,448 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 114 чел.час.  
Сметная заработная плата 14,83 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0192	1 536,72			E46-04-012-02		
		ЗП			1 306,07	1,00	25,08	16,00	401,22	
		ЭМ			230,65	1,00	4,43	7,93	35,12	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(1,88)	16,00	(30,01)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			26,68		362,23	
		СП от ФОТ	%	48			16,04		206,99	
		ЗТР	чел-ч	172,76		1,00				3,32

Всего по позиции

72,23 1 005,56 3,32

2 E10-01-034-01 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из МДС35 п.4.7 ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 проем

E10-01-034-01

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

4646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗП					1 395,03	1,15	30,80	16,00	492,84	
ЭМ					328,03	1,25	7,87	8,38	65,97	
в т.ч. ЗПМ					22,21	1,25	(0,53)	16,00	(8,53)	
МР					8 702,42	1,00	167,09	4,76	795,33	
НР от ФОТ				90			33,22		451,23	
СП от ФОТ				43			16,78		215,59	
ЗТР										3,77
цел-ч				170,75		1,15				

**Всего по позиции**

3	Каталог РХЦС Блок оконный глухой 1200*1600- 1шт 2-й кв. Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057 стр.50	м2	1,92	1 675,08	1,00	3 216,15	1,00	2 020,96	3,77
---	--	----	------	----------	------	----------	------	----------	------

4	E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону 100 МДС35 п.4.7 и камню плоских	м2	0,0132	4 343,08			E15-02-031-01		
---	---	----	--------	----------	--	--	---------------	--	--

ЗП					1 771,24	1,15	26,89	16,00	430,20	
ЭМ					61,39	1,25	1,01	7,93	8,03	
в т.ч. ЗПМ					26,00	1,25	(0,43)	16,00	(6,86)	
МР					2 510,45	1,00	33,14	3,90	129,24	
НР от ФОТ				80			25,95		349,65	
СП от ФОТ				37			12,77		161,71	
ЗТР				204,06		1,15				3,10

**Всего по позиции**

5	E15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами МДС35 п.4.7 улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,0132	1 762,95			E15-04-005-03		
---	---	--------	--------	----------	--	--	---------------	--	--

ЗП					359,50	1,15	5,46	16,00	87,32	
ЭМ					9,62	1,25	0,16	9,22	1,46	
в т.ч. ЗПМ					0,25	1,25	(0,00)	16,00	(0,07)	
МР					1 393,83	1,00	18,40	3,04	55,93	
НР от ФОТ				80			5,19		69,91	
СП от ФОТ				37			2,55		32,33	
ЗТР				42,90		1,15				0,65

**Всего по позиции**

31,76	246,95	0,65
-------	--------	------

Исполнитель:  
**Антонова И.Г.**







Всего по позиции

14	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	Т	-0,00217	32 943,79	1,00	-71,49	1,00	2 676,13	1,12
15	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	Т	-0,07736	28 983,27	1,00	-2 242,15	1,00	-2 242,15	
16	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*4 вес 191 кг/м2)	Т	0,07953	46 194,08	1,00	3 673,82	1,00	3 673,82	
17	E06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0405	64 662,60				E06-01-001-01	
	МДС35 п.4.7		бетон а, б, утоб етона и железобетон							
		ЗП			1 312,20	1,15	61,12	16,00	977,85	
		ЭМ			1 377,50	1,25	69,74	7,39	515,35	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	(11,50)	16,00	(184,00)	
		МР			61 972,90	1,00	2 509,90	4,64	11 645,95	
		НР от ФОТ			80		68,98		929,48	
		СП от ФОТ			44		40,12		511,21	
		ЗТР			180,00	1,15			8,38	

Всего по позиции

18	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,131	2 716,84	1,00	-11 223,27	1,00	14 579,84	8,38
19	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,131	3 860,95	1,00	15 949,58	1,00	15 949,58	
20	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,026	1 016,21				E46-04-012-03	
		ЗП			785,56	1,00	20,42	16,00	326,79	
		ЭМ			230,65	1,00	6,00	7,93	47,56	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	(2,54)	16,00	(40,63)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ			84		22,73		308,63	
		СП от ФОТ			48		13,66		176,36	
		ЗТР			103,91	1,00			2,70	

Всего по позиции

62,81 859,34 2,70



Всего по позиции

Козырек

25 Е46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2

0,035

Е46-04-008-04

покры

ЗП 115,91 1,00 4,06 16,00 64,91  
ЭМ 30,64 1,00 1,07 5,50 5,90  
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 16,00 (0,00)  
МР 0,00 1,00 0,00 0,00  
НР от ФОТ 84 4,02 54,52  
СП от ФОТ 48 2,41 31,16  
ЗТР 15,90 1,00 0,56

Всего по позиции

26 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС тнutosварных профилей для пролетов до 24 м при высоте 81-38.2004 п. здания до 25 м 3.3.1. д)

1 т конструкции

0,04

Е09-03-014-01

ЗП 361,90 1,00 14,48 16,00 231,62  
ЭМ 328,83 1,00 13,15 7,92 104,17  
в т.ч. ЗПМ 33,88 1,00 (1,36) 16,00 (21,68)  
МР 0,00 1,00 0,00 5,14 0,00  
НР от ФОТ 69 12,82 174,78  
СП от ФОТ 58 11,44 146,91  
ЗТР 44,296 1,00 1,77

Всего по позиции

27 Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отверстий

0,06

Р69-2-1

ЗП 43,76 1,00 2,63 16,00 42,01  
ЭМ 10,28 1,00 0,62 5,50 3,39  
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)  
МР 0,00 1,00 0,00 0,00  
НР от ФОТ 66 2,05 27,73  
СП от ФОТ 40 1,31 16,80  
ЗТР 5,49 1,00 0,33

Всего по позиции

6,61 89,93 0,33

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

28	Р69-2-2 (K=2)	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1	100 отверстий	0,06	103,92	Р69-2-2	10	11
ЗП								
ЭМ			84,16	1,00	5,05	16,00	80,79	
в т.ч. ЗПМ			19,76	1,00	1,19	5,50	6,52	
МР			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
СП от ФОТ			66		3,94		53,32	
ЗТР			40		2,52		32,32	
			цел-ч	10,56	1,00			0,63
<b>Всего по позиции</b>								
29	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027	12 416,98	12,70	E06-01-015-01	172,95 0,63
ЗП								
ЭМ			2 608,28	1,15	8,10	16,00	129,58	
в т.ч. ЗПМ			44,47	1,25	0,15	8,76	1,31	
МР			3,16	1,25	(0,01)	16,00	(0,17)	
НР от ФОТ			9 764,23	1,00	26,36	11,36	299,49	
СП от ФОТ			80		7,70		103,80	
ЗТР			44		4,48		57,09	
			цел-ч	315,01	1,15			0,98
<b>Всего по позиции</b>								
30	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конст ручки	0,03616	1 242,85	46,79	E09-03-014-01	591,27 0,98
ЗП								
ЭМ			517,00	1,15	21,50	16,00	343,98	
в т.ч. ЗПМ			469,76	1,25	21,23	7,92	168,17	
МР			48,40	1,25	(2,19)	16,00	(35,00)	
НР от ФОТ			256,09	1,00	9,26	5,14	47,60	
СП от ФОТ			69		19,19		261,50	
ЗТР			58		17,11		219,81	
			цел-ч	63,28	1,15			2,63
<b>Всего по позиции</b>								
31	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03616	42 729,30	88,29		1 041,06 2,63
ЗП								
ЭМ			158,63	1,00	3,75	16,00	60,03	
в т.ч. ЗПМ								
МР								
НР от ФОТ								
СП от ФОТ								
ЗТР								
<b>Всего по позиции</b>								
32	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,02365	1 875,93		P58-12-2	
ЗП								
ЭМ			158,63	1,00	3,75	16,00	60,03	
в т.ч. ЗПМ								
МР								
НР от ФОТ								
СП от ФОТ								
ЗТР								
<b>Всего по позиции</b>								

Исполнитель:  
**АНТОНОВА Л.Г.**



[illegible][illegible]

Всего по позиции		28,47	129,57	0,11
34	Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	1 098,62	0,023
		покры		
	ЗП	1,15	290,04	
	ЭМ	1,25	640,18	
	в т.ч. ЗПМ	4,48	18,41	
	МР	1,25	35,00	
	НР от ФОТ	1,00	168,40	
	СП от ФОТ			69
	ЗТР			58
		1,15	122,74	
			82,46	
			(16,10)	
			24,13	
			95,80	
			80,53	
				0,94

Всего по позиции											
35	РХЦС 2 кв.2015 стр.63	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	M2	2,645	243,27	1,00	643,45	1,00	643,45	405,66	0,94

16	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парашеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м <sup>2</sup>	0,009	14 460,12	E12-01-010-01
		покры				
	ЗП				898,62	1,15
	ЭМ				19,16	1,25
	в т.ч. ЗПМ				2,52	0,22
	МР					(0,03)
	НР от ФОТ				13 542,34	1,00
				92		121,88
						10,08
						16,00
						7,83
						16,00
						2,35
						148,81
						1,69
						(0,45)
						286,42
						137,32

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**



Прямые затраты по разделу	32 265,14	5	10	65 043,19
Накладные расходы по разделу	808,37			10 968,33
Сметная прибыль по разделу	513,37			6 571,50
<b>Итого по разделу</b>	<b>33 586,93</b>			<b>82 583,02</b>

Итого по всем разделам	82 583,02
Масса мусора	0,97
Заработная плата	14 829,69
Эксплуатация машин	236,63
в том числе заработная плата машинистов	1 662,14
Материалы	23,33
Затраты на производство работ в зимнее время	372,93
Накладные расходы по смете	31 101,68
Сметная прибыль по смете	48 551,36
Итого	0,00
НДС, %	808,37
<b>Всего</b>	<b>513,37</b>
	18,00
	82 583,02
	14 864,94
	<b>97 447,96</b>

Согласовано в сумме **97 447,96**  
 проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 по ценообразованию в строительстве»

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))  
 Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**