

« 20 » г.

« 20 » г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на 10686 Капитальный ремонт кровли по адресу Чернский район, станция Скуратово, ул.Перронная, д.2.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт.

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:

634,294 тыс. руб.
90,128 тыс. руб.
714,450 чел.-час

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочны е к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,2	146,55			ТЕР46-04-008-04		82,68
		ЗП			115,91					
		ЭМ					603,00	16	9 648,00	
		в т.ч. ЗПМ			30,64		159,00	5,5	875,00	
		МР						16		
		НР от ФОТ	%	110						
		СП от ФОТ	%	70		0,9	597,00	84=110*(0.9*0.85)	8 104,00	
		Всего по позиции				0,85	359,00	48=70*(0.85*0.8)	4 631,00	
2	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандариков, желобов, отливов, свесов и т.п.(обделки)	100 м труб и покрытий	0,6	66,54			1 718,00	23 258,00	5,46
		ЗП								
		ЭМ			66,34		40,00	16	640,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,20			5,6		
		МР						16		
		НР от ФОТ	%	83						
		СП от ФОТ	%	65						
		Всего по позиции					33,00	71=83*0.85	454,00	
							26,00	52=65*0.8	333,00	
3	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с проходами	100 м2 кровли	5,2	147,03			99,00	1 427,00	78,83
		ЗП						ТЕРр58-1-1		2,39
		ЭМ			112,64		586,00	16	9 376,00	
		в т.ч. ЗПМ			34,39		179,00	7,41	1 326,00	
		МР			5,81		30,00	16	480,00	

10686

Коконова О.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ФОТ	%	83			511,00	71=83*0.85	6 998,00	
		СП от ФОТ	%	65			400,00	52=65*0.8	5 125,00	
		Всего по позиции					1 676,00		22 825,00	
4	ТЕРР58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	5,2	1 088,55			ТЕРР58-13-1		23,5
		ЗП					176,00	16	2 816,00	
		ЭМ			33,85		19,00	9,3	177,00	
		в т.ч. ЗПМ			3,61					
		МР			1 051,09		5 465,00	3,75	20 494,00	
		НР от ФОТ	%	83			146,00	71=83*0.85	1 999,00	
		СП от ФОТ	%	65			114,00	52=65*0.8	1 464,00	
		Всего по позиции					5 920,00		26 950,00	
5	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	м2	-598	33,31		-19 919,00		-19 919,00	
6	каталог 3 кв. стр.68	Ц=1546,19/70/1,18*1,02*1,152 Изоспан Д (70м2)	м2	598	22,00		13 156,00		13 156,00	
7	ТЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусев (прим. Устройство контробрешетки)	1 м3 древесины в конструкции	0,7	2 589,99			ТЕР10-01-010 01		18,11
		ЗП								
		ЭМ			176,40	1,15	142,00	16	2 272,00	
		в т.ч. ЗПМ			24,21	1,25	21,00	8,91	187,00	
		МР				1,25		16		
		НР от ФОТ	%	118	2 389,38		1 673,00	3,3	5 521,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,9	151,00	90=118*(0.9*0.85)	2 045,00	
		Всего по позиции				0,85	76,00	43=63*(0.85*0.8)	977,00	
8	ТЕРР58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	5,2	1 449,86		2 063,00		11 002,00	95,73 0,42
		ЗП						ТЕРР58-12-4		
		ЭМ			136,79		711,00	16	11 376,00	
		в т.ч. ЗПМ			7,20		37,00	8,85	327,00	
		МР			1,01		5,00	16	80,00	
		НР от ФОТ	%	83	1 305,87		6 791,00	3,82	25 942,00	
		СП от ФОТ	%	65			594,00	71=83*0.85	8 134,00	
		Всего по позиции					465,00	52=65*0.8	5 957,00	
9	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам. простая кровля	100 м2 кровли	5,2	10 878,71		8 598,00	ТЕР12-01-023 01	51 736,00	230,41 5,14
		ЗП								
		ЭМ			310,94	1,15	1 859,00	16	29 744,00	
		в т.ч. ЗПМ			91,91	1,25	597,00	8,03	4 794,00	
		МР			9,97	1,25	65,00	16	1 040,00	
		НР от ФОТ	%	120	10 475,86		54 475,00	3,54	192 842,00	
		СП от ФОТ	%	65		0,9	2 078,00	92=120*(0.9*0.85)	28 321,00	
		Всего по позиции				0,85	1 063,00	44=65*(0.85*0.8)	13 545,00	
10	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-634,4	263,89		60 072,00		269 246,00	
		Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-83,2	266,88		-167 412,00		-167 412,00	
11	ТССЦ-101-1998	Металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-83,2	266,88		-22 204,00		-167 412,00	

Итого: 22 204,00

Кононова О.А.

Подпись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	каталог 3 кв.стр.59	профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков Ц=320/1,18*1,02*1,062	м2	598	293,76		175 668,00		175 668,00	11
13	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм(конек,ендовы,подымканная)	т	0,5313	39 841,20		21 168,00		21 168,00	
14	ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 окон	0,04	2 546,23		ТЕРр58-2-1			13,65
		ЗП					102,00	16	1 632,00	
		ЭМ			2 535,86			5,5		
		в т.ч. ЗПМ			10,37			16		
		МР						16		
		НР от ФОТ								
		СП от ФОТ	%	83			85,00	71=83*0.85	1 159,00	
		Всего по позиции	%	65			66,00	52=65*0.8	849,00	
15	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	383,21		253,00		3 640,00	30,5
		ЗП					ТЕР10-01-003	01		0,55
		ЭМ			52,84	1,15	243,00	16	3 888,00	
		в т.ч. ЗПМ			16,54	1,25	83,00	8,63	716,00	
		МР			1,39	1,25	7,00	16	112,00	
		НР от ФОТ	%		313,83		1 255,00	4,22	5 296,00	
		СП от ФОТ	%	118		0,9	266,00	90=118*(0.9 *0.85)	3 600,00	
		Всего по позиции	%	63		0,85	134,00	43=63*(0.85 *0.8)	1 720,00	
16	ТССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл.	4	84,84		1 981,00		15 220,00	
17	ТЕР10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (прим.вентрешетка жалюзийная)	100 м2 щитов	0,02	9 370,82		339,00	ТЕР10-03-003 01	339,00	0,64
		ЗП			227,13	1,15	5,00	16	80,00	0,21
		ЭМ			772,83	1,25	19,00	8,26	157,00	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,25	3,00	16	48,00	
		МР			8 370,86		168,00	6,4	1 075,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	8,00	90=118*(0.9 *0.85)	115,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	4,00	43=63*(0.85 *0.8)	55,00	
		Всего по позиции	%				204,00		1 482,00	
18	ТЕР10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны(прим.Обивка слуховых окон)	100 м2 проемов	0,2	5 832,03		ТЕР10-01-044 12		18,35	0,02
		ЗП			608,80	1,15	140,00	16	2 240,00	
		ЭМ			12,84	1,25	3,00	8,77	26,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16			
		МР			5 210,39		1 042,00	5,51	5 741,00	
		НР от ФОТ	%	118		0,9	149,00	90=118*(0.9 *0.85)	2 016,00	
		СП от ФОТ	%	63		0,85	75,00	43=63*(0.85 *0.8)	963,00	
		Всего по позиции	%				1 409,00		10 986,00	

Исполнитель:

Коконова О



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,2	148,12			ТЕР26-02-018 02		53,04 0,59
		ЗП			77,97	1,15	466,00	16	7 456,00	
		в т.ч. ЗПМ			68,25	1,25	444,00	6,27	2 784,00	
		МР			0,98	1,25	6,00	16	96,00	
		НР от ФОТ			1,90		10,00	10,53	105,00	
		СП от ФОТ		100		0,9	425,00	77=100*(0.9 *0.85)	5 815,00	
			%	70		0,85	281,00	48=70*(0.85 *0.8)	3 625,00	
		Всего по позиции					1 626,00			
20	каталог Эквартал стр.99	Сенеж Огнебио Проф Ц=1530/25/1,18*1,02*1,152	кг	159,12	60,94		9 697,00			
21	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0,85	3 029,51			ТЕР12-01-012 01		6,52 0,31
		ЗП			55,23	1,15	54,00	16	864,00	
		ЭМ			46,96	1,25	50,00	7,3	365,00	
		в т.ч. ЗПМ			3,66	1,25	4,00	16	64,00	
		МР			2 927,32		2 488,00	5,53	13 759,00	
		НР от ФОТ		120		0,9	63,00	92=120*(0.9 *0.85)	854,00	
		СП от ФОТ		65		0,85	32,00	44=65*(0.85 *0.8)	408,00	
		Всего по позиции					2 687,00		16 250,00	
22	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,255	53 772,45		-13 712,00		-13 712,00	
23	каталог 3 кв. стр.58	Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062	м.п.	85	550,80		46 818,00		46 818,00	
24	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,2	2 195,20			ТЕРр61-31-1		26,28
		ЗП			1 140,55		228,00	16	3 648,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,87			5,5		
		МР						16		
		НР от ФОТ			1 052,78		211,00	4,49	947,00	
		СП от ФОТ		79			180,00	67=79*0.85	2 444,00	
			%	50			114,00	40=50*0.8	1 459,00	
		Всего по позиции					733,00		8 498,00	
25	ТЕР15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (прим. окраска поверхности дымовых труб)	100 м2 фасада	0,2	114,47			ТЕР15-04-011 01		1,45
		ЗП			50,37	1,15	12,00	16	192,00	
		ЭМ			1,49	1,25		8,58		
		в т.ч. ЗПМ				1,25		16		
		МР			62,61		12,00	3,82		

Исполнитель: **КОНОНОВ** 46,00

Дата: **01.01.2025**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	105		0,9	11,00	80=105*(0,9 *0,85)	154,00	
	СП от ФОТ		%	55		0,85	6,00	37=55*(0,85 *0,8)	71,00	
	Всего по позиции						41,00		463,00	
27	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (отливов) из листового оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,084	14 460,12			ТЕР12-01-010 01		10,89 0,02
	ЭМ				898,62	1,15	87,00	16	1 392,00	
	в т.ч. ЗПМ				19,16	1,25	2,00	7,83	16,00	
	МР				2,52	1,25		16		
	НР от ФОТ		%	120	13 542,34		1 137,00	2,35	2 672,00	
	СП от ФОТ		%	65		0,9	94,00	92=120*(0,9 *0,85)	1 281,00	
	Всего по позиции					0,85	48,00	44=65*(0,85 *0,8)	612,00	
28	ТСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	тонна	15,11	24,19		1 368,00	ТСЦП311-01- 146-1	5 973,00	8,76
	ЭМ				3,88		59,00	16	944,00	
	в т.ч. ЗПМ				20,31		307,00	7,07	2 170,00	
	МР							16		
	НР от ФОТ		%	100			59,00	85=100*0,85	802,00	
	СП от ФОТ		%	60			35,00	48=60*0,8	453,00	
	Всего по позиции						460,00		4 369,00	
29	ТСЦП310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	1 т	15,11	12,36			ТСЦП310- 3008-1		
	ЗП									
	ЭМ				12,36		187,00	4,42	827,00	
	в т.ч. ЗПМ									
	МР									
	НР от ФОТ		%	0				0=0*0,85		
	СП от ФОТ		%	0				0=0*0,8		
	Всего по позиции						187,00		827,00	
Итого по разделу 1										827,00
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										537 537,00
Накладные расходы										420 994,00
Сметная прибыль										74 295,00
Итого										42 248,00
В том числе:										537 537,00
Материалы										318 039,00
Машины и механизмы										14 747,00
ФОТ										90 128,00
Накладные расходы										74 295,00
Сметная прибыль										42 248,00
НДС 18%										96 756,66
ВСЕГО по смете										634 293,66

Составил: _____ (тел.:)

Проверил: _____ (тел.:)

Согласовано в сумме **634.293,66**

Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет Заказчик

Исполнитель: **Кононова О.А.**

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»