

2015 г.

Наименование стройки: Р.п. Станция Скуратова, ул. Заводская, д. 18
Объект №

"УТБЕРЖДАЮ"

2015 г.

(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: р.п. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 18
Основание: дефектный акт 000 "Стальпроект"

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость	439,562 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	423 чел. час.
Сметная заработная плата	52,92 тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Млп	Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	Этр всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-008- Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 04

100
M2
ПОК
ТИЯ

146,55

E46-04
-008-0
4

4

3П
3М
В Т.Ч. 3ПМ
МР
HP OT ΦOT
CП OT ΦOT
3TP

84	%
48	%
15,90	цел-ч

1,00	370,91	16,00	5934,59
1,00	98,05	5,50	539,26
1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
1,00	0,00	0,00	0,00
	367,20		4985,06
1,00	220,69		2848,60

50,88

Всего по позиции

2	Р58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, 100 м желобов, отливов, свесов и т.п.	0,25	66,54
---	---------	--	------	-------

100 м
труб
и
покры
тий

1056, 85

14307,51 50,88

P58-3-1

ПОКРЫ ТИЙ

©1997-2015 Data Basis Development, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

7

Исполнитель:

М.В.Хорова Т.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

22	E10-01-003- Устройство слуховых окон 01		1	1	383,21		57,09		820,54	3,09
----	--	--	---	---	--------	--	-------	--	--------	------

МДС35 п.4.7

ЗП										
ЗМ					52,84	1,15	60,77	16,00	972,26	
В т.ч. ЗПМ					16,54	1,25	20,68	8,63	178,43	
МР					1,39	1,25	(1,74)	16,00	(27,80)	
НР от ФОТ					313,83	1,00	313,83	4,22	1324,36	
СП от ФОТ							66,25		900,05	
ЗТР					43		33,47		430,03	
					6,63	1,15				7,62

Всего по позиции

23	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	Компл 1		84,84	1,00	84,84	1,00	84,84	7,62
----	---------	--	---------	--	-------	------	-------	------	-------	------

495,00

3805,13

7,62

24	E10-03-003- Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок 01		100	0,005	9370,82		E10-03			
----	--	--	-----	-------	---------	--	--------	--	--	--

МДС35 п.4.7

ЗП					227,13	1,15	1,31	16,00	20,90	
ЗМ					772,83	1,25	4,83	8,26	39,90	
В т.ч. ЗПМ					104,49	1,25	(0,65)	16,00	(10,45)	
МР					8370,86	1,00	41,85	6,40	267,87	
НР от ФОТ							2,08		28,22	
СП от ФОТ					90		1,05		13,48	
ЗТР					43					0,16
					27,80	1,15				

Всего по позиции

25	E10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны 12		100	0,035	5832,03		E10-01		370,37	0,16
----	--	--	-----	-------	---------	--	--------	--	--------	------

МДС35 п.4.7

ЗП					608,80	1,15	24,50	16,00	392,07	
ЗМ					12,84	1,25	0,56	8,77	4,93	
В т.ч. ЗПМ					0,88	1,25	(0,04)	16,00	(0,62)	
МР					5210,39	1,00	182,36	5,51	1004,82	
НР от ФОТ							26,02		353,42	
СП от ФОТ					90		13,14		168,86	
ЗТР					43					3,21
					79,79	1,15				

Всего по позиции

26	P60-10-1	Исправление клатки дымоходной трубы	100	0,25	149,44		P60-10		1924,10	3,21
----	----------	-------------------------------------	-----	------	--------	--	--------	--	---------	------

ЗП					116,68	1,00	29,17	16,00	466,72	
ЗМ					7,11	1,00	1,78	8,21	14,59	
В т.ч. ЗПМ					1,01	1,00	(0,25)	16,00	(4,04)	
МР					25,65	1,00	6,41	6,32	40,53	

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	% цел-ч	66 50 14,77			22,95 18,54 1,00		310,70 235,38	3,69
Всего по позиции										
27	4040005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	шт.	1000	0,025	9047,22	1,00	226,18	1,00	226,18
Всего по позиции										
28	E20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт.	1	6	45,73				
МДСЗ п.4.7										
ЗП	ЗМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	% цел-ч	98 56 3,65	1,15	
										25,19
Всего по позиции										
29	3010295	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	6	3739,99	1,00	22439,94	1,00	22439,94	25,19
Всего по позиции										
30	P56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	шт.	100	0,0471	373,07				
МДСЗ п.4.7										
ЗП	ЗМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	% цел-ч	70 50 46,11	1,00	2,17
Всего по позиции										
31	E10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (слуховое окно)	шт.	100	0,0471	7727,91				
МДСЗ п.4.7										
ЗП	ЗМ	В т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР	% цел-ч	90 43 137,43	1,15	7,44
Всего по позиции										

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

32	каталог 2 кв. 2015г. стр.50	Оконный блок ПВХ (2310/1,26/1,18)*1,02*1,057	M2	4,71	1675,08	1,00	7889,63	1,00	7889,63	7,44
Всего по позиции							473,20		3844,64	

33	A311-01-146	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	9,5	24,19			A311-0 1-146- 1		
	ЗП				3,88	1,00	36,86	16,00	589,76	
	ЭМ				20,31	1,00	192,95	7,07	1364,12	
	В т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ				0,00	1,00	36,86	0,00	501,30	
	СП от ФОТ				85		22,12		283,08	
	ЗПР				48					
					цел-ч	0,58	1,00			5,51
Всего по позиции							288,79		2738,26	5,51

34	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	9,5	8,56			A310-3 005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	81,32	4,42	359,43	
	В т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
Всего по позиции							81,32		359,43	0,00

Прямые затраты по разделу							122849,59		301361,63	
Накладные расходы по разделу							3317,80		45249,59	
Сметная прибыль по разделу							2023,89		25898,82	
Итого по разделу							128191,29		372510,04	

Итого по всем разделам									372510,04	
Заработная плата							3307,53		52920,19	
Эксплуатация машин							1306,85		9195,69	
В том числе заработная плата машинистов							73,52		1176,43	
Материалы							118235,22		239245,75	
Накладные расходы по смете							3317,80		45249,59	
Сметная прибыль по смете							2023,89		25898,82	
Итого									372510,04	
НДС, %									67051,81	
Всего							18,00		439561,85	

ИИР

Согласовано в сумме **439561,85 руб.**
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3								
		4	5	6	7	8	9	10	11	

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))