

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик \_\_\_\_\_

" " 2015 г.

Наименование стройки: д. Поповка, 1-я Октябрьская, д. 1  
Объект №

Заказчик \_\_\_\_\_

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на Замена покрытия металлической кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа  
Наименование объекта: д. Поповка, 1-я Октябрьская, д. 1  
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 308,937 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 312 чел.час.  
Сметная заработная плата 39,265 тыс.руб.

Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-008- Разборка покрытий кровель из листовой стали

100 м2 покры тия	2,5	75,07					Е46-04 -008-0			
3П							2			
3М										
в т.ч. ЗПМ		62,55				1,00	156,38	16,00	2502,00	
МР		12,52				1,00	31,30	5,50	172,15	
НР от ФОТ		0,00				1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
СП от ФОТ		0,00				1,00	0,00	0,00	0,00	
ЗТР							154,81		2101,68	
							93,04		1200,96	
										21,45

Всего по позиции

2 Р58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м 0,07 66,54 Р58-3-1

труб  
и  
покры  
тий

435,53 5976,79 21,45

Исполнитель: 24

Иванова Л.В.

[illegible]

Всего по позиции

3	Р58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100	2,5	1088,55	11,52	Р58-13	165,77	0,61
			М2				-1		
			кровл						
		ЗП	и						
		ЭМ			33,85				
		в т.ч. ЗПМ			1,00	84,63	16,00	1354,00	
		МР			3,61	9,03	9,30	83,93	
		НР от ФОТ			0,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		СП от ФОТ			1,00	2627,73	3,75	9853,97	
		ЗТР			1051,09	70,24		961,34	
			г			52		704,08	
			г			52			
			цел-ч		4,52				
					1,00				

Всего по позиции

4	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	М2	-287,5	33,31	1,00	-9576,63	1,00	-9576,63
5	каталог 2 кв. стр. 72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" II:24.29/1.18*1.02*1.152	М2	287,5	24,19	1,00	6954,63	1,00	6954,63

6	E10-01-010- установка элементов каркаса из брусев (контробрешетка)	1 м3	0,336	2589, 99	E10-01
01					-010-0
МДС3 п.4.7		древе			

Всего по позиции

ЭП	и					
ЭМ		176,40	1,15	68,16	16,00	1090,58
В Т.ч. ЭПМ		24,21	1,25	10,17	8,91	90,60
МР		0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
HP OT ФOT				802,83	3,30	2649,34
CH OT ФOT				72,25		981,52
ЭП	8		90			
	8		43			
Чел-ч		22,50	1,15	36,50		468,95
						8,69

прозорами

Р58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м <sup>2</sup> кровли и	2,5	147,03	989,91	5280,99	8,6
ЭП				112,64	1,00	281,60	16,00
ЭМ				34,39	1,00	85,98	7,41
В т.ч. ЭПМ				5,81	1,00	(14,53)	16,00
МР				0,00	1,00	0,00	(232,40)
						0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НР от ФОТ			%	71			245,78		3363,98	
СП от ФОТ			%	52			192,48		2463,76	
ЗТР			цел-ч	15,16		1,00				37,90

**Всего по позиции**

**805,84 10970,41 37,90**

8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	100	2,5	1449,86					
		М2								
		ЗП			136,79	1,00	341,98	16,00	5471,60	
		ЗМ			7,20	1,00	18,00	8,85	159,30	
		В т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(2,53)	16,00	(40,40)	
		МР			1305,87	1,00	3264,68	3,82	12471,06	
		НР от ФОТ	%	71			285,94		3913,52	
		СП от ФОТ	%	52			223,93		2866,24	
		ЗТР	цел-ч	18,41		1,00				46,03

**Всего по позиции**

**4134,53 24881,72 46,03**

9	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100	2,5	10878,71					
		М2								
		и кровли								
		ЗП			310,94	1,15	893,95	16,00	14303,24	
		ЗМ			91,91	1,25	287,22	8,03	2306,37	
		В т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(31,16)	16,00	(498,50)	
		МР			10475,86	1,00	26189,65	3,54	92711,36	
		НР от ФОТ	%	92			999,12		13617,60	
		СП от ФОТ	%	44			511,12		6512,77	
		ЗТР	цел-ч	38,53		1,15				110,77

**Всего по позиции**

**28881,06 129451,34 110,77**

10	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-40	266,88	1,00	-10675,20	1,00	-10675,20	
----	---------	---	---	-----	--------	------	-----------	------	-----------	--

11	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	М2	-305	263,89	1,00	-80486,45	1,00	-80486,45	
----	---------	-----------------------------	----	------	--------	------	-----------	------	-----------	--

12	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (46x0,15x2x1,15x5,5) (конек)	т	0,087285	39841,20	1,00	3477,54	1,00	3477,54	
----	---------	--	---	----------	----------	------	---------	------	---------	--

13	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (7x0,25x2x1,15x5,5) (примыкание)	т	0,0221375	39841,20	1,00	881,98	1,00	881,98	
----	---------	--	---	-----------	----------	------	--------	------	--------	--

14	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 250 м2x1,15) 346/1,18*1,02*1,062=261,63	М2	287,5	317,63	1,00	91318,63	1,00	91318,63	
----	------------------------------	--	----	-------	--------	------	----------	------	----------	--

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения МДС35 п.4.7 второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	2,5	148,12			E26-02-018-02		

ЗП	77,97	1,15	224,16	16,00	3586,62
ЭМ	68,25	1,25	213,28	6,27	1337,27
В т.ч. ЗПМ	0,98	1,25	(3,06)	16,00	(49,00)
МР	1,90	1,00	4,75	10,53	50,02
НР от ФОТ			204,50		2799,43
СП от ФОТ			135,20		1745,10
ЗТР	8,87	1,15			25,50

<b>Всего по позиции</b>	<b>781,89</b>		<b>9518,44</b>	25,50
-------------------------	---------------	--	----------------	-------

16	прайс	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152 (расход 250м2х0,3кг/м2х1,02)	кг	76,5	54,17	1,00	4144,01	1,00	4144,01	
----	-------	--	----	------	-------	------	---------	------	---------	--

17	E12-01-012-	Ограждение кровель перилами	100 м	0,65	3029,51	E12-01-012-0
01			Ограж			
МДС35 п.4.7			Деня			
ЗП		55,23	1,15	41,28	16,00	660,55
ЭМ		46,96	1,25	38,16	7,30	278,53
в т.ч. ЗПМ		3,66	1,25	(2,97)	16,00	(47,58)
МР		2927,32	1,00	1902,76	5,53	10522,25
НР от ФОТ				47,80		651,48
СП от ФОТ				24,45		311,58
ЗТР						

<b>Всего по позиции</b>	<b>2054,45</b>		<b>12424,39</b>	4,99
-------------------------	----------------	--	-----------------	------

18	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,195	53772,45	1,00	-10485,63	1,00	-10485,63	
----	---------	--	---	--------	----------	------	-----------	------	-----------	--

19	катанор 2 кв. 2015т. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м:1.18*1,062*1,02=550,80	мп	65	550,80	1,00	35802,00	1,00	35802,00	
----	------------------------------	---	----	----	--------	------	----------	------	----------	--

20	Р58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	2308,47	Р58-2-2
						2
ЗП		2298,10	1,00	22,98	16,00	367,70
ЭМ		10,37	1,00	0,10	5,50	0,57
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ				19,07		261,07
СП от ФОТ				14,94		191,20
ЗТР						

<b>Всего по позиции</b>	<b>57,09</b>		<b>820,54</b>	3,09
-------------------------	--------------	--	---------------	------

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

21 E10-01-003- Устройство слуховых окон  
01  
МДС35 п.4.7

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

1	1	383,21						E10-01 -003-0 1		
слухо вое окно										
		52,84	1,15	60,77	16,00	972,26				
		16,54	1,25	20,68	8,63	178,43				
		1,39	1,25	(1,74)	16,00	(27,80)				
		313,83	1,00	313,83	4,22	1324,36				
				66,25		900,05				
				33,47		430,03				

%	90									
%	43									
цел-ч	6,63		1,15							7,62

Всего по позиции

495,00 3805,13 7,62

22 1010933 Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами компл 1 для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м

ЗП

ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

100	0,005	9370,82						E10-03 -003-0 1		
шт										
		227,13	1,15	1,31	16,00	20,90				
		772,83	1,25	4,83	8,26	39,90				
		104,49	1,25	(0,65)	16,00	(10,45)				
		8370,86	1,00	41,85	6,40	267,87				
				2,08		28,22				
				1,05		13,48				

%	90									
%	43									
цел-ч	27,80		1,15							0,16

Всего по позиции

51,12 370,37 0,16

24 E10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны  
12  
МДС35 п.4.7

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

100	0,05	5832,03						E10-01 -044-1 2		
м2										
		608,80	1,15	35,01	16,00	560,10				
		12,84	1,25	0,80	7,04	7,04				
		0,88	1,25	(0,06)	16,00	(0,88)				
		5210,39	1,00	260,52	5,51	1435,46				
				37,16		504,88				
				18,78		241,22				

%	90									
%	43									
цел-ч	79,79		1,15							4,59

Всего по позиции

352,27 2748,70 4,59

25 P60-10-1 Исправление кладки дымоходной трубы

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

100	0,5	149,44						P60-10 -1		
кирпичей										
		116,68	1,00	58,34	16,00	933,44				
		7,11	1,00	3,56	8,21	29,19				
		1,01	1,00	(0,51)	16,00	(8,08)				
		25,65	1,00	12,83	6,32	81,05				
				45,90		621,40				
				37,07		470,76				

%	66									
%	50									
цел-ч	14,77		1,00							7,39

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

Исполнитель: *ИВ*  
Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

**Всего по позиции**

**63,73 281,68 0,00**

Прямые затраты по разделу

70871,76 210177,36

Накладные расходы по разделу

2405,51 32803,57

Сметная прибыль по разделу

1471,70 18830,42

**Итого по разделу**

**74749,00 261811,35**

Итого по всем разделам

261811,35

Масса мусора

т

3,82

Заработная плата

2454,07 39264,91

Эксплуатация машин

939,36 6682,17

в том числе заработная плата машинистов

57,21 915,09

Материалы

67478,36 164230,28

Затраты на производство работ в зимнее время

0,00

Накладные расходы по смете

2405,51 32803,57

Сметная прибыль по смете

1471,70 18830,42

Итого

261811,35

НДС, %

47126,04

**Всего**

**308937,39**

Составил

(подпись, инициалы, фамилия) /

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 308937,39 руб. Эксп.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: ИВ  
**Иванова Л.В.**