

## Подрядчик

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
" " 2015 г.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Наименование стройки:  
Объект №

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

2015 T.

(Локальная смета)

на	
Наименование объекта:	Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Перронная, д. 25, Р.п. Станция Скуратово, Чернский район, Тульская область
Основание:	Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость	132,087	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	198	чел. час.
Сметная заработная плата	28,00	тыс. руб.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффици енты	Стоимос ть в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффиц иенты пересче та	Стоимост ь в текущих ценах, руб.	Итого всего, цел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## Раздел 1. Демонтажные работы

1 Р67-4-3 Демонтаж светильников с лампами накаливания

100	0,06	46,96	P67-4-3
шт.			

3IT		46,07	1,00	3	16,00	44
3M		0,89	1,00	0	7,97	0
B π.ϕ. 3IM		0,38	1,00	(0)	16,00	(0)
MP		0,00	1,00	0	0,00	0
HP OT ΦOT	8			2		32
CI OT ΦOT	8			2		32
STP	52			2		0,38

Всего по позиции

7	99	0,38
---	----	------

### Виконання:

АПОКЛИПТИКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Р67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,06	42,57			Р67-4-1		
		ЗП								
		НР от ФОТ	%	72	42,57	1,00	3	16,00	41	
		СП от ФОТ	%	52		1,00	2		30	0,35
		ЗТР	цел-ч	5,84			2		21	

**Всего по позиции**

3	М08-03-599-09	Штuki осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса штuka до 6 кг	1 шт.	4,00	7,96		7	М08-03-599-09	92	0,35
---	---------------	--	-------	------	------	--	---	---------------	----	------

		ЗП			7,12	1,00	28	16,00	456	
		ЭМ			0,84	1,00	3	6,31	21	
		В т.ч. ЗПМ			0,04	1,00	(0)	16,00	(3)	
		МР			0,00	1,00	0	6,18	0	
		НР от ФОТ					27		372	
		СП от ФОТ	%	81		1,00	19		239	3,07
		ЗТР	%	52						
			цел-ч	0,768						

**Всего по позиции**

4	Р67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0,15	70,58		77	Р67-3-1	1088	3,07
		ЗП								
		ЭМ			70,28	1,00	11	16,00	169	
		В т.ч. ЗПМ			0,30	1,00	0	7,87	0	
		МР			0,13	1,00	(0)	16,00	(0)	
		НР от ФОТ			0,00	1,00	0	0,00	0	
		СП от ФОТ	%	72			9		122	1,45
		ЗТР	%	52		1,00	7		88	
			цел-ч	9,64						

**Всего по позиции**

		Прямые затраты по разделу	49	731	
		Накладные расходы по разделу	40	556	
		Сметная прибыль по разделу	30	371	
		<b>Итого по разделу</b>	<b>118</b>	<b>1658</b>	

**Раздел 2. Монтажные работы**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	M08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1,00	269,36			M08-03-572-03		
	ЗП				21,51	1,00	22	16,00	344	
	ЭМ				25,57	1,00	26	6,39	163	
	в т.ч. ЗПМ				1,26	1,00	(1)	16,00	(20)	
	МР				222,28	1,00	222	3,42	760	
	НР от ФОТ						22		295	
	СП от ФОТ						15		189	
	ЗТР									2,32
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	2,32						

6	www.etm.ru	Шит с монтажной панелью ШМПР 650х500х220 IP 54 (ШРМ-3)	шт.	1,00	3717,01	1,00	3717	1,00	3717	2,32
	Цена: =4015/1.18*1.02*1.071									

7	M08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	5,00	10,78			M08-03-575-01		
	ЗП				10,38	1,00	52	16,00	830	
	ЭМ				0,00	1,00	0	0,00	0	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				0,40	1,00	2	10,53	21	
	НР от ФОТ						49		672	
	СП от ФОТ						34		432	
	ЗТР									5,60
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	1,12						

**Всего по позиции**

8	Прайс ИЕК от 30.10.2015	Выключатель-разъединитель ВРЗ2И-31А30220 100А ИЕК	шт.	1,00	779,25	1,00	779	1,00	779	5,60
	Цена: =841.72/1.18*1.02*1.071									

9	Прайс ИЕК от 30.10.2015	Авт. Выкл. ВА47-29 ЗР 63А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт.	2,00	269,45	1,00	539	1,00	539	
	Цена: =291.05/1.18*1.071*1.02									

10	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Авт. Выкл. ВА47-29 1Р 6А С ИЭК	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143	
	Цена: =77.36/1.18*1.071*1.02									

11	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	DIN-рейка (30см) оцинкованная	шт.	1,00	16,90	1,00	17	1,00	17	
	Цена: =18.25/1.18*1.071*1.02									

12	www.etm.ru	Шина Медная 5*30 мм2 (1 м) (кол-во-1м/100см*30см)	м	0,30	958,18	1,00	287	1,00	287	
	Цена: =1035/1.18*1.02*1.071									

14	Прайс-лист ИЕК от 30.10.2015	Илина РЕ "Земля" ШНН-6х9-8 ИЭК Цена: =52.72/1.18*1.02*1.071	шт.	1,00	48,81	1,00	49	1,00	49
----	------------------------------------	--	-----	------	-------	------	----	------	----

	Всего по позиции						
16	www.etm.ru Цит распределительный навесной ШРН-П-10 IP40 пластиковый Цена: =412/1.18*1.02*1.071	шт.	4,00	381,42	1,00	1526	1,00
						1526	10,24
						434	4701

18	Ирайтс-лист ИЕК от30.10.2015	Авт. Выкл. ВАР-29 1Р 10А 4,5кА х-ра С ИЭК Цена: =77.36/1.18*1.02*1.071	шт.	2,00	71,62	1,00	143	1,00	143
<b>Всего по позиции</b>				<b>492</b>	<b>7040</b>	<b>20,16</b>			

Исполнитель:  
Архипова И.Т.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

20 Прайс-лист Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
ИЭК от Цена: =52.72/1.18\*1.071\*1.02  
30.10.2015

21 Прайс-лист Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК  
ИЭК от Цена: =52.72/1.18\*1.02\*1.071  
30.10.2015

Ввод в здание

22 M08-02-411-04 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм

Ввод	1	1,00	11,38	M08-02-411-04	115	0,82
ЗП			7,21	1,00	7	16,00
ЭМ			0,00	1,00	0	0,00
В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0)	16,00
МР			4,17	1,00	4	26,18
НР от ФОТ				1,00	7	
СП от ФОТ	%	81			7	
ЗТР	%	52			5	
	Чел-ч	0,82				60

Всего по позиции

23 377 0,82

Кабельная система

23 M08-02-411-01 Прокладка металлорукава на тросе

100 м	0,50	995,31	M08-02-411-01	1952	13,88
ЗП		244,01	1,00	122	16,00
ЭМ		158,17	1,00	79	5,76
В т.ч. ЗПМ		2,27	1,00	(1)	16,00
МР		593,13	0,00	0	5,33
НР от ФОТ			1,00	117	
СП от ФОТ	%	81		117	
ЗТР	%	52		80	
	Чел-ч	27,76			1024

Всего по позиции

398 5028 13,88

24 5090801 Трос стальной М 50,00 48,04 1,00 2402 1,00 2402



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-32 Цена: =59.74/1.18*1.02*1.071	М	30,00	55,31	1,00	1659	1,00	1659	

26	Каталог РХЦС 3/2015, стр.277	Металлорукав РЗ-ЦХ-22 Цена: =35.03/1.18*1.02*1.071	М	20,00	32,43	1,00	649	1,00	649	
----	------------------------------------	---	---	-------	-------	------	-----	------	-----	--

27	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т диаметром 3,0 мм	0,002	37896,75	1,00	76	1,00	76		
----	---------	--	-------	----------	------	----	------	----	--	--

28	M08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм <sup>2</sup>	100 м	0,10	171,43		M08-02- 412-05			
		ЗП			102,67	1,00	10	16,00	164	
		ЭМ			21,26	1,00	2	6,69	14	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			47,50	1,00	5	4,54	22	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	10		134	
		СП от ФОТ	%	52			7		86	
		ЗТР	цел-ч	11,68						1,17

29	Каталог РХЦС 3/2015, стр.21	Кабель ВЛГн(А) - LS 5*10 Цена: =252.62/1.18*1.071*1.02	М	10,00	233,87	1,00	2339	1,00	2339	
							34		420	1,17

30	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,20	127,29		M08-02- 412-04			
		ЗП			78,76	1,00	16	16,00	252	
		ЭМ			11,60	1,00	2	6,68	15	
		в т.ч. ЗПМ			0,76	1,00	(0)	16,00	(2)	
		МР			36,93	1,00	7	4,48	33	
		НР от ФОТ	%	81		1,00	15		206	
		СП от ФОТ	%	52			10		132	
		ЗТР	цел-ч	8,96						1,79

Всего по позиции

50 638 1,79

32	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup>	100 М	0,20	65,63	M08-02-412-02
	ЭП				47,38	9
	ЭМ				1,00	16,00
	В П.Ч. ЭПМ				1,00	152
	МР				3,87	1
	НР от ФОТ				0,25	6,68
	СП от ФОТ				1,00	(0)
	37Р				14,38	3
					1,00	4,86
					1,00	9
					52	6
					5,39	80
						1,08

		<b>Всего по позиции</b>					
				<b>28</b>		<b>375</b>	<b>1,08</b>
33	Каталог РХЦС Кабель ВВПнг(А) – LS 3*1.5						
3/2015,	стр.						
210	Цена: =29.1/1.18*1.02*1.071	M	20,00	26,94	1,00	539	1,00
						539	

34	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах Борозд площадью сечения до 20 см2	100 М	1,30	548,03	E46-03-011-01	2791
	ЭП		Бороз				2173
	ЭМ				134,19	16,00	(794)
	в т.ч. ЭПМ				413,84	4,04	0
	МР				38,16	1,00	3011
	НР от ФОТ				0,00	1,00	1721
	СП от ФОТ					0,00	20,33
	ЭТР						
			%	84			
			°	48			
			цел-ч	15,64			

	Всего по позиции								
35	M08-10-010-01	Прокладка тpyб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,30	212,02			M08-10-010-01	9696 20,33
	ЭП				130,42	1,00	170		2713
	ЭМ				63,24	1,00	82		452
	в п.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0)		(0)
	MP				18,36	1,00	24		239
	HP от ФОТ		%	81		1,00			2198
	СП от ФОТ		%	52			161		19,76
	ЗТР		цел-ч	15,20			110		1411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по позиции										
36	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 20мм Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	М	120,00	7,87	1,00	944	1,00	944	
37	www.etm.ru	Труба гофрированная диам. 32мм Цена: =19.4/1.18*1.02*1.071	М	10,00	17,96	1,00	180	1,00	180	
38	www.etm.ru	Держатель для труб 20мм Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	210,00	1,48	1,00	311	1,00	311	
39	www.etm.ru	Держатель для труб 32 мм Цена: =4.5/1.18*1.02*1.071	шт.	17,00	4,17	1,00	71	1,00	71	
40	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 М	0,10	127,29		M08-02-412-04			
					78,76	1,00	8	16,00	126	
					11,60	1,00	1	6,68	8	
					0,76	1,00	(0)	16,00	(1)	
					36,93	1,00	4	4,48	17	
			%	81		1,00	8		103	0,90
			%	52			5		66	
			цел-ч	8,96						
Всего по позиции						26		320	0,90	
41	Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)- LS 5*6 3/2015, стр. 210	Цена: =153.66/1.18*1.02*1.071	М	10,00	142,26	1,00	1423	1,00	1423	
42	M08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР	100 М	0,40	65,63		M08-02-412-02			
					47,38	1,00	19	16,00	303	
					3,87	1,00	2	6,68	10	
					0,25	1,00	(0)	16,00	(2)	
					14,38	1,00	6	4,86	28	
			%	81			18		247	2,16
			%	52			12		159	
			цел-ч	5,39						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										

43 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3\*1.5  
3/2015, стр. Цена: =29,1/1.18\*1.02\*1.071  
210

М	40,00	26,94	1,00	1078	1,00	1078	57	747	2,16
---	-------	-------	------	------	------	------	----	-----	------

44 M08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 16 мм2

100	М	0,80	83,77	100	М	0,80	83,77	100	М	0,80	83,77
ЗП				ЗП				ЗП			
ЭМ			55,29	ЭМ			55,29	ЭМ			55,29
В т.ч. ЗПМ			1,00	В т.ч. ЗПМ			1,00	В т.ч. ЗПМ			1,00
МР			5,80	МР			5,80	МР			5,80
НР от ФОТ			0,38	НР от ФОТ			0,38	НР от ФОТ			0,38
СП от ФОТ			1,00	СП от ФОТ			1,00	СП от ФОТ			1,00
ЗТР			22,68	ЗТР			22,68	ЗТР			22,68
%			81	%			81	%			81
цел-ч			52	цел-ч			52	цел-ч			52
			6,29				6,29				6,29

**Всего по позиции**

45 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А) - LS 3\*4  
3/2015, стр. Цена: =67,36/1.18\*1.02\*1.071  
210

М	80,00	62,36	1,00	4989	1,00	4989	138	1771	5,03
---	-------	-------	------	------	------	------	-----	------	------

46 M10-06-037-12 Установка соединительной коробки

100	шт.	0,08	455,63	100	шт.	0,08	455,63	100	шт.	0,08	455,63
ЗП				ЗП				ЗП			
ЭМ			204,68	ЭМ			204,68	ЭМ			204,68
В т.ч. ЗПМ			1,00	В т.ч. ЗПМ			1,00	В т.ч. ЗПМ			1,00
МР			0,00	МР			0,00	МР			0,00
НР от ФОТ			0,00	НР от ФОТ			0,00	НР от ФОТ			0,00
СП от ФОТ			1,00	СП от ФОТ			1,00	СП от ФОТ			1,00
ЗТР			250,95	ЗТР			250,95	ЗТР			250,95
%			85	%			85	%			85
цел-ч			52	цел-ч			52	цел-ч			52
			24,72				24,72				24,72

**Всего по позиции**

47 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004  
3/2015, Цена: =8,31/1.18\*1.071\*1.02  
стр.264

шт.	8,00	7,69	1,00	62	1,00	62	63	668	1,98
-----	------	------	------	----	------	----	----	-----	------

48 E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях  
стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100	отверстий	0,10	338,64	100	отверстий	0,10	338,64	100	отверстий	0,10	338,64
-----	-----------	------	--------	-----	-----------	------	--------	-----	-----------	------	--------





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

## Всего по позиции

93 912 2,41

52 P61-1-2  
{K=2} Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором 100 м2 0,135 1923,26 P61-1-2

повер

ЭП										
ЭМ		658,42	1,00	89	16,00	1422				
в т.ч. ЗПМ		38,14	1,00	5	7,93	41				
МР		16,16	1,00	(2)	16,00	(35)				
НР от ФОТ		1226,70	1,00	166	4,50	745				
СП от ФОТ	%		1,00	72		976				
ЗТР	%	67		46		583				11,44
	цел-ч	84,74								

## Всего по позиции

378 3767 11,44

53 E15-04-025-08 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен М2 0,135 1442,59 E15-04-025-08

окраш  
иваем  
ой

ЭП		432,56	1,15	67	16,00	1074				
ЭМ		6,91	1,25	1	9,25	11				
в т.ч. ЗПМ		0,13	1,25	(0)	16,00	(0)				
МР		1003,12	1,00	135	4,95	670				
НР от ФОТ	%		1,15	64		859				7,92
СП от ФОТ	%	80		31		397				
ЗТР	%	37								
	цел-ч	51,01								

## Всего по позиции

298 3011 7,92

## Электроустановочные изделия

54 M08-03-591-01 Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке ШТ. 100 0,08 424,88

M08-03-

591-01

ЭП		292,93	1,00	23	16,00	375				
ЭМ		13,19	1,00	1	5,85	6				
в т.ч. ЗПМ		0,38	1,00	(0)	16,00	(0)				
МР		118,76	1,00	10	2,33	22				
НР от ФОТ	%		1,00	22		304				2,53
СП от ФОТ	%	81		15		195				
ЗТР	%	52								
	цел-ч	31,60								

## Всего по позиции

71 902 2,53

55 5091441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки ШТ. 8,00 29,46 1,00

236 1,00 236

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Светотехнические изделия

56	M08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,08	1420,03					
	ЭП				654,83	1,00	52	16,00	838	
	ЭМ				201,43	1,00	16	6,49	105	
	в т.ч. ЭПМ				11,11	1,00	(1)	16,00	(14)	
	МР				563,77	1,00	45	3,24	146	
	НР от ФОТ						51		690	
	СП от ФОТ						35		443	
	ЗТР									5,65
					70,64					

Всего по позиции

57	Прайс-лист	Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled ART CC 02-260	шт.	8,00	648,05	1,00	5184	1,00	5184	5,65
		Цена: =700/1,18*1,071*1,02								

Система уравнивания потенциалов

58	E46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2	100 м бороз	0,05	548,03					
	ЭП				134,19	1,00	7	16,00	107	
	ЭМ				413,84	1,00	21	4,04	84	
	в т.ч. ЭПМ				38,16	1,00	(2)	16,00	(31)	
	МР				0,00	1,00	0	0,00	0	
	НР от ФОТ						9		116	
	СП от ФОТ						5		66	
	ЗТР									0,78
					84					
					48					
					15,64					

Всего по позиции

59	M08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,30	212,02					
	ЭП				130,42	1,00	39	16,00	626	
	ЭМ				63,24	1,00	19	5,50	104	
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0)	16,00	(0)	
	МР				18,36	1,00	6	10,00	55	
	НР от ФОТ						37		507	
	СП от ФОТ						25		326	
	ЗТР									4,56
					81					
					52					
					15,20					

Всего по позиции

126 1618 4,56



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	www.etm.ru	Труба гофрированная diam. 20mm Цена: =8.5/1.18*1.02*1.071	М	30,00	7,87	1,00	236	1,00	236	

61	www.etm.ru	Держатель для трубы 20mm Цена: =1.6/1.18*1.02*1.071	шт.	52,00	1,48	1,00	77	1,00	77	
----	------------	--	-----	-------	------	------	----	------	----	--

62	M08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,30	127,29			M08-02-412-04		
	ЭП				78,76	1,00	24	16,00	378	
	ЭМ				11,60	1,00	3	6,68	23	
	в т.ч. ЭПМ				0,76	1,00	(0)	16,00	(4)	
	НР от ФОТ				36,93	1,00	11	4,48	50	
	СП от ФОТ				1,00	1,00	23		309	
	37P				81	52	16		199	2,69
					%					
					цел-ч	8,96				

63	5020505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с 1000 медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм <sup>2</sup>	М	0,03	63261,61	1,00	1898	1,00	1898	
		Всего по позиции					77		959	2,69

		Прямые затраты по разделу					39011		65415	
		Накладные расходы по разделу					1299		17660	
		Сметная прибыль по разделу					848		10874	
		Итого по разделу					41160		93949	

64	E01-02-057-02	Разработка пружна вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 откосами, группа грунтов 2	МЗ	0,063	1122,66			E01-02-057-02		
	ЭП				1122,66	1,00	71	16,00	1132	
	НР от ФОТ				61	1,00	51		691	9,70
	СП от ФОТ				31	1,00	27		351	
	37P				цел-ч	154,00				

65	M08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм	шт.	10	0,30	174,37		M08-02-471-01		
		Всего по позиции					149		2174	9,70



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>В т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div>										
					94,05	1,00	28	16,00	451	
					50,90	1,00	15	6,35	97	
					2,40	1,00	(1)	16,00	(12)	
					29,42	1,00	9	5,19	46	
						1,00	27		375	3,21
							19		241	
			цел-ч	10,70						

66	1011641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,034	29477,17	1,00	1002	1,00	1002	3,21
<div> <div>Всего по позиции</div> <div>98</div> <div>1210</div> </div>										

67	M08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,10	348,48		M08-02-472-07			
		ЭП			187,23	1,00	19	16,00	300	
		В т.ч. ЭПМ			75,54	1,00	8	6,26	47	
		МР			3,16	1,00	(0)	16,00	(5)	
		НР от ФОТ			85,71	1,00	9	4,10	35	
		СП от ФОТ					18		247	2,13
		ЗТР					12		159	
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	21,30						
<div> <div>Всего по позиции</div> <div>66</div> <div>788</div> </div>										

68	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	30844,80	1,00	617	1,00	617	2,13
69	M08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,30	263,16		M08-02-472-02			
		ЭП			145,91	1,00	44	16,00	700	
		ЭМ			67,87	1,00	20	6,24	127	
		В т.ч. ЭПМ			2,78	1,00	(1)	16,00	(13)	
		МР			49,38	1,00	15	5,23	77	
		НР от ФОТ					42		578	4,98
		СП от ФОТ					29		371	
		ЗТР								
			%	81						
			%	52						
			цел-ч	16,60						
<div> <div>Всего по позиции</div> <div>150</div> <div>1853</div> </div>										

70	1014686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	т	0,059	30844,80	1,00	1820	1,00	1820	4,98
71	E01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 М3	100	0,063	620,39		E01-02-061-01			
		ЭП			620,39	1,00	39	16,00	625	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	61		1,00	28		381	5,58
	СП от ФОТ		%	31			15		194	
	ЗТР		цел-ч	88,50						

Всего по позиции

72 Е13-03-004-26 Окраска металлических ограждающих поверхностей эмалью ПФ-115  
МДС35 п.4.7

82 1200 5,58

100	0,027	367,84								
М2										
окраш										
иваем										
ой										
ЗП		32,48	1,15	1	16,00	16				
ЭМ		5,94	1,25	0	5,89	1				
в т.ч: ЗПМ		0,09	1,25	(0)	16,00	(0)				
МР		329,42	1,00	9	3,90	35				
НР от ФОТ			1,15	1		11				
СП от ФОТ				1		8				
ЗТР			цел-ч	3,83						0,12

Всего по позиции

12 71 0,12

Прямые затраты по разделу  
Накладные расходы по разделу  
Сметная прибыль по разделу

3725 7128  
167 2283  
103 1324

Итого по разделу

3996 10735

Раздел 4. Пусконаладочные работы

73 П01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других  
линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи  
электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам,  
коммунальным аппаратам и электроприборам  
ЗП  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

1	45,00	3,83								
линия										
%	55	3,83	1,00	172	16,00	2758				
%	32		1,00	112		1517				14,40
цел-ч	0,32			69		883				

Всего по позиции

353 5158 14,40

74 П01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя

ЗП

1	1,00	14,60								
измер										
ение										
		14,60	1,00	15	16,00	234				

353 5158 14,40

П01-11-010-01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	55		1,00	9		129	1,22
	СП от ФОТ		%	32			6		75	
	ЗТР		чел-ч	1,22						

**Всего по позиции**

30 438 1,22

Прямые затраты по разделу

187 2992

Накладные расходы по разделу

121 1646

Сметная прибыль по разделу

75 958

**Итого по разделу**

383 5596

Итого по всем разделам

111938

Масса мусора

т

0

Заработная плата

1751 28000

Эксплуатация машин

896 4255

в том числе заработная плата машинистов

60 970

Материалы

40327 44011

Затраты на производство работ в зимнее время

0

Накладные расходы по смете

1627 22145

Сметная прибыль по смете

1056 13527

Итого

111938

НДС, %

20149

**Всего**

132087

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме 132087,00  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик