

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: Р.П. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 16  
Объект №

Заказчик

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на Замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа  
Наименование объекта: Р.П. Станция Скуратово, ул. Заводская, д. 16  
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 426,437 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 416 чел.час.  
Сметная заработная плата 52,048 тыс.руб.

Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. , руб.	Попра- вочные коэф- фици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-008- Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100	3,2	146,55	100	М2	покры- тия	115,91	1,00	370,91	16,00	5934,59
						30,64	1,00	98,05	5,50	539,26
						0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
						0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
						84		367,20		4985,06
						48		220,69		2848,60
						15,90		1,00		50,88

Всего по позиции

2 Р58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.

100	0,12	66,54	100	М	труб и покры- тий					

1056,85 14307,51 50,88

Р58-3-1

Исполнитель: 245

Иванова Л.В.

7665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 M2	3,2	1088,55	19,76	284,16	1,09	Всего по позиции		
ЗП		66,34	1,00	7,96	16,00	127,37					
ЭМ		0,20	1,00	0,02	5,60	0,13					
В т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					
НР от ФОТ				6,61		90,43					
СП от ФОТ				5,17		66,23					
ЗТР							1,09				
Всего по позиции											
4	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506	M2	-368	33,31	3643,68	16585,37	14,46	Всего по позиции		
ЗП		33,85	1,00	108,32	16,00	1733,12					
ЭМ		3,61	1,00	11,55	9,30	107,43					
В т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР		1051,09	1,00	3363,49	3,75	12613,08					
НР от ФОТ				89,91		1230,52					
СП от ФОТ				70,41		901,22					
ЗТР							14,46				
Всего по позиции											
5	каталог 2 кв. стр.72	Пенка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	M2	368	24,19	1,00	8901,92	1,00	8901,92	Всего по позиции	
ЗП		176,40	1,15	84,29	16,00	1348,61					
ЭМ		24,21	1,25	12,57	8,91	112,03					
В т.ч. ЭПМ		0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)					
МР		2389,38	1,00	992,79	3,30	3276,20					
НР от ФОТ				89,35		1213,75					
СП от ФОТ				45,14		579,90					
ЗТР							10,75				
Всего по позиции											
7	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 M2	3,2	147,03	1224,14	6530,49	10,75	Всего по позиции		
ЗП		112,64	1,00	360,45	16,00	5767,17					
ЭМ		34,39	1,00	110,05	7,41	815,46					
В т.ч. ЭПМ		5,81	1,00	(18,59)	16,00	(297,47)					
МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00					

Исполнитель: **Иванова Л.В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% 71 52 15,16				314,60 246,38 1,00		4305,89 3153,61 48,51	

8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	100 M2	3,2	1449,86		1031,48	14042,13	48,51	
		ЗП			136,79	1,00	437,73	16,00	7003,65	
		В т.ч. ЗПМ			7,20	1,00	23,04	8,85	203,90	
		МР			1,01	1,00	(3,23)	16,00	(51,71)	
		НР от ФОТ	%	71	1305,87	1,00	4178,78	3,82	15962,95	
		СП от ФОТ	%	52			366,00		5009,31	
		ЗТР	цел-ч	18,41		1,00	286,62		3668,79	58,91

9	E12-01-023-01 МПС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 M2 и кровл	3,2	10878,71		5292,17	31848,60	58,91	
		ЗП			310,94	1,15	1144,26	16,00	18308,15	
		ЗМ			91,91	1,25	367,64	8,03	2952,15	
		В т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(39,88)	16,00	(638,08)	
		МР			10475,86	1,00	33522,75	3,54	118670,54	
		НР от ФОТ	%	92			1278,87		17430,53	
		СП от ФОТ	%	44			654,24		8336,34	141,79
		ЗТР	цел-ч	38,53		1,15				

10	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-51,2	266,88	1,00	-13664,26	1,00	-13664,26	
		Всего по позиции			36967,76		165697,71	141,79		
11	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	M2	-390,4	263,89	1,00	-103022,66	1,00	-103022,66	
12	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (52х0,15х2х1,15х5,5) (конек)	т	0,09867	39841,20	1,00	3931,13	1,00	3931,13	
13	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (12х0,25х2х1,15х5,5) (примыкания)	т	0,03795	39841,20	1,00	1511,97	1,00	1511,97	
14	1013741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (18х1,15х4,32) (вентшахты)	т	0,089424	39841,20	1,00	3562,76	1,00	3562,76	
15	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 320 м2х1,15)	M2	368	317,63	1,00	116887,84	1,00	116887,84	

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

16 Е26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой 100 3,2 148,12  
 02 модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения м2  
 МДС35 п.4.7 второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

ЭП	77,97	1,15	286,93	16,00	4590,87
ЭМ	68,25	1,25	273,00	6,27	1711,71
В т.ч. ЗПМ	0,98	1,25	(3,92)	16,00	(62,72)
МР	1,90	1,00	6,08	10,53	64,02
НР от ФОТ	77		261,76		3583,26
СП от ФОТ	48		173,06		2233,72
ЗТР	8,87	1,15			32,64

**Всего по позиции** **1000,83** **12183,58** 32,64

17 прайс Сенеж Огнебио Проф II: 1360/25/1,18\*1,02\*1,152 (расход 320м2х0,3кг/м2х1,02) КР 97,92 54,17 1,00 5304,33 1,00 5304,33

18 Е12-01-012- Ограждение кровель перилами 100 М 0,72 3029,51 Е12-01 -012-0	отраж Дения	55,23	1,15	45,73	16,00	731,69
МДС35 п.4.7	ЭМ	46,96	1,25	42,26	7,30	308,53
ЭП	В т.ч. ЗПМ	3,66	1,25	(3,29)	16,00	(52,70)
МР	НР от ФОТ	2927,32	1,00	2107,67	5,53	11655,42
НР от ФОТ	СП от ФОТ	92		52,95		721,64
СП от ФОТ	ЗТР	44		27,09		345,13
ЗТР	цел-ч	6,67	1,15			5,52

**Всего по позиции** **2275,70** **13762,41** 5,52

19 2010777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке Т -0,216 53772,45 1,00 -11614,85 1,00 -11614,85

20 Каталог 2 Снегозадержатель трубчатый II:1800/3м:1.18\*1,062\*1,02=550,80 МП 72 550,80 1,00 39657,60 1,00 39657,60  
 кв. 2015г. стр. 63

21 Р58-2-2 Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных 100 0,01 2308,47 Р58-2-2	ОКОН	2298,10	1,00	22,98	16,00	367,70
ЭП	ЭМ	10,37	1,00	0,10	5,50	0,57
В т.ч. ЗПМ	МР	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
НР от ФОТ	СП от ФОТ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
СП от ФОТ	ЗТР	71		19,07		261,07
ЗТР	цел-ч	52		14,94		191,20
	цел-ч	309,30	1,00			3,09

Исполнитель:   
 Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

22	E10-01-003- Устройство слуховых окон									
01	МДС35 п.4.7									

ЗП	1	1	383,21							
ЗМ			52,84	1,15	60,77	16,00	972,26			
В т.ч. ЗПМ			16,54	1,25	20,68	8,63	178,43			
МР			1,39	1,25	(1,74)	16,00	(27,80)			
НР от ФОТ			313,83	1,00	313,83	4,22	1324,36			
СП от ФОТ					66,25		900,05			
ЗТР			43		33,47		430,03			
			6,63	1,15						7,62

Всего по позиции

23	1010933									
	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м									
	КОМП 1		84,84	1,00	84,84	1,00	84,84			7,62

24	E10-03-003- Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок									
01	МДС35 п.4.7									

ЗП	100	0,005	9370,82							
ЗМ	М2									
В т.ч. ЗПМ	Щитов		227,13	1,15	1,31	16,00	20,90			
МР			772,83	1,25	4,83	8,26	39,90			
НР от ФОТ			104,49	1,25	(0,65)	16,00	(10,45)			
СП от ФОТ			8370,86	1,00	41,85	6,40	267,87			
ЗТР					2,08		28,22			
			90		1,05		13,48			0,16
			43							
			27,80	1,15						

Всего по позиции

25	E10-01-044- Обшивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны									
12	(Обивка слуховых окон)									
МДС35 п.4.7										

ЗП	100	0,05	5832,03							
ЗМ	М2									
В т.ч. ЗПМ	проем									
МР	ОВ		608,80	1,15	35,01	16,00	560,10			
НР от ФОТ			12,84	1,25	0,80	8,77	7,04			
СП от ФОТ			0,88	1,25	(0,06)	16,00	(0,88)			
ЗТР			5210,39	1,00	260,52	5,51	1435,46			
					37,16		504,88			
			90		18,78		241,22			4,59
			43							
			79,79	1,15						

Всего по позиции

26	P60-10-1									
	Исправление кладки дымоходной трубы									
	100	0,15	149,44							
	кирп									
	чей									

ЗП			116,68	1,00	17,50	16,00	280,03			
ЗМ			7,11	1,00	1,07	8,21	8,76			
В т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(0,15)	16,00	(2,42)			
МР			25,65	1,00	3,85	6,32	24,32			

352,27

2748,70

4,59

P60-10  
-1

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3								
HP OT FOT CI OT FOT 3TP		4	5	6	7	8	9	10	11	
		%	66			13,77		186,42		
		%	50			11,12		141,23		
		цел-ч	14,77		1,00				2,22	

Всего по позиции

27	4040005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100								
		шт.	1000	0,015	9047,22	1,00	135,71	1,00	135,71	
										47,31
										640,76
										2,22

28	E20-02-010-08	установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения								
		МДС35 п.4.7								
		1	3	45,73						
		ЗОНТ								
		ЗП								
		ЭМ			30,22	1,15	104,26	16,00	1668,14	
		в т.ч. ЗПМ			6,68	1,25	25,05	6,89	172,59	
		МР			0,13	1,25	(0,49)	16,00	(7,80)	
		НР от ФОТ			8,83	1,00	26,49	4,67	123,71	
		СП от ФОТ					120,46		1642,42	
		ЗТР					73,90		938,53	
		%	98							
		цел-ч	56			1,15				12,59
			3,65							

Всего по позиции

29	3010295	Зонты вентиляционных систем из листового оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм								
		шт.	3	3739,99	1,00	11219,97	1,00	11219,97		
										350,16
										4545,39
										12,59

30	E12-01-012-01	Ограждение кровель перилами								
		Демонтаж								
		МДС								
		81-38.2004п								
		. 3.3.1. б)								
		100 м	0,29	81,75						
		опраж								E12-01
		дення								-012-0
										1
		ЗП			44,18	1,00	12,81	16,00	205,00	
		ЭМ			37,57	1,00	10,90	7,30	79,54	
		в т.ч. ЗПМ			2,93	1,00	(0,85)	16,00	(13,60)	
		МР			0,00	1,00	0,00	5,53	0,00	
		НР от ФОТ					14,75		201,11	
		СП от ФОТ					7,55		96,18	
		ЗТР								1,55
		%	92							
		цел-ч	44			1,00				
			5,336							

Всего по позиции

31	E12-01-012-01	Ограждение кровель перилами								
		МДС35 п.4.7								
		100 м	0,74	3029,51						
		опраж								E12-01
		дення								-012-0
										1
		ЗП			55,23	1,15	47,00	15,15	712,06	
		ЭМ			46,96	1,25	43,44	7,30	317,10	
		в т.ч. ЗПМ			3,51	1,25	(3,25)	15,15	(49,19)	
		МР					2166,22	5,54	12000,84	
		НР от ФОТ			2927,32	1,00	54,27		700,35	
		СП от ФОТ					27,76		334,95	
		ЗТР								5,68
		%	92							
		цел-ч	44			1,15				
			6,67							

Всего по позиции

		2338,69	14065,30	5,68
--	--	---------	----------	------

Исполнитель. *Иванова Л.В.*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

32 Е12-01-010- Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паранеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали  
МПС35 п.4.7

ЗП	100	0,069	14460,12							
ЗМ	М2									
в т.ч. ЗПМ	покры									
МР	тия									
НР от ФОТ		92	13542,34	1,15	71,31	16,00	1140,89			
СП от ФОТ		44		1,25	1,65	7,83	12,94			
ЗТР				1,00	(0,22)	16,00	(3,48)			
	%				934,42	2,35	2195,89			
	цел-ч	44			77,24		1052,82			
		112,75		1,15	39,52		503,52			
										8,95

**Всего по позиции**

1124,14 4906,06 8,95

33 А311-01-146 Потружка. Мусор строительный с потружкой вручную -1

ЗП	т	9,27	24,19							
ЗМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ		85		1,00	35,97	16,00	575,48			
СП от ФОТ	%	48		1,00	188,27	7,07	1331,10			
ЗТР	цел-ч	0,58		1,00	(0,00)	16,00	(0,00)			
					0,00	0,00	0,00			
					35,97		0,00			
					21,58		489,16			
							276,23			5,38

**Всего по позиции**

281,79 2671,97 5,38

34 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

ЗМ	т	9,27	8,56							
в т.ч. ЗПМ										
			8,56	1,00	79,35	4,42	350,73			
			0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)			

**Всего по позиции**

79,35 350,73 0,00

Прямые затраты по разделу

103126,77 291549,96

Накладные расходы по разделу

3268,27 44536,89

Сметная прибыль по разделу

1978,47 25300,11

**Итого по разделу**

108373,52 361386,96

Итого по всем разделам

361386,96

Заработная плата

3255,50 52047,78

Эксплуатация машин

1314,32 9249,30

в том числе заработная плата машинистов

76,32 1218,30

Материалы

98556,96 230252,88

Накладные расходы по смете

3268,27 44536,89

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

1978,47

25300,11

361386,96

65049,65

426436,61

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

*И.И.И.*

Согласовано в сумме 426436,61 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: И.И.И.  
Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»