

РАЗРЕШЕНО  
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА  
Подпись \_\_\_\_\_



Объект: Капитальный ремонт жилого дома по адресу: п. Волово, ул. Хрунова, д.9

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли. Дополнительные работы

Сметная стоимость: **110.658** тыс. руб.Нормативная трудоемкость: **0.156** тыс.чел.чСметная заработная плата: **19.774** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Тульской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

| № пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Количество | Цена на единицу измерения | Поправ. коэфф. | Стоимость в ценах 2000 г. | Пункт коэфф. пересч. | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | Затраты труда рабочих |
|------|-------------------------------|--|-------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1    | 2                             | 3  | 4                 | 5          | 6                         | 7              | 8                         | 9                    | 10                     | 11                        | 12                    |
| 1.   | 26-02-018-02                  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом Огнебиозащитный состав КСД при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (576*2/1,15+4-500=270м2) | 100 м2            | 2.7        | 148.12                    |                |                           | E26-02-018-02        |                        |                           |                       |
|      |                               | Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15   |                   |            |                           |                |                           |                      |                        |                           |                       |
|      |                               | Зарплата рабочих   |                   |            | 77.97                     | 1.15           | 242.10                    |                      | 16                     | 3 873.55                  |                       |
|      |                               | Эксплуатация машин   |                   |            | 68.25                     | 1.25           | 230.34                    |                      | 6.27                   | 1 444.26                  |                       |
|      |                               | в т.ч. зарплата машинистов   |                   |            | 0.98                      | 1.25           | 3.31                      |                      | 16                     | 52.92                     |                       |
|      |                               | Материальные ресурсы   |                   |            | 1.90                      |                | 5.13                      |                      | 10.53                  | 54.02                     |                       |
|      | 113-9005                      | Антисептик-антипирен   | кг                | 55.89      |                           |                |                           |                      |                        |                           |                       |
|      |                               | Накладные расходы  | %                 |            | 90                        |                | 220.87                    |                      | 77                     | 3 023.38                  |                       |
|      |                               | Плановые накопления / Сметная прибыль  | %                 |            | 60                        |                | 147.25                    |                      | 48                     | 1 884.71                  |                       |
|      |                               | Затраты труда  | чел-ч             | 10.2005    |                           |                |                           |                      |                        |                           | 28                    |
|      |                               |  |                   |            |                           |                | <b>845.68</b>             |                      |                        | <b>10 279.91</b>          | <b>28</b>             |
| 2.   | С Счет.                       | Огнебиозащитный состав КСД (для получения трудновоспламеняемой древесины - 500 г/м2;)  | кг                | 135        |                           |                |                           | [цена]               | 58.6                   | 7 911.00                  |                       |
|      |                               | Объем: 0.5*270   |                   |            |                           |                |                           |                      |                        |                           |                       |

Исполнитель: *Баканева Т.М.*  
**Баканева Т.М.**

&lt; 2/15-185 ДОП \* 11 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

| 1               | 2   | 3                | 4        | 5 | 6        | 7    | 8        | 9             | 10   | 11        | 12 |
|-----------------|---|------------------|----------|---|----------|------|----------|---------------|------|-----------|----|
| 3. 58-1-1       | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами                         | 100 м2 кровли    | 5.76     | ✓ | 147.03   |      |          | E58-1-1       |      |           |    |
|                 | Зарплата рабочих  |                  |          |   | 112.64   |      | 648.81   |               | 16   | 10 380.90 |    |
|                 | Эксплуатация машин  |                  |          |   | 34.39    |      | 198.09   |               | 7.41 | 1 467.82  |    |
| 509-9900        | в т.ч. зарплата машинистов  |                  |          |   | 5.81     |      | 33.47    |               | 16   | 535.45    |    |
|                 | Строительный мусор  | т                | 8.064    |   |          |      |          |               |      |           |    |
|                 | Накладные расходы   | %                |          |   | 83       |      | 566.29   |               | 71   | 7 750.61  |    |
|                 | Плановые накопления / Сметная прибыль   | %                |          |   | 65       |      | 443.48   |               | 52   | 5 676.50  |    |
|                 | Затраты труда   | чел-ч            | 15.16    |   |          |      |          |               |      |           |    |
| 4. 58-5-4       | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок                             | 100 м            | 0.222    | ✓ | 2 872.94 |      | 1 856.66 |               |      | 25 275.83 | 87 |
|                 | Объем: 6.3+3.5+3.5+2.7+2.65+3.55  |                  |          |   |          |      |          | E58-5-4       |      |           | 87 |
|                 | Зарплата рабочих  |                  |          |   | 1 062.00 |      | 235.76   |               | 16   | 3 772.22  |    |
|                 | Эксплуатация машин  |                  |          |   | 12.31    |      | 2.73     |               | 9.04 | 24.70     |    |
| 509-9900        | Материальные ресурсы  |                  |          |   | 1 798.63 |      | 399.30   |               | 4.59 | 1 832.77  |    |
|                 | Строительный мусор  | т                | 0.125208 |   |          |      |          |               |      |           |    |
|                 | Накладные расходы   | %                |          |   | 83       |      | 195.68   |               | 71   | 2 678.28  |    |
|                 | Плановые накопления / Сметная прибыль   | %                |          |   | 65       |      | 153.24   |               | 52   | 1 961.55  |    |
|                 | Затраты труда   | чел-ч            | 133.25   |   |          |      |          |               |      |           |    |
| 5. 58-5-6       | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт.            | 1        | ✓ | 75.08    |      | 986.71   |               |      | 10 269.53 | 30 |
|                 | Зарплата рабочих  |                  |          |   | 11.13    |      | 11.13    |               | 16   | 178.08    |    |
|                 | Эксплуатация машин  |                  |          |   | 17.10    |      | 17.10    |               | 9.12 | 155.95    |    |
|                 | Материальные ресурсы  |                  |          |   | 46.85    |      | 46.85    |               | 4.71 | 220.66    |    |
|                 | Накладные расходы   | %                |          |   | 83       |      | 9.24     |               | 71   | 126.44    |    |
|                 | Плановые накопления / Сметная прибыль   | %                |          |   | 65       |      | 7.23     |               | 52   | 92.60     |    |
|                 | Затраты труда   | чел-ч            | 1.42     |   |          |      |          |               |      |           |    |
| 6. 12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами   | 100 м ограждения | 0.9      |   | 3 029.51 |      | 91.55    |               |      | 773.74    | 1  |
|                 | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15  |                  |          |   |          |      |          | E12-01-012-01 |      |           | 1  |
|                 | Зарплата рабочих  |                  |          |   | 55.23    | 1.15 | 57.16    |               | 16   | 914.61    |    |
|                 | Эксплуатация машин  |                  |          |   | 46.96    | 1.25 | 52.83    |               | 7.3  | 385.66    |    |
|                 | в т.ч. зарплата машинистов  |                  |          |   | 3.66     | 1.25 | 4.12     |               | 16   | 65.88     |    |
|                 | Материальные ресурсы  |                  |          |   | 2 927.32 |      | 2 634.59 |               | 5.53 | 14 569.27 |    |
|                 | Накладные расходы   | %                |          |   | 108      |      | 66.18    |               | 92   | 902.05    |    |
|                 | Плановые накопления / Сметная прибыль   | %                |          |   | 55       |      | 33.70    |               |      | 431.42    |    |

Исполнитель  
Баканева Т.М.



&lt; 2/15-185 доп \* 11 \* 1 &gt;

| 1 | 2             | 3 | 4     | 5      | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---------------|---|-------|--------|---|---|---|---|----|----|----|
|   | Затраты труда |   | чел-ч | 7.6705 |   |   |   |   |    |    |    |

ПК РИК (вер.1.3.150623) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

|             |  |    |       |          |           |        |          |            |   |   |
|-------------|--|----|-------|----------|-----------|--------|----------|------------|---|---|
| 7. 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т  | -0.27 | 9 690.47 | 2 844.47  |        |          | 17 203.01  | ✓ | 7 |
|             |  |    |       |          | -2 616.43 | [цена] | 53       | -14 518.56 | ✓ | 7 |
|             |  |    |       |          |           |        | 772.45   |            |   |   |
|             | Объем: (0.9)*(-0.3)  |    |       |          |           |        |          |            |   |   |
| 8. С Прайс. | Снегозадержатель трубчатый дл. 3м Ц-1320/1,18*1,0075*1,082=1219,45   | шт | 30    |          |           |        |          |            |   |   |
|             | Объем: 90/3  |    |       |          |           |        |          |            |   |   |
|             |  |    |       |          |           | [цена] | 1 219.45 | 36 583.50  | ✓ |   |

## . ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 1; %=71 - по стр. 3-5; %=92 - по стр. 6)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=52 - по стр. 3-5; %=44 - по стр. 6)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Нормативная трудоемкость

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

ВСЕГО

НДС

ВСЕГО С НДС

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 110 657,98 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

04.12.2015

|          |            |     |
|----------|------------|-----|
| 2 165.48 | 69 250.42  | 153 |
| 2 165.48 | 69 250.42  | 153 |
| 1 058.26 | 14 480.75  |     |
| 784.91   | 10 046.78  |     |
| 4 008.65 | 93 777.95  |     |
| 4 008.65 | 93 777.95  |     |
| 1 058.26 | 14 480.75  |     |
| 784.91   | 10 046.78  |     |
| 1 194.96 | 19 119.36  |     |
| 40.90    | 654.25     |     |
| 501.09   | 3 478.39   | 156 |
| 469.44   | 46 652.66  |     |
| 4 008.65 | 93 777.95  |     |
| 721.56   | 16 880.03  |     |
| 4 730.21 | 110 657.98 | ✓   |

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Исполнитель: *Баканева Т.М.*  
Баканева Т.М.