

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

_____ / _____ / _____

" " " 2016 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

_____ / _____ / _____

" " " 2016 г.

Наименование стройки: ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Приулская, д.30 (конкурс)
Объект №

Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Приулская, д.30 (конкурс)
Наименование объекта: ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Приулская, д.30 (конкурс)
Основание:

Сметная стоимость 849,532 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1453 чел.час.
Сметная заработная плата 201,175 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2016 г.

| №пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЗТР всего, чел-ч |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1.

Цоколь

1 Р61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 0,58 2922,74 Р61-10-1

отрем
онтир
ованн
ой

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ

1649,03 1,00 956,44 16,90 16163,79
1,21 1,00 0,70 3,25 2,28
0,00 1,00 (0,00) 16,90 (0,00)
1272,50 1,00 738,05 4,55 3358,13
755,59 10829,74
478,22 6455,52

1

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*
Еромина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------|------------|---------|------|----------|---------------|----------|--------|
| | | | чел-ч | 201,84 | | 1,00 | | | | 117,07 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 2 | P62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенно й | 0,3867 | 151,63 | 1,00 | 58,64 | 16,90 | 36819,46 | 117,07 |
| | | ЗП | | | 151,63 | 1,00 | 58,64 | 16,90 | | |
| | | НР от ФОТ | % | 68 | | | 46,91 | | 990,94 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 29,32 | | 673,84 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 20,80 | | 1,00 | | | 396,38 | 8,04 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 3 | E15-04-029-04 МДС35 п.4.7 | Оклейка тканями стен | 100 м2 отдел ываем ой | 0,9667 | 1190,77 | | 134,87 | E15-04-029-04 | 2061,16 | 8,04 |
| | | ЗП | | | 144,72 | 1,15 | 160,89 | 16,90 | 2718,97 | |
| | | ЭМ | | | 7,81 | 1,25 | 9,44 | 10,54 | 99,47 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,25 | 1,25 | (0,30) | 16,90 | (5,11) | |
| | | МР | | | 1038,24 | 1,00 | 1003,67 | 5,08 | 5098,63 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | | 153,13 | | 2179,26 | |
| | | СП от ФОТ | % | 37 | | | 75,36 | | 1007,91 | 19,20 |
| | | ЗТР | чел-ч | 17,27 | | 1,15 | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 4 | 1010622 | Миткаль «Т-2» суровый (суровье) | 10 м | -12,692771 | 304,18 | 1,00 | -3860,89 | 1,00 | 11104,24 | 19,20 |
| 5 | 1012795 | Сетка армирующая фасадная | м2 | 111,1705 | 30,98 | 1,00 | 3444,06 | 1,00 | 3444,06 | |
| 6 | E15-04-049-06 МДС35 п.4.7 | Отделка стен рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную | 100 м2 отдел ываем ой | 0,9667 | 4373,92 | | 1402,49 | E15-04-049-06 | 11104,24 | 19,20 |
| | | ЗП | | | 349,68 | 1,15 | 388,74 | 16,90 | 6569,72 | |
| | | ЭМ | | | 13,42 | 1,25 | 16,22 | 10,56 | 171,25 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,33 | 1,25 | (0,40) | 16,90 | (6,74) | |
| | | МР | | | 4010,82 | 1,00 | 3877,26 | 3,46 | 13415,32 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | | 369,68 | | 5261,16 | |

Исполнитель: *Граф*
Еромина Н.Н.

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-------|-------|---|------|--------|---|---------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| СП от ФОТ | | | | 37 | | | | | | |
| ЗТР | | | цел-ч | 37,20 | | 1,15 | 181,92 | | 2433,29 | 41,36 |

Всего по позиции

4020095 Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат кг -145,005 88,16 1,00 -12783,64 1,00 -12783,64 27850,75 41,36

Стандарт

8 2/2016 стр. 24 Шпатлёвка фасадная "Спаратели" Ц: 369,8/1,18*1,02/20 кг 338,345 15,98 1,00 5406,75 1,00 5406,75

9 Р62-21-1 Масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь) 100 м2 окрашиваемой 0,9667 370,14 Р62-21-1

| | | | | | |
|------------|--------|------|--------|-------|---------|
| ЗП | 123,62 | 1,00 | 119,50 | 16,90 | 2019,61 |
| ЭМ | 6,18 | 1,00 | 5,97 | 10,48 | 62,61 |
| в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,90 | (0,00) |
| МР | 240,34 | 1,00 | 232,34 | 2,96 | 687,72 |
| НР от ФОТ | 68 | | 95,60 | | 1373,33 |
| СП от ФОТ | 40 | | 59,75 | | 807,84 |
| ЗТР | 14,93 | 1,00 | | | 14,43 |

Всего по позиции

Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 100 м2 верти 19,13 752,69 Е08-07-001-02

Стены

Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 100 м2 верти 19,13 752,69 Е08-07-001-02

| | | | | | |
|------------|--------|------|---------|-------|-----------|
| ЗП | 351,05 | 1,00 | 6715,59 | 16,90 | 113493,41 |
| ЭМ | 4,21 | 1,00 | 80,54 | 10,67 | 859,33 |
| в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,90 | (0,00) |
| МР | 397,43 | 1,00 | 7602,84 | 5,39 | 40979,29 |
| НР от ФОТ | 93 | | 7387,15 | | 105548,87 |
| СП от ФОТ | 54 | | 4566,60 | | 61286,44 |
| ЗТР | 43,50 | 1,00 | | | 832,16 |

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*
Еромина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|------------------------------|---|--------------------|---------|---------|------|----------|---------------|-----------|--------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 11 | E15-04-043-01 МДС35 п.4.7 | Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов вручную | 100 м2 повер | 13,7604 | 1542,33 | | | E15-04-043-01 | 322167,34 | 832,16 |
| | ЗП | | | | 93,70 | 1,15 | 1482,75 | 16,90 | 25058,51 | |
| | ЭМ | | | | 1,20 | 1,25 | 20,64 | 10,70 | 220,85 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,90 | (0,00) | |
| | МР | | | | 1447,43 | 1,00 | 19917,22 | 2,60 | 51784,76 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | | 1408,61 | | 20046,81 | |
| | СП от ФОТ | | % | 37 | | | 693,19 | | 9271,65 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 10,66 | | 1,15 | | | | 168,69 |

Всего по позиции **23522,41** **106382,58** **168,69**

Окна

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-----------|--------|---------|------|---------|---------------|----------|-------|
| 12 | E46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,3976 | 1656,01 | | | E46-04-012-01 | | |
| | ЗП | | | | 1425,36 | 1,00 | 566,72 | 16,90 | 9577,62 | |
| | ЭМ | | | | 230,65 | 1,00 | 91,71 | 8,91 | 817,10 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 97,68 | 1,00 | (38,84) | 16,90 | (656,35) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 84 | | | 599,51 | | 8596,53 | |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 360,31 | | 4912,31 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 188,54 | | 1,00 | | | | 74,96 |

Всего по позиции **1618,25** **23903,56** **74,96**

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|--------------------------|--------|---------|------|---------|---------------|----------|-------|
| 13 | E10-01-034-08 МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проем ов | 0,3976 | 8476,43 | | | E10-01-034-08 | | |
| | ЗП | | | | 1218,64 | 1,15 | 557,21 | 16,90 | 9416,87 | |
| | ЭМ | | | | 316,33 | 1,25 | 157,22 | 8,62 | 1355,20 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 8,33 | 1,25 | (4,14) | 16,90 | (69,97) | |
| | МР | | | | 6941,46 | 1,00 | 2759,92 | 4,07 | 11232,89 | |
| | НР от ФОТ | | % | 90 | | | 595,03 | | 8538,16 | |
| | СП от ФОТ | | % | 43 | | | 300,60 | | 4079,34 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 149,16 | | 1,15 | | | | 68,20 |

Всего по позиции **4369,98** **34622,46** **68,20**

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------------------------------------|----|-------|---------|------|-----------|------|-----------|--|
| 14 | РХЦС 3/2015 стр49 | Оконный блок ПВХ поворотно-откидной | м2 | 39,76 | 2557,94 | 1,00 | 101703,69 | 1,00 | 101703,69 | |
|----|----------------------|-------------------------------------|----|-------|---------|------|-----------|------|-----------|--|

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------------------|---|-------|---------|---------------|--------|-------|---------|----|------|
| 15 | E10-01-035-03 МДС35 п.4.7 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной 100 п. м свыше 0,51 м | 0,135 | 3728,66 | E10-01-035-03 | | | | | |
| | ЗП | | | 170,40 | 1,15 | 26,45 | 16,90 | 447,08 | | |
| | ЭМ | | | 20,13 | 1,25 | 3,40 | 10,49 | 35,63 | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | 0,88 | 1,25 | (0,15) | 16,90 | (2,51) | | |
| | НР | | | 3538,13 | 1,00 | 477,65 | 7,00 | 3343,53 | | |
| | НР от ФОТ | | % | 90 | | 28,20 | | 404,63 | | |
| | СП от ФОТ | | % | 43 | | 14,25 | | 193,32 | | |
| | ЗТР | | чел-ч | 21,38 | 1,15 | | | | | 3,32 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--|-------|-------|---------|-------|---------|----------|---------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 16 | 3/2015 стр. 50 | Подоконник 450 Ц:600/1,18*1,02 | м | 13,5 | 518,64 | 1,00 | 7001,64 | 1,00 | 7001,64 | 3,32 |
| 17 | P58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,126 | 3582,78 | | | P58-20-1 | | |
| | ЗП | | | | 330,04 | 1,00 | 41,59 | 16,90 | 702,79 | |
| | ЭМ | | | | 4,79 | 1,00 | 0,60 | 9,80 | 5,91 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,01 | 1,00 | (0,13) | 16,90 | (2,15) | |
| | НР | | | | 3247,95 | 1,00 | 409,24 | 2,63 | 1076,31 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | 34,62 | | 500,51 | | |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | 27,11 | | 366,57 | | |
| | ЗТР | | чел-ч | 41,41 | | 1,00 | | | | 5,22 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------|----------|------|----------|------|----------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 18 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,023184 | 43947,18 | 1,00 | -1018,87 | 1,00 | -1018,87 | 5,22 |
| 19 | Каталог РХЦС 3-й кв. стр.50 | Отлив оконный 200 мм | м | 12,6 | 190,17 | 1,00 | 2396,14 | 1,00 | 2396,14 | |

Наружные откосы

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|--------|---------|---------|--------|-------|----------|--|--|
| 20 | P61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 | 0,1574 | 5353,96 | | | P61-20-1 | | |
| | | | отрем | | | | | | | |
| | | | онтир | | | | | | | |
| | | | ованн | | | | | | | |
| | | | ой | | | | | | | |
| | ЗП | | | 2807,11 | 1,00 | 441,84 | 16,90 | 1657,08 | | |

Исполнитель: *Григорьев*
Еронина Н.Н.

50.90

1412, 68 17280, 36 50, 90

2,66

| | | |
|--------|---------|------|
| 256,22 | 2170,20 | 2,66 |
|--------|---------|------|

14, 63

| | | |
|---------|----------|--------|
| 815, 69 | 5670, 90 | 14, 63 |
|---------|----------|--------|

1

back

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|----------|--|-------|-------|---------|------|----------------|----------|-----------------|--------------|
| MR | | | | | 611,32 | 1,00 | 379,02 | 1,85 | 701,18 | |
| НР от ФОТ | | | % | 80 | | | 39,62 | | 563,93 | |
| СП от ФОТ | | | % | 37 | | | 19,50 | | 260,82 | |
| ЗТР | | | чел-ч | 6,74 | | 1,15 | | | | 4,81 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 24 | P52-16-3 | Заделка подвальных окон кирпичом толщиной в 1 кирпич | 10 м2 | 0,6 | 1934,88 | | 482,39 | P52-16-3 | 2256,39 | 4,81 |
| ЗП | | | | | 308,45 | 1,00 | 185,07 | 16,90 | 3127,68 | |
| ЭМ | | | | | 6,01 | 1,00 | 3,61 | 10,68 | 38,51 | |
| в т.ч. ЗПМ | | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,90 | (0,00) | |
| MR | | | | | 1620,42 | 1,00 | 972,25 | 4,96 | 4822,37 | |
| НР от ФОТ | | | % | 79 | | | 172,12 | | 2470,87 | |
| СП от ФОТ | | | % | 60 | | | 138,80 | | 1876,61 | |
| ЗТР | | | чел-ч | 40,80 | | 1,00 | | | | 24,48 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1471,85 | | 12336,04 | 24,48 |

Существующий козырек

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|--------|-------|---------|------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 25 | E15-04-024-02 | Окраска масляными составами по дереву обрешетки козырька (с МДС35 п.4.7 2-х сторон) | 100 м2 | 0,074 | 1244,41 | | | E15-04-024-02 | | |
| ЗП | | | окраш | | 266,02 | 1,15 | 22,64 | 16,90 | 382,59 | |
| ЭМ | | | иваем | | 3,31 | 1,25 | 0,31 | 10,50 | 3,21 | |
| в т.ч. ЗПМ | | | ой | | 0,13 | 1,25 | (0,01) | 16,90 | (0,20) | |
| MR | | | | | 975,08 | 1,00 | 72,16 | 2,32 | 167,40 | |
| НР от ФОТ | | | % | 80 | | | 21,52 | | 306,23 | |
| СП от ФОТ | | | % | 37 | | | 10,59 | | 141,63 | |
| ЗТР | | | чел-ч | 32,56 | | 1,15 | | | | 2,77 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 127,22 | | 1001,06 | 2,77 |

Прямые затраты по разделу

154182,42 448639,25

Накладные расходы по разделу

12166,80 173883,64

Сметная прибыль по разделу

7245,48 97419,88

Итого по разделу

173594,74 719942,77

719942, 77

719942, 77

11903, 86
201175, 13

410, 37 3768, 81

43, 97
743, 03

141868, 23
243695, 31

0,00

12166, 80
173883, 64

7245, 48 97419, 88

0.00

719942, 77

18.00 129589.70

849532, 47

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Shirley

849532, 47 pgs.

21.02.2012

Microphones: *Grand-*
Ebook 3
Ebook 3
Ebook 3
Ebook 3