

Утверждена
Заказчик:

« » _____

(наименование и адрес стройки)

СМЕТА №

На капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома по адресу, п. Метростроевский ф, ул. Горная, д. 26 (доп. раб.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 258 136,05 р.
Нормативная трудоемкость 288,74 чел-ч
Сметная заработная плата 43 787,26 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин 15 293,49 р.
Сметная стоимость материалов 87 498,05 р.

Основание: Ценники Тула, Тула ТЕР(14), Тула ТЕРр(14)
Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 кв. 2016 г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Раздел											
1	E16-04-002-07 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м трубопров	0,80	6 003,35						
		ЗП			1 443,74	1,15	1 328,24		16,70	22 181,62	
		ЭМ			1 693,94	1,25	1 693,94		5,74	9 723,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗПМ			214,16	1,25	214,16		16,70	3 576,47	
		МР			2 865,67	1,00	2 292,54		3,76	8 619,94	
	103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
	301-9240	Крепления	кг	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 98 % от ФОТ		115 %	98%		1 773,76			25 242,93	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 56 % от ФОТ		71 %	56%		1 095,10			14 424,53	
		ЗТР	Чел-ч	186,76							149,408
8 183,58								80 192,24			
2	507-0593	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм	10 м	-7,792	1 076,55						
		МР			1 076,55	1,00	-8 388,48		1,00	-8 388,48	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
-8 388,48								-8 388,48			
3	с прайс 7	Труба ПП 75*12.5	м	77,92	632,96						
		МР			632,96	1,00	49 320,24		1,00	49 320,24	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
49 320,24								49 320,24			
4	E16-04-002-06 О.Ч. ГЭСНПиТЕРР п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРР п. 1.11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровод	0,3429	5 282,69						
		ЗП			1 258,11	1,15	496,12		16,70	8 285,15	
		ЭМ			1 345,31	1,25	576,63		5,75	3 315,64	
		в т.ч. ЗПМ			169,87	1,25	72,81		16,70	1 215,94	
		МР			2 679,27	1,00	918,72		2,80	2 572,42	
	103-9140	Арматура муфтовая	шт.	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
	301-9240	Крепления	кг	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 98 % от ФОТ		115 %	98%		654,27			9 311,07	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 56 % от ФОТ		71 %	56%		403,94			5 320,61	
		ЗТР	Чел-ч	162,748							55,8063
3 049,68								28 804,89			
5	507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	10 м	-3,2438	795,86						
		МР			795,86	1,00	-2 581,61		1,00	-2 581,61	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
-2 581,61								-2 581,61			
6	с прайс 7	Труба ПП 63*10.5 253,53/1,18*1,02	м	32,438	219,15						
		МР			219,15	1,00	7 108,79		1,00	7 108,79	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
7 108,79								7 108,79			
7	301-0040	Хомуты для крепления труб	шт.	58,00	26,19						
		МР			26,19	1,00	1 519,02		1,00	1 519,02	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 519,02								1 519,02			
8	P65-19-1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,07	876,35						
		ЗП			809,60		56,67		16,70		946,42
		ЭМ			66,75		4,67		8,82		41,21
		в т.ч. ЗПМ			28,27		1,98		16,70		33,05
		Накладные расходы (ПЗ) * 63 % от ФОТ		74 %	63%		43,40				617,07
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%		29,33				391,79
		ЗТР	Чел-ч	110,00							7,70
134,07								1 996,49			
9	E18-03-001-01 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Установка радиаторов чугунных	100 квт радиато	0,0448	37 482,57						
		ЗП			634,37	1,15	32,68		16,70		545,80
		ЭМ			290,60	1,25	16,27		9,81		159,64
		в т.ч. ЗПМ			34,33	1,25	1,92		16,70		32,11
		МР			36 557,60	1,00	1 637,78		7,23		11 841,15
		Накладные расходы (ПЗ) * 98 % от ФОТ		115 %	98%		39,79				566,35
		Сметная прибыль (ПЗ) * 56 % от ФОТ		71 %	56%		24,57				323,63
		ЗТР	Чел-ч	75,70							3,3914
1 751,09								13 436,57			
10	E15-04-030-04 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.П., Количество окрасок 2	100 м2 ок-рашива	0,0616	1 085,34						
		ЗП			588,38	1,15	41,68		16,70		696,07
		ЭМ			2,10	1,25	0,16		10,16		1,64
		в т.ч. ЗПМ			0,13	1,25	0,01		16,70		0,17
		МР			494,86	1,00	30,48		2,91		88,71
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		39,61				556,99
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		19,59				257,61
		ЗТР	Чел-ч	71,06							4,3773
131,52								1 601,02			
11	P65-16-2	Смена радиат. пробок прим. диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,55	1 552,79						
		ЗП			369,82		203,40		16,70		3 396,80
		ЭМ			1,49		0,82		8,83		7,24
		в т.ч. ЗПМ			0,63		0,35		16,70		5,79
		МР			1 181,48	1,00	649,81		4,50		2 924,16
		Накладные расходы (ПЗ) * 88 % от ФОТ		103 %	88%		209,86				2 994,28
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		122,25				1 633,24
		ЗТР	Чел-ч	41,60							22,88
1 186,14								10 955,72			
12	302-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.	-55,00	49,99						
		МР			49,99	1,00	-2 749,45		1,00		-2 749,45

Исполнитель:
Захарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-2 749,45			-2 749,45	
13	эльф1	Пробка радиаторная Ц=22,29*1,02	шт.	55,00	22,74						
		МР			22,74	1,00	1 250,70		1,00	1 250,70	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							1 250,70			1 250,70	
14	E26-01-017-01 Коэффициент к осн. зарплате Коэффициент к стоимости эксплуа- тации машин	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм из- делиями из вспененного каучука ("армофлекс"), вспененного полистилена ("термофлекс") труб- ками	10 м трубо- прово	8,00	48,51						
		ЗП			32,63	1,150000	300,20		16,70	5 013,27	
		ЭМ			15,88	1,250000	158,80		9,97	1 583,24	
	104-9400	Трубки из вспененного каучука, полистилена	м	88,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 77 % от ФОТ		90 %	77%		270,18			3 860,22	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		180,12			2 406,37	
		ЗТР	Чел-ч	3,52							28,16
							909,30			12 863,10	
15	с-прайсЭльф4/7	Трубки теплоизоляционные "Энергофлекс" 76/9 Ц=66,67/1,18*1,02	м	88,00	57,63						
		МР			57,63	1,00	5 071,44		1,00	5 071,44	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							5 071,44			5 071,44	
16	101-2481	Лента самоклеящаяся #Армофлекс# 3х50 мм	м	120,00	27,18						
		МР			27,18	1,00	3 261,60		1,00	3 261,60	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							3 261,60			3 261,60	
17	104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	240,00	2,75						
		МР			2,75	1,00	660,00		1,00	660,00	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							660,00			660,00	
18	E46-03-010-01 т.ч. п. 3.3	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отвер- стий	0,10	578,26						
		ЗП			134,86	1,75	23,60		16,70	394,13	
		ЭМ			443,40	1,75	77,60		4,60	356,94	
		в т.ч. ЗПМ			40,89	1,75	7,16		16,70	119,50	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%		30,45			431,45	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		18,46			246,54	
		ЗТР	Чел-ч	15,17							1,517
							150,11			1 429,06	
19	E46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и пе- регородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 задел- ки	0,001	2 002,23						
		ЗП			568,66		0,57		16,70	9,50	
		ЭМ			24,41		0,02		10,26	0,25	
		МР			1 409,16	1,00	1,41		4,64	6,54	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%		0,56			7,98	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		0,34			4,56	
		ЗТР	Чел-ч	75,22							0,0752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	E18-07-001-02 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Установка манометров с трехходовым краном	1 компл.	2,00	226,75			2,90		28,83	
		ЗП			2,04	1,15	4,69		16,70	78,36	
		МР			224,71	1,00	449,42		2,99	1 343,77	
		Накладные расходы (ПЗ) * 98 % от ФОТ		115 %	98%		5,39			76,79	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 56 % от ФОТ		71 %	56%		3,33			43,88	
		ЗТР	Чел-ч	0,253							0,506
							462,83			1 542,80	
21	E16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	2,00	541,08						
		ЗП			67,07		134,14		16,70	2 240,14	
		ЭМ			11,09		22,18		4,71	104,47	
		в т.ч. ЗПМ			0,25		0,50		16,70	8,35	
		МР			462,92	1,00	925,84		6,08	5 629,11	
		Накладные расходы (ПЗ) * 98 % от ФОТ		115 %	98%		154,84			2 203,52	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 56 % от ФОТ		71 %	56%		95,59			1 259,15	
		ЗТР	Чел-ч	7,46							14,92
							1 332,59			11 436,39	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:											288,7412
Сумма по разделу										218 759,36	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											

Сумма по смете

Зарплата ПЗ

Машины ПЗ

В т.ч. з/п машинистов ПЗ

Материалы ПЗ

Накладные расходы НР

Сметная прибыль ПН

Итого ПЗ

Ставка НДС

Всего с учётом НДС

218 759,36

43 787,26

15 293,49

4 991,38

87 498,05

45 868,65

26 311,91

218 759,36

39 376,68

258 136,05

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозрасчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Составил _____ (0)
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (0)
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Исполнитель:
Захарова Г.Л.

Согласовано в сумме 258 136,05
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик
15.06.16