

Утверждена
Заказчик:

« »

(наименование и адрес стройки)


СМЕТА №

На капитальный ремонт фасада жилого дома №26 по ул.Горная п.Метростроевский Веневского р-на Т.О.(доп. раб.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	591 017,18 р.
Нормативная трудоемкость	1 152,24 чел-ч
Сметная заработная плата	159 029,67 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	4 727,10 р.
Сметная стоимость материалов	149 431,51 р.

Основание: Тула ТЕР(14), Тула ТЕРр(14), Ценники Тула, ТССЦпг
Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2кв..2016г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Раздел											
1	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	4,21	166,36						
		ЗП			166,36		700,38		16,70	11 696,27	
		Накладные расходы (ПЗ) * 84 % от ФОТ		99 %	84%		693,38			9 824,87	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		420,23			5 614,21	
		ЗТР	Чел-ч	22,82							96,0722
							1 813,99			27 135,35	
2	E15-02-036-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукату	4,21	6 084,81						

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (ПЗ) * 48 % от ФОТ		60 %	48%		36,41			486,50	
		ЗТР	Чел-ч	3,52							6,5472
							1 257,23			4 608,55	
2	с-прайсЭльф4/7	Трубки теплоизоляционные "Энергофлекс"34/9 Ц=24,12/1,18*1,02	м	20,46	20,85						
		МР			20,85	1,00	426,59		1,00	426,59	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							426,59			426,59	
3	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,60	28,47						
		ЭМ			28,47		17,08		12,63	215,75	
		ЗТР	Чел-ч	0,5777							0,3466
							17,08			215,75	
4	03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работаю- щих вне карьера на расстояние до 8 км	1 т груза	0,60	6,71						
		ЭМ			6,71		4,03		9,30	37,44	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							4,03			37,44	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:											6,8938
Сумма по разделу										5 288,33	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											

Сумма по смете

Зарплата ПЗ

Машины ПЗ

В т.ч. з/п машинистов ПЗ

Материалы ПЗ

Накладные расходы НР

Сметная прибыль ПН

Итого ПЗ

Ставка НДС

Всего с учётом НДС

5 288,33

1 013,55

547,67

0,00

2 460,18


780,43

486,50

5 288,33

951,90

6 240,23



Составил _____ ()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____ ()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Исполнитель:
Панферова С.Е.


Сумма в сумме 6 240,23 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

14.06.16.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 4.11										
	ЗП				1 114,97	1,15	5 398,13		16,70	90 148,73	
	ЭМ				51,18	1,25	269,33		8,07	2 173,53	
	в т.ч. ЗПМ				17,73	1,25	93,30		16,70	1 558,18	
	МР				4 918,66	1,00	20 707,56		4,51	93 391,09	
	Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ			95 %	80%		5 216,86			73 365,53	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ			47 %	37%		2 580,97			33 931,56	
	ЗТР	Чел-ч	149,4425								629,1529
							34 172,85			293 010,44	
3	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 работа	0,42	368,26						
	ЗП				34,62		14,54		16,70	242,82	
	ЭМ				26,22		11,01		3,81	41,96	
	МР				307,42	1,00	129,12		7,10	916,73	
	Накладные расходы (ПЗ) * 68 % от ФОТ			80 %	68%		11,63			165,12	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ			50 %	40%		7,27			97,13	
	ЗТР	Чел-ч	4,29								1,8018
							173,57			1 463,76	
4	P62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов(цоколь)	100 м2 окрасива	0,21	370,14						
	ЗП				123,62		25,96		16,70	433,54	
	ЭМ				6,18		1,30		10,17	13,20	
	МР				240,34	1,00	50,47		2,82	142,33	
	Накладные расходы (ПЗ) * 68 % от ФОТ			80 %	68%		20,77			294,81	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ			50 %	40%		12,98			173,42	
	ЗТР	Чел-ч	14,93								3,1353
							111,48			1 057,30	
5	P62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрасива	0,42	372,53						
	ЗП				204,99		86,10		16,70	1 437,80	
	ЭМ				3,18		1,34		9,97	13,32	
	МР				164,36	1,00	69,03		10,62	733,11	
	Накладные расходы (ПЗ) * 68 % от ФОТ			80 %	68%		68,88			977,70	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ			50 %	40%		43,05			575,12	
	ЗТР	Чел-ч	25,09								10,5378
							268,40			3 737,05	
6	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,02	1 122,66						
	ЗП				1 122,66		22,45		16,70	374,97	
	Накладные расходы (ПЗ) * 61 % от ФОТ			80 %	61%		17,96			228,73	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 31 % от ФОТ			38 %	31%		8,53			116,24	
	ЗТР	Чел-ч	154,00				48,94				3,08
										719,94	
7	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материал	0,01	3 506,85						
	ЗП				182,88		1,83		16,70	30,54	
	ЭМ				3 314,87		33,15		4,74	157,12	

Исполнитель: *И.И.И.*
Терехина Н.А.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗПМ			260,38		2,60		16,70	43,48	
		МР			9,10	1,00	0,09		13,99	1,27	
	408-9080	Щебень	м3	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 109 % от ФОТ		128 %	109%		5,67			80,68	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 65 % от ФОТ		81 %	65%		3,59			48,11	
		ЗТР	Чел-ч	24,19							0,2419
							44,33			317,72	
8	409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	м3	1,26	588,99						
		МР			588,99	1,00	742,13		1,00	742,13	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							742,13			742,13	
9	E06-01-001-01 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона,	0,01	64 662,60						
		ЗП			1 312,20	1,15	15,09		16,70	252,01	
		ЭМ			1 377,50	1,25	17,22		5,77	99,35	
		в т.ч. ЗПМ			227,16	1,25	2,84		16,70	47,42	
		МР			61 972,90	1,00	619,73		4,47	2 770,19	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		17,03			239,54	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 44 % от ФОТ		55 %	44%		9,86			131,75	
		ЗТР	Чел-ч	207,00							2,07
							678,93			3 492,84	
10	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-1,02	2 624,77						
		МР			2 624,77	1,00	-2 677,27		1,00	-2 677,27	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							-2 677,27			-2 677,27	
11	401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1,02	3 431,88						
		МР			3 431,88	1,00	3 500,52		1,00	3 500,52	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							3 500,52			3 500,52	
12	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(фасад, цоколь)	100 м2 работа	9,40	1 071,10						
		ЗП			188,09		1 768,05		16,70	29 526,37	
		ЭМ			1,37		12,88		9,50	122,34	
		МР			881,64	1,00	8 287,42		2,69	22 293,15	
		Накладные расходы (ПЗ) * 68 % от ФОТ		80 %	68%		1 414,44			20 077,93	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%		884,03			11 810,55	
		ЗТР	Чел-ч	23,60							221,84
							12 366,82			83 830,34	
13	P53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(вход в подвал)	1 м3 кладки	1,50	935,58						
		ЗП			265,07		397,61		16,70	6 640,00	
		ЭМ			24,63		36,95		7,57	279,67	
		в т.ч. ЗПМ			5,43		8,15		16,70	136,02	
		МР			645,88	1,00	968,82		4,82	4 669,71	
		Накладные расходы (ПЗ) * 73 % от ФОТ		86 %	73%		348,95			4 946,49	

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль (ПЗ) * 56 % от ФОТ		70 %	56%		284,03			3 794,57	
		ЗТР	Чел-ч	35,39							53,085
							2 036,34			20 330,44	
14	E15-02-001-01 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен(прим.)	100 м2 оштукату	0,12	1 788,10						
		ЗП			637,21	1,15	87,94		16,70	1 468,51	
		ЭМ			57,64	1,25	8,65		8,98	77,64	
		в т.ч. ЗПМ			23,16	1,25	3,47		16,70	58,02	
		МР			1 093,25	1,00	131,19		4,35	570,68	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		86,84			1 221,22	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		42,96			564,82	
		ЗТР	Чел-ч	81,512							9,7814
							357,58			3 902,87	
15	P62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли(вход в подвал)	100 м2 ошпаклев	0,12	317,30						
		ЗП			191,68		23,00		16,70	384,13	
		ЭМ			0,60		0,07		10,38	0,75	
		МР			125,02	1,00	15,00		4,17	62,56	
		Накладные расходы (ПЗ) * 68 % от ФОТ		80 %	68%		18,40			261,21	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%		11,50			153,65	
		ЗТР	Чел-ч	24,05							2,886
							67,97			862,30	
16	E15-04-013-02 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	100 м2 фасада	0,12	495,64						
		ЗП			116,67	1,15	16,10		16,70	268,88	
		ЭМ			7,62	1,25	1,14		9,99	11,42	
		МР			371,35	1,00	44,56		9,09	405,07	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		15,30			215,10	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		7,57			99,49	
		ЗТР	Чел-ч	16,422							1,9706
							84,67			999,96	
17	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,08	147,03						
		ЗП			112,64		9,01		16,70	150,49	
		ЭМ			34,39		2,75		5,77	15,87	
		в т.ч. ЗПМ			5,81		0,46		16,70	7,76	
	509-9900	Строительный мусор	т	0,112		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		7,86			112,36	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		6,16			82,29	
		ЗТР	Чел-ч	15,16			25,78				1,2128
										361,01	
18	P58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли	0,08	193,14						
		ЗП			171,46		13,72		16,70	229,07	

полнитель: *Терехина Н.А.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭМ			21,68		1,73		5,77	10,01	
		в т.ч. ЗПМ			3,66		0,29		16,70	4,89	
509-9900		Строительный мусор	m	0,072		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		11,63			166,11	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		9,11			121,66	
		ЗТР	Чел-ч	22,68							1,8144
							36,19			526,85	
19	E10-01-010-01 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Установка элементов каркаса из брус- ев(покрытие над входом в подвал100*100брус)	1 м3 древе- сины	0,26	2 589,99						
		ЗП			176,40	1,15	52,74		16,70	880,82	
		ЭМ			24,21		7,87		9,63	75,77	
		МР			2 389,38	1,00	621,24		3,20	1 987,96	
		Накладные расходы (ПЗ) * 90 % от ФОТ		106 %	90%		55,90			792,74	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 43 % от ФОТ		54 %	43%		28,48			378,75	
		ЗТР	Чел-ч	25,875							6,7275
							766,23			4 116,04	
20	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,08	1 875,93						
		ЗП			158,63		12,69		16,70	211,93	
		ЭМ			20,96		1,68		9,66	16,20	
		в т.ч. ЗПМ			4,04		0,32		16,70	5,40	
		МР			1 696,34	1,00	135,71		3,49	473,62	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		10,80			154,30	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		8,46			113,01	
		ЗТР	Чел-ч	21,35							1,708
							169,34			969,06	
21	E09-04-002-01 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Монтаж кровельного покрытия из профилиро- ванного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 по- крытия	0,08	1 098,62						
		ЗП			290,04	1,15	26,68		16,70	445,62	
		ЭМ			640,18		64,02		3,51	224,70	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	3,50		16,70	58,45	
		МР			168,40	1,00	13,47		5,08	68,44	
101-9910		Стальной гнутый профиль (профилированный на- стил)	m	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
101-9911		Крепежные детали для крепления профилирован- ного настила к несущим конструкциям	m	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 69 % от ФОТ		81 %	69%		24,45			347,81	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 58 % от ФОТ		72 %	58%		21,73			292,36	
		ЗТР	Чел-ч	40,825							3,266
							150,35			1 378,93	
22	счет факт1	Профлист НС44 толщ.0,7мм Ц=380/1,18*1,02	м2	9,20	328,47						
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							3 021,92			3 021,92	

Исполнитель: 
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	E07-05-039-06 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой .(прим. примыкание к стене)	100 м шва	0,0448	2 613,14						
					159,34	1,15	8,21		16,70	137,09	
		ЗП			833,00		46,65		3,83	178,66	
		ЭМ			34,50	1,25	1,93		16,70	32,26	
		в т.ч. ЗПМ			1 620,80	1,00	72,61		2,18	158,29	
		МР					14,20			201,53	
		Накладные расходы (ПЗ) * 119 % от ФОТ		140 %	119%		8,62			115,16	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 68 % от ФОТ		85 %	68%						0,9681
		ЗТР	Чел-ч	21,6085			150,29			790,73	
24	E09-04-012-01 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы(в подвал)	1 м2 проема	1,78	62,10						
					22,25	1,15	45,55		16,70	760,61	
		ЗП			14,47		32,20		8,50	273,66	
		ЭМ			25,38	1,25	45,18		5,94	268,35	
		МР				1,00	0,00		1,00	0,00	
		компл.		0,00		1,00	0,00		1,00	0,00	
	101-9411	Скобяные изделия	м2	1,78		1,00	0,00		1,00	0,00	
	203-9066	Блоки дверные металлические			69%		36,90			524,82	
		Накладные расходы (ПЗ) * 69 % от ФОТ		81 %	58%		32,80			441,15	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 58 % от ФОТ		72 %							4,9128
		ЗТР	Чел-ч	2,76			192,63			2 268,59	
25	счет факт3	Дверь металлическая 0,95*1,87м 8750*1,02=8925 без НДС	шт.	1,00	8 925,00						0,00
		ЗТР	Чел-ч	0,00			8 925,00			8 925,00	
26	E15-04-024-02 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПиТЕРр п. 1.11	Простая окраска масляными составами по дереву карниза и кобылок.	100 м2 окрасива	0,60	1 244,41						
					266,02	1,15	183,55		16,70	3 065,35	
		ЗП			3,31		2,48		10,21	25,35	
		ЭМ			0,13	1,25	0,10		16,70	1,63	
		в т.ч. ЗПМ				1,25					
		МР			975,08	1,00	585,05		2,20	1 287,11	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		174,47			2 453,58	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		86,32			1 134,78	
		ЗТР	Чел-ч	37,444			1 031,87			7 966,17	22,4664
27	P61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 от-ремонт	0,15	5 353,96						
					2 807,11		421,07		16,70	7 031,81	
		ЗП									

Исполнитель: *И.И.И.*
Терехина Н.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2,31		0,35		3,25	1,13	
		ЭМ			2 544,54	1,00	381,68		4,35	1 660,31	
		МР				1,00	0,00		1,00	0,00	
509-9900		Строительный мусор	т	1,452	67%		332,65			4 711,31	
		Накладные расходы (ПЗ) * 67 % от ФОТ		79 %	67%		210,54			2 812,72	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%						48,51
		ЗТР	Чел-ч	323,40			1 346,29			16 217,28	
28	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов откосов.	100 м2 об-работа	0,397	1 071,10						
		ЗП			188,09		74,67		16,70	1 247,02	
		ЭМ			1,37		0,54		9,50	5,17	
		МР			881,64	1,00	350,01		2,69	941,53	
		Накладные расходы (ПЗ) * 68 % от ФОТ		80 %	68%		59,74			847,97	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%		37,34			498,81	9,3692
		ЗТР	Чел-ч	23,60			522,30			3 540,50	
29	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвинил. красками простых с земли и лесов откосов	100 м2 об-работа	0,397	368,26						
		ЗП			34,62		13,74		16,70	229,53	
		ЭМ			26,22		10,41		3,81	39,66	
		МР			307,42	1,00	122,05		7,10	866,52	
		Накладные расходы (ПЗ) * 68 % от ФОТ		80 %	68%		10,99			156,08	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 40 % от ФОТ		50 %	40%		6,87			91,81	1,7031
		ЗТР	Чел-ч	4,29			164,06			1 383,60	
30	E15-04-014-03 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11 О.Ч. ГЭСНПТЕРр п. 1.11	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2 ок-рашива	0,397	673,10						
		ЗП			58,50	1,15	26,71		16,70	446,03	
		ЭМ			3,28	1,25	1,63		9,77	15,90	
		МР			611,32	1,00	242,69		1,76	427,14	
		Накладные расходы (ПЗ) * 80 % от ФОТ		95 %	80%		25,37			356,82	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 37 % от ФОТ		47 %	37%		12,55			165,03	3,0771
		ЗТР	Чел-ч	7,751			308,95			1 410,92	
31	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сан-дриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(окон. отливов)	100 м	0,234	3 582,78						
		ЗП			330,04		77,23		16,70	1 289,73	
		ЭМ			4,79		1,12		9,60	10,76	
		в т.ч. ЗПМ			1,01		0,24		16,70	3,95	
		МР			3 247,95	1,00	760,02		2,40	1 824,05	
509-9900		Строительный мусор	т	0,0524		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 71 % от ФОТ		83 %	71%		64,30			918,51	
		Сметная прибыль (ПЗ) * 52 % от ФОТ		65 %	52%		50,36			672,71	9,6899
		ЗТР	Чел-ч	41,41			953,03			4 715,76	
32	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,00	28,47						
		ЭМ			28,47		56,94		12,63	719,15	

Исполнитель: *М.А. Терехина*
Терехина Н.А.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТР	Чел-ч	0,5777							1,1554
							56,94			719,15	
33	03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	1 т груза	2,00	6,71						
		ЭМ			6,71		13,42		9,30	124,81	
		ЗТР	Чел-ч	0,00							0,00
							13,42			124,81	
										1 152,2358	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:										500 862,01	

Сумма по разделу

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Сумма по смете
Зарплата ПЗ
Машины ПЗ
В т.ч. з/п машинистов ПЗ
Материалы ПЗ
Накладные расходы НР
Сметная прибыль ПН
Итого ПЗ
Ставка НДС
Всего с учетом НДС

500 862,01
159 029,67
4 727,10
1 957,46
149 431,51
123 642,87
64 030,86
500 862,01
90 155,16
591 017,18



Согласовано в сумме 591 017,18 руб.
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

10.06.2016г.

Составил _____()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Исполнитель: И.И.И.
Терехина Н.А.

10.06

Утверждена
Заказчик:

« » _____

LC 25

(наименование и адрес стройки)

СМЕТА №

на капитальный ремонт системы водоснабжения по адресу: Веневский р-н, п. Метростроевский, ул. Горная д. 26 (доп. раб.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	6 240,23 р.
Нормативная трудоемкость	6,89 чел-ч
Сметная заработная плата	1 013,55 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	547,67 р.
Сметная стоимость материалов	2 460,18 р.

Основание: Тула ТЕР(14), ТССЦпг
Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 2 кв. 2016 г.

№№ п.п.	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г. руб.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Раздел											
1	E26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("армофлекс"), вспененного полистилена ("термофлекс") трубками	10 м трубопрово	1,86	626,99						
		ЗП			32,63		60,69		16,70	1 013,55	
		ЭМ			15,88		29,54		9,97	294,48	
		МР			578,48	1,00	1 075,97		1,89	2 033,59	
	104-9400	Трубки из вспененного каучука, полистилена	м	20,46		1,00	0,00		1,00	0,00	
		Накладные расходы (ПЗ) * 77 % от ФОТ		90 %	77%		54,62			780,43	

Исполнитель:
Панферова С.Е.