

«СОГЛАСОВАНО»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Название организации

Ф.И.О.

" " 20 г.

Г.Алексин Тульской области  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

на ремонт системы водоснабжения по ул. Ленина д.9.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"

Сметная стоимость:

Средства на оплату труда:

Нормативная трудоемкость:

369,040 тыс. руб.  
107,094 тыс. руб.  
829,040 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 1 квартал 2015 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-03-009-03	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,12	1 841,441			ТЕР46-03-009 03		6,32 2,02
		ЗП			392,71	1,15	54,19	15,24	825,92	
		ЭМ			1 448,70	1,15	199,92	4,17	833,67	
		в т.ч. ЗПМ			130,56	1,15	18,02	15,24	274,58	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	71,49	84=110*(0.9 *0.85)	924,42	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	42,97	48=70*(0.85 *0.8)	528,24	
		Всего по позиции					368,57		3 112,25	
2	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,46	565,03			ТЕР46-03-010 01		14,04 4,03
		ЗП			134,86	1,75*1,15	124,85	15,24	1 902,66	
		ЭМ			430,17	1,75*1,15	398,23	4,17	1 660,62	
		в т.ч. ЗПМ			38,85	1,75*1,15	35,97	15,24	548,11	
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	159,21	84=110*(0.9 *0.85)	2 058,65	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	95,69	48=70*(0.85 *0.8)	1 176,37	
		Всего по позиции					777,98		6 798,30	
3	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3 грунта	0,078	1 122,66			ТЕР01-02-057 02		13,81

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			1 122,66	1,15	100,70	15,24	1 534,71	
		ЭМ				1,15				
		в т.ч. ЗПМ				1,15		15,24		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	72,50	61=80*(0,9*0,85)	936,17	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	38,52	31=45*(0,85*0,8)	475,76	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>211,72</b>		<b>2 946,64</b>	
4	ТЕРР65-4-2	Демонтаж: унитаза и писсуара	100 приборов	0,48	517,44			ТЕРР65-4-2		35,24
		ЗП			508,80	1,15	280,86	15,24	4 280,27	0,16
		ЭМ			8,64	1,15	4,77	6,8	32,43	
		в т.ч. ЗПМ			2,99	1,15	1,65	15,24	25,15	
		МР								
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,272						
		НР от ФОТ	%	74			209,06	63=74*0,85	2 712,41	
		СП от ФОТ	%	50			141,26	40=50*0,8	1 722,17	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>635,95</b>		<b>8 747,28</b>	
5	ТЕРР65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да с фасонными частями	2,64	683,41			ТЕРР65-2-2		258,97
		ЗП			673,87	1,15	2 045,87	15,24	31 179,06	0,97
		ЭМ			9,54	1,15	28,96	6,8	196,94	
		в т.ч. ЗПМ			3,30	1,15	10,03	15,24	152,70	
		МР								
	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	3,538						
		НР от ФОТ	%	74			1 521,37	63=74*0,85	19 739,01	
		СП от ФОТ	%	50			1 027,95	40=50*0,8	12 532,70	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>4 624,15</b>		<b>63 647,71</b>	
6	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопрово да	2,64	8 305,43			ТЕР16-04-001 02		215,07
		ЗП			571,03	1,15*1,15	1 993,70	15,24	30 383,89	0,23
		ЭМ			18,00	1,25*1,15	68,32	8,88	606,59	
		в т.ч. ЗПМ			0,73	1,25*1,15	2,77	15,24	42,21	
		МР			7 716,40		20 371,27	2,33	47 465,12	
	301-9240	Крепления	кг					2,33		
	302-9120	Задвижки	шт.					2,33		
		НР от ФОТ	%	128		0,9	2 299,93	98=128*(0,9*0,85)	29 817,58	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	1 408,51	56=83*(0,85*0,8)	17 038,62	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>26 141,73</b>		<b>125 311,80</b>	
7	ТСЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 100 мм	м	-263,5	173,58		-45 738,33		-45 738,33	

Исполнитель:

Ходышева Н.В.



1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
8	прайс	Трубы для внутренней канализации ПП Д100 Ц=144,5/1,18*1,02*1,08	М	263,5	134,90		35 546,15		35 546,15	
9	прайс	Тройник ПП 100х100 Ц=64,71/1,18*1,02*1,112	шт	59	62,20		3 669,80		3 669,80	
10	прайс	Тройник ПП 100х50 Ц=48,61/1,18*1,02*1,112	шт	48	46,72		2 242,56		2 242,56	
11	прайс	Отвод ПП 100 Ц=43,75/1,18*1,02*1,112	шт	26	42,05		1 093,30		1 093,30	
12	прайс	Ревизия ПП 100 Ц=73,51/1,18*1,02*1,112	шт	24	70,66		1 695,84		1 695,84	
13	прайс	Хомут металлический д.110мм со шпилькой и дюбелем Ц=73,21/1,18*1,02*1,112	шт	77	70,37		5 418,49		5 418,49	
14	ТЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным б/у	10 компл.	4,8	6 065,32		ТЕР17-01-003 01			156,41 2,21
		ЗП			219,05	1,15*1,15	1 390,51	15,24	21 191,66	
		ЭМ			33,38	1,25*1,15	230,30	8,55	1 969,25	
		в т.ч. ЗПМ			3,30	1,25*1,15	22,75	15,24	347,04	
		МР			5 812,89		27 901,93	6,26	174 665,71	
		НР от ФОТ	%	128		0,9	1 628,08	98=128*(0.9 *0.85)	21 107,93	
		СП от ФОТ	%	83		0,85	997,05	56=83*(0.85 *0.8)	12 061,67	
15	ТСЦ-301-1521	Унитаз-комплект «Комфорт»	компл.	-48	3 532,49		32 147,87		230 996,22	
16	ТЕРР69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0,58	1 031,00		ТЕРР69-4-1			52,47 0,03
		ЗП			626,92	1,15	418,16	15,24	6 372,69	
		ЭМ			1,49	1,15	0,99	6,8	6,76	
		в т.ч. ЗПМ			0,52	1,15	0,35	15,24	5,28	
		МР			402,59		233,50	5,13	1 197,87	
		НР от ФОТ	%	78			326,44	66=78*0.85	4 209,46	
		СП от ФОТ	%	50			209,26	40=50*0.8	2 551,19	
17	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,078	620,39		1 188,35	ТЕР01-02-061 01	14 337,97	7,94
		ЗП			620,39	1,15	55,65	15,24	848,09	
		ЭМ				1,15				
		в т.ч. ЗПМ				1,15		15,24		
		МР								
		НР от ФОТ	%	80		0,9	40,07	61=80*(0.9* 0.85)	517,33	
		СП от ФОТ	%	45		0,85	21,29	31=45*(0.85 *0.8)	262,91	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>117,01</b>		<b>1 628,33</b>	
18	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	5	208,01		ТЕР16-07-004 02			59,12
		ЗП			71,25	1,15*1,15	471,15	15,24	7 180,20	
		ЭМ			0,60	1,25*1,15	4,30	9,33	40,25	
		в т.ч. ЗПМ			1,25*1,15		15,24			

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	МР				136,16	680,80	3,78	2 573,40	
	НР от ФОТ		%	128		542,76	98=128*(0.9 *0.85)	7 036,60	
	СП от ФОТ		%	83		332,40	56=83*(0.85 *0.8)	4 020,91	
	<b>Всего по позиции</b>					<b>2 031,41</b>		<b>20 851,36</b>	
<b>Итого по разделу 1 Новый Раздел</b>									
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого									
В том числе:									
Основная заработная плата									
Материалы									
Машины и механизмы									
в том числе заработная плата машинистов									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
НДС 18%									
<b>ВСЕГО по смете</b>									
								<b>369 040,46</b>	

Согласовано в сумме 369040,46 руб.  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

27.04.15г.

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный координационный центр  
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Ходышева Н.В.  
 Ходышева Н.В.



с учетом продолжения  
от 19.05.2015 г.  
см. по долу  
Чувякова Ч.П.  
20.05.2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. Генерального директора  
Фонда капитального ремонта  
Тульской области

Кунцевич В.Г.

« \_\_\_\_\_ » 2015 г.

*Д. А. З. Бераев*

### Дефектный акт

Объемов работ на ремонт системы водоотведения  
ул. Ленина д.9, г. Алексин, Тульская область.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во
1	2	3	4
1	Пробивка в кирпичных стенах $\delta$ до 220 мм отверстий S до 20 см <sup>2</sup> в местах прохода труб	шт.	12
2	Пробивка отверстий в бетонных полах $\delta=220$ мм S до 20 см <sup>2</sup>	шт.	46
3	Разработка грунта вручную	м <sup>3</sup>	7,8
4	Разборка трубопроводов из чугунных труб $\varnothing$ 100мм	м	264
5	Демонтаж унитазов	шт.	48
6	Прокладка трубопроводов из безнапорных труб ПВХ $\varnothing$ 110мм	м	264
7	Установка фасонных частей ПВХ $\varnothing$ 110 мм в том числе:	шт.	157
8	тройник 110×110мм	шт.	59
9	тройник 110×50мм	шт.	48
10	отвод ПВХ $\varnothing$ 110 мм	шт.	26
11	ревизия ПВХ $\varnothing$ 110 мм	шт.	24
12	Заделка отверстий S до 20 см <sup>2</sup>	шт.	58
13	Обратная засыпка грунтом	м <sup>3</sup>	7,8
14	Установка унитазов б/у	шт.	48
15	Испытание системы водоотведения на эффект действия $\varnothing$ 100мм	м	264
16	Врезка в действующую сеть	шт.	5
17	Хомут с гайкой $\varnothing$ 4"	шт.	77

Требуется замена выпуска L=4м - 5шт.



Начальник отдела Обследований  
ГАУ ТО «Проектная контора»

*Денисов С. Н.*

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									7
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	2-4/103			