

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
" " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
" " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Немцова д. 17  
Объект №

Локальный сметный расчет № 4  
(на ~~дополнительные~~ пусконаладочные работы)

на ремонт внутридомовой системы электроснабжения  
Наименование объекта:  
Основание:

Сметная стоимость 16,057 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 36 чел. час.  
Сметная заработная плата 7,277 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на II кв. 2016 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел Дополнительные работы

Пусконаладочные работы

1	П01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1.40	✓ 1	14,60			П01-11-010-01		
		ЗП			14,60	0,80	12	16,70	195	
		НР от ФОТ	%	65*0,85		0,80	8		107	0,98
		СП от ФОТ	%	40*0,8			5		62	
		ЗТР	чел-ч	1,22						

Исполнитель:

Архипова И.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всего по позиции</b>										
2	П01-11-011-01 1.40	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,09	155,13		25	П01-11-011-01		
	ЗП				155,13	0,80	11	16,70	187	
	НР от ФОТ		%	65*0,85		0,80	7		103	0,93
	СП от ФОТ		%	40*0,8			4		60	
	ЗТР		цел-ч	12,96						
<b>Всего по позиции</b>										
3	П01-11-013-01 1.40	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токопр иемни к	28	14,60		22	П01-11-013-01	350	0,93
	ЗП				14,60	0,80	327	16,70	5462	
	НР от ФОТ		%	65*0,85		0,80	213		3004	27,33
	СП от ФОТ		%	40*0,8			131		1748	
	ЗТР		цел-ч	1,22						
<b>Всего по позиции</b>										
4	П01-11-028-01 1.40	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	28	3,83		671	П01-11-028-01	10214	27,33
	ЗП				3,83	0,80	86	16,70	1433	
	НР от ФОТ		%	65*0,85		0,80	56		788	7,17
	СП от ФОТ		%	40*0,8			34		459	
	ЗТР		цел-ч	0,32						
<b>Всего по позиции</b>										
							176	2680	7,17	
<b>Итого по подразделу</b>										
							894	13608		
<b>Итого по разделу</b>										
							894	13608		
<b>Итого по всем разделам</b>										
									13608	
<b>Заработная плата</b>										
									7277	

Исполнитель:  
Архипова И.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Эксплуатация машин										
	Зарботная плата машинистов								0	
	Материалы								0	
	Накладные расходы по смете								4002	
	Сметная прибыль по смете								2329	
	Итого								13608	
	НДС, %			18,00					2449	✓
	Всего								16057	✓