

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____
" " _____ 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. М. Мазаа, д. 25/8
Объект №

на капитальный ремонт кровли здания
Наименование объекта: г. Тула, ул. М. Мазаа, д. 25/8
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 739,597 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 792 чел.час.
Сметная заработная плата 98,85 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволинистых асбестоцементных листов	100 м2	6,18	146,55			E46-04-008-04		
		ЗП			115,91	1,00	716,32	16,00	11461,18	
		ЭМ			30,64	1,00	189,36	5,50	1041,45	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84		1,00	709,16		9627,39	98,26
		СП от ФОТ	%	48			426,21		5501,37	
		ЗТР	чел-ч	15,90						

Всего по позиции

2041,05 27631,39 98,26

Исполнитель: И.В. Иванова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания к трубам и покры)	100 м труб	0,24	66,54			P58-3-1		
		ЗП			66,34	1,00	15,92	16,00	254,75	
		ЭМ			0,20	1,00	0,05	5,60	0,27	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	13,21		180,87	2,18
		СП от ФОТ	%	52			10,35		132,47	
		ЗТР	чел-ч	9,10						
Всего по позиции										
3	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м ²	6,18	147,03			P58-1-1	568,36	2,18
		ЗП			112,64	1,00	696,12	16,00	11137,84	
		ЭМ			34,39	1,00	212,53	7,41	1574,85	
		в т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	(35,91)	16,00	(574,49)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	607,58		8315,75	93,69
		СП от ФОТ	%	52			475,81		6090,41	
		ЗТР	чел-ч	15,16						
Всего по позиции										
4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м ²	6,18	1088,55			P58-13-1	27118,85	93,69
		ЗП			33,85	1,00	209,19	16,00	3347,09	
		ЭМ			3,61	1,00	22,31	9,30	207,48	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	6495,74	3,75	24359,01	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	173,63		2376,43	27,93
		СП от ФОТ	%	52			135,98		1740,49	
		ЗТР	чел-ч	4,52						
Всего по позиции										
5	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б м2	м2	-710,70	33,31	1,00	-23673,42	1,00	-23673,42	
Всего по позиции										
							7036,85		32030,50	27,93
6	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	м2	710,70	24,19	1,00	17191,83	1,00	17191,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E10-01-010-01 МДС35 п.4.7	Установка элементов каркаса из брусьев (контробешетка)	1 м3 древесины в конст	1,44	2589,99			E10-01-010-01		
		ЗП			176,40	1,15	292,12	16,00	4673,89	
		ЭМ			24,21	1,25	43,58	8,91	388,28	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			2389,38	1,00	3440,71	3,30	11354,33	
		НР от ФОТ	%	90		1,15	309,65		4206,50	37,26
		СП от ФОТ	%	43			156,43		2009,77	
		ЗТР	цел-ч	22,50						
Всего по позиции							4242,49		22632,77	37,26
8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100 м2	6,18	1449,86			P58-12-4		
		ЗП			136,79	1,00	845,36	16,00	13525,80	
		ЭМ			7,20	1,00	44,50	8,85	393,79	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	(6,24)	16,00	(99,87)	
		МР			1305,87	1,00	8070,28	3,82	30828,46	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	706,83		9674,23	113,77
		СП от ФОТ	%	52			553,54		7085,35	
		ЗТР	цел-ч	18,41						
Всего по позиции							10220,51		61507,63	113,77
9	E12-01-023-01 МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровл	6,18	10878,71			E12-01-023-01		
		ЗП			310,94	1,15	2209,85	16,00	35357,61	
		ЭМ			91,91	1,25	710,00	8,03	5701,34	
		в т.ч. ЗПМ			9,97	1,25	(77,02)	16,00	(1232,29)	
		МР			10475,86	1,00	64740,81	3,54	229182,48	
		НР от ФОТ	%	92		1,15	2469,82		33662,71	273,83
		СП от ФОТ	%	44			1263,50		16099,56	
		ЗТР	цел-ч	38,53						
Всего по позиции							71393,98		320003,70	273,83
10	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	м	-98,88	266,88	1,00	-26389,09	1,00	-26389,09	
11	1014136	Металлочерепица «Монтерей»	м2	-753,96	263,89	1,00	-198962,50	1,00	-198962,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

12 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
(0,3х2х68+0,3х2х12+0,25х2х24)х1,15х5,5/1000) (конек, ендова, обделки)

13 каталог 2 кв. Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 618 м2х1,15) м2 710,70 317,63 1,00 225739,64 1,00 225739,64
2015г., стр 346/1,18*1,02*1,062=261,63

14	P58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03	2308,47			P58-2-2		
		ЗП			2298,10	1,00	68,94	16,00	1103,09	
		ЭМ			10,37	1,00	0,31	5,50	1,71	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	57,22		783,19	9,28
		СП от ФОТ	%	52			44,81		573,61	
		ЗТР	цел-ч	309,30						

Всего по позиции										
15	E10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1	3,00	383,21			E10-01-003-01	171,28	2461,60 9,28
	МДС35 п.4.7		слуховое окно							
		ЗП			52,84	1,15	182,30	16,00	2916,77	
		ЭМ			16,54	1,25	62,03	8,63	535,28	
		в т.ч. ЗПМ			1,39	1,25	(5,21)	16,00	(83,40)	
		МР			313,83	1,00	941,49	4,22	3973,09	
		НР от ФОТ	%	90		1,15	198,76		2700,15	22,87
		СП от ФОТ	%	43			100,41		1290,07	
		ЗТР	цел-ч	6,63						

Всего по позиции										
16	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	компл	3,00	84,84	1,00	254,52	1,00	254,52	

17	E10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи)	100 м2 щитов	0,015	9370,82			E10-03-003-01		
	МДС35 п.4.7									
		ЗП			227,13	1,15	3,92	16,00	62,69	
		ЭМ			772,83	1,25	14,49	8,26	119,69	
		в т.ч. ЗПМ			104,49	1,25	(1,96)	16,00	(31,35)	
		МР			8370,86	1,00	125,56	6,40	803,60	

Исполнитель: *И.В.*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	90		1,15	6,23		84,64	0,48
	СП от ФОТ		%	43			3,15		40,44	
	ЗТР		цел-ч	27,80						

Всего по позиции

153,35 1111,06 0,48

18	E10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон)	100 м2	0,06	5832,03			E10-01-044-12		
	МДС35 п.4.7		проем							
	ЗП				608,80	1,15	42,01	16,00	672,12	
	ЭМ				12,84	1,25	0,96	8,77	8,45	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	(0,07)	16,00	(1,06)	
	МР				5210,39	1,00	312,62	5,51	1722,55	
	НР от ФОТ		%	90		1,15	44,60		605,86	5,51
	СП от ФОТ		%	43			22,53		289,47	
	ЗТР		цел-ч	79,79						

Всего по позиции

422,72 3298,45 5,51

19	E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного м2 распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100	6,18	148,12			E26-02-018-02		
	МДС35 п.4.7		обраб атыва емой повер							
	ЗП				77,97	1,15	554,13	16,00	8866,12	
	ЭМ				68,25	1,25	527,23	6,27	3305,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,98	1,25	(7,57)	16,00	(121,13)	
	МР				1,90	1,00	11,74	10,53	123,64	
	НР от ФОТ		%	77		1,15	505,53		6920,18	63,04
	СП от ФОТ		%	48			334,21		4313,88	
	ЗТР		цел-ч	8,87						

Всего по позиции

1932,84 23529,56 63,04

20	прайс	Снеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 618м2х0,3кг/м2х1,02)	кг	189,108	54,17	1,00	10243,98	1,00	10243,98	
----	-------	---	----	---------	-------	------	----------	------	----------	--

21	E12-01-012-01	Ограждение кровель перилами (снегозадержатель трубчатый)	100 м	0,98	3029,51			E12-01-012-01		
----	---------------	--	-------	------	---------	--	--	---------------	--	--

МДС35 п.4.7

	ЗП				55,23	1,15	62,24	16,00	995,91	
	ЭМ				46,96	1,25	57,53	7,30	419,94	
	в т.ч. ЗПМ				3,66	1,25	(4,48)	16,00	(71,74)	
	МР				2927,32	1,00	2868,77	5,53	15864,32	
	НР от ФОТ		%	92		1,15	72,07		982,24	7,52

5

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	6,857	120,00	1,00	822,84	1,00	822,84	
28	P58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,60	1361,51			P58-21-1		
		ЗП			141,92	1,00	85,15	16,00	1362,43	
		ЭМ			1,80	1,00	1,08	9,33	10,08	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1217,79	1,00	730,67	2,32	1695,16	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	70,68		967,33	11,16
		СП от ФОТ	%	52			55,35		708,46	
		ЗТР	цел-ч	18,60						
Всего по позиции							942,93		4743,46	11,16
29	P58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,60	400,47			P58-21-2		
		ЗП			39,68	1,00	23,81	16,00	380,93	
		ЭМ			0,60	1,00	0,36	9,33	3,36	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			360,19	1,00	216,11	2,32	501,38	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	19,76		270,46	3,12
		СП от ФОТ	%	52			15,48		198,08	
		ЗТР	цел-ч	5,20						
Всего по позиции							275,52		1354,21	3,12
30	A311-01-146-1	Попрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	17,851	24,19			A311-01-146-1		
		ЗП			3,88	1,00	69,26	16,00	1108,19	
		ЭМ			20,31	1,00	362,55	7,07	2563,26	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	85		1,00	69,26		941,96	10,35
		СП от ФОТ	%	48			33,25		531,93	
		ЗТР	цел-ч	0,58						
Всего по позиции							534,32		5145,34	10,35
31	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	17,851	12,36			A310-3008-1		
		ЭМ			12,36	1,00	220,64	4,42	975,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	
Всего по позиции							220,64		975,22	0,00

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по всем разделам	626776,75
Заработная плата	98850,29
Эксплуатация машин	17264,50
в том числе заработная плата машинистов	2215,33
Материалы	379496,50
Накладные расходы по смете	83456,65
Сметная прибыль по смете	47708,81
Итого	626776,75
НДС, %	112819,82
Всего	739596,57

18,00

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 439596 руб. 57 коп.

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по обоснованию в строительстве»